

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О проверке актов о приемке выполненных работ на предмет соответствия, примененных расценок расценкам соответствующих сметных нормативных баз; а также о проверке коэффициентов пересчета сметной стоимости строительных, строительного-монтажных и ремонтно-строительных работ на объекте, расположенного по адресу: _____

ЗАКАЗЧИК: _____

ДОГОВОР: № _____ от «___» _____ 2014 г.

[Посмотреть другие примеры](#)



[Определить стоимость и сроки On-line](#)





**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Техническая строительная экспертиза»**

Телефон: (495) 641-70-69 / (499) 340-34-73
Email: manager@tse-expert.ru; tse.expert

Утверждаю:
Генеральный директор
ООО «ТехСтройЭкспертиза»

_____ (ФИО)
(подпись)

«___» _____ 2014 г.
М.П.

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

ЗАКАЗЧИК: _____

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «Техническая Строительная Экспертиза».

ДОГОВОР: № _____ от «___» _____ 2014 г.

ОБЪЕКТ: телекоммуникационное оборудование.

АДРЕС ОБЪЕКТА: _____

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ:

- проверка актов о приемке выполненных работ на предмет соответствия примененных расценок расценкам соответствующих сметных нормативных баз;



- проверка коэффициентов пересчета сметной стоимости строительных, строительного-монтажных и ремонтно-строительных работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ:

- программное обеспечение: программный комплекс «Строительный эксперт-2000»;
- сметно – нормативная база ФЕР-2014;
- индексы пересчета для Московского региона на январь 2014 г.

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРТАХ ПРОВЕДИВШИХ ЭКСПЕРТИЗУ И ВЫПОЛНИВШИХ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

- строительный эксперт (ФИО эксперта), образование – высшее. Окончил Московский Государственный Открытый Университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство», квалификация по документу об образовании – инженер. Общий стаж работы 12 лет, из них стаж работы в области проектирования, строительства, эксплуатации сооружений, а также экспертизы объектов строительства - 8 лет. Должность сотрудника в организации в организации ООО «Техническая строительная экспертиза» - строительный эксперт. Обладает необходимыми профессиональными качествами для осуществления экспертизы технического состояния зданий и сооружений, имеет Квалификационный Аттестат № _____ от «___» _____ 2013 года Министерства образования РФ для осуществления экспертизы технического состояния зданий и сооружений, проектной документации.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

- **МДС 81-35.2004.** «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».

Вид документа: Постановление Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1

МДС от 05.03.2004 N 81-35.2004



Принявший орган: Госстрой России

Статус: Действующий

Тип документа: Нормативно-технический документ

Дата начала действия: 09.03.2004

Опубликован: официальное издание, / Госстрой России. - М., 2004 год

- Письмо Минрегиона РФ № 26686-КК/08 от 09.07.2010 «Рекомендации по осуществлению разработки сметной документации с применением ТСН, приведенных в соответствие с государственными сметными нормативами или с применением ФСН».

- Сметно-нормативная база **ФЕР-2014** по определению стоимости строительных и ремонтно-строительных работ.

Разработана ФГУ ФЦСС, утверждена приказом Минрегиона России № 235 от 17.11.2013 г.

- **МДС 81-33.2004.** «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве».

Вид документа: Постановление Госстроя России от 12.01.2004 N 6

МДС от 12.01.2004 N 81-33.2004

Принявший орган: Госстрой России

Статус: Действующий

Тип документа: Нормативно-технический документ

Дата начала действия: 12.01.2004

Опубликован: официальное издание, М.: Госстрой России, 2004 год

- **МДС 81-25.2001.** «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве».

Вид документа: Постановление Госстроя России от 28.02.2001 N 15

МДС от 28.02.2001 N 81-25.2001

Принявший орган: Госстрой России

Статус: Действующий

Тип документа: Нормативно-технический документ

Дата начала действия: 01.03.2001



Опубликован: официальное издание, М.: Госстрой России, 2001 год

- Письмо Федерального агентства по строительству и ЖКХ № АП-5536/06 от 18.11.2004 г. «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве».

- Письмо Минрегиона РФ № 41099-ПК/08 от 06.12.2010 г. «О порядке определения нормативов накладных расходов и сметной прибыли в текущем уровне цен».

- Письмо Минрегиона РФ № 3757 от 21.02.2011 «Об уточнении порядка применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной прибыли».

- **МДС 81-36.2004.** «Указания по применению федеральных единичных расценок на строительные и специальные строительные работы».

Вид документа: Постановление Госстроя России от 09.10.2003 N 180

МДС от 09.10.2003 N 81-36.2004

Принявший орган: Госстрой России

Статус: Действующий

Тип документа: Нормативно-технический документ

Дата начала действия: 09.10.2003

Опубликован: официальное издание, М.: Госстрой России, 2004 год

- **МДС 81-38.2004.** «Указания по применению федеральных единичных расценок на ремонтно-строительные работы».

Вид документа: Постановление Госстроя России от 09.03.2004 N 37

МДС от 09.03.2004 N 81-36.2004

Принявший орган: Госстрой России

Статус: Действующий

Тип документа: Нормативно-технический документ

Дата начала действия: 09.03.2004

Опубликован: официальное издание, М.: Госстрой России, 2004 год

- «Индексы пересчёта сметной стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых с привлечением средств Федерального бюджета в Московском регионе к ценам новой редакции ФЕР-2001», декабрь 2011 года, выпуск № (12) 46.

Приведенные и использованные при составлении заключения правовые и нормативно-технические ссылки даны на основании действующих документов, приведенных в специализированной справочной системе «Стройэксперт-кодекс».

Лицензия на ПК КОДЕКС для Windows (сетевой вариант) зарегистрирована в ООО "Техническая Строительная Экспертиза".

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА

В соответствии с договором № ____ от _____ 20__ г. на экспертизу были представлены Заказчиком следующие документы:

1. Акт о приемке выполненных работ № 1 на общестроительные работы по объекту «Пристройка кухни с теплым переходом» на сумму 1 933 726,36 руб.
2. Акт о приемке выполненных работ № 2 на общестроительные работы по объекту «Перепланировка ресторана и магазина» на сумму 676 898,02 руб.
3. Акт о приемке выполненных работ № 3 на общестроительные работы по объекту «Помещения магазина, подвала, венткамеры» на сумму 1 688 659,24 руб.
4. Акт о приемке выполненных работ № 4 на общестроительные работы по объекту «Одноэтажное здание с теплым переходом» на сумму 762 096,10 руб.
5. Акт о приемке выполненных работ № 5 на общестроительные работы по объекту «Магазин, ресторан, венткамера» на сумму 4 834 304,42 руб.

6. Акт о приемке выполненных работ № 6 на внутренние санитарно-технические работы по объекту «Вентиляционная камера» на сумму 2 051 218,96 руб.
7. Акт о приемке выполненных работ № 7 на наружные инженерные сети по объекту «Ресторан и магазин» на сумму 285 479,94 руб.
8. Акт о приемке выполненных работ № 8 на внутренние санитарно-технические работы по объекту «Ресторан и магазин» на сумму 341 308,52 руб.
9. Акт о приемке выполненных работ № 9 на наружные инженерные сети по объекту «Многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс» на сумму 1 366 699,78 руб.
10. Акт о приемке выполненных работ № 10 на общестроительные работы по объекту «Многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс» на сумму 468 414,16 руб.
11. Акт о приемке выполненных работ № 11 на наружные инженерные сети по объекту «Многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс» на сумму 2 807 162,36 руб.
12. Акт о приемке выполненных работ № 12 на электромонтажные работы по объекту «Многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс» на сумму 1 898 593,04 руб.
13. Акт о приемке выполненных работ № 13 на общестроительные работы и санитарно-технические работы по объекту «Многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс» на сумму 3 767 608,02 руб.
14. Акт о приемке выполненных работ № 14 на общестроительные работы по объекту «Многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс» на сумму 3 339 893,42 руб.
15. Акт о приемке выполненных работ № 15 на общестроительные работы по объекту «Здание пищеблока» на сумму 1 075 799,10 руб.

16. Акт о приемке выполненных работ № 16 на общестроительные работы по объекту «Здание пищеблока» на сумму 3 682 249,18 руб.

17. Акт о приемке выполненных работ № 17 на общестроительные и санитарно-технические работы по объекту «Здание пищеблока» на сумму 1 210 924,44 руб.

18. Акт о приемке выполненных работ № 18 на общестроительные и санитарно-технические работы по объекту «Здание пищеблока» на сумму 365 179,50 руб.

В результате проверки предоставленной документации установлено:

1. Проверка соответствия расценок, примененных в представленных Заказчиком актах о приемке выполненных работ расценкам сметной нормативной базы ФЕР-2014.

1.1. Расценки, примененные в актах, соответствуют сметной нормативной базе ФЕР-2014.

1.2. Примененные при расчете актов нормативы накладных расходов соответствуют МДС 81-33.2004 и письму Минрегиона РФ № 3757 от 21.02.2011 «Об уточнении порядка применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной прибыли».

1.3 Примененные при расчете актов нормативы сметной прибыли соответствуют МДС 81-25.2001, письму Федерального агентства по строительству и ЖКХ № АП-5536/06 от 18.11.2004 г. «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве» и письму Минрегиона РФ № 3757 от 21.02.2011 «Об уточнении порядка применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной прибыли».

2. Проверка правильности применения коэффициентов, учитывающих особые условия производства работ.

2.1. В актах к расценкам сборников ФЕР-2014 применены повышающие коэффициенты:

Кзп=1,15 к заработной плате,

Кэм=1,25 к эксплуатации машин и механизмов.

В соответствии МДС 81-35.2004 п. 4.7.

«Выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, следует нормировать по соответствующим сборникам ГЭСН-2001 на строительные и специальные строительные работы (кроме норм сборника ГЭСН N 46 "Работы при реконструкции зданий и сооружений") с применением коэффициентов 1,15 к нормам затрат труда и 1,25 к нормам времени эксплуатации строительных машин».

Таким образом, данный повышающий коэффициент применен **правильно**.

2.1. В актах к расценкам сборников ФЕР-2014 применены повышающие коэффициенты:

Кзп=1,2 к заработной плате,

Кэм=1,2 к эксплуатации машин и механизмов.

В соответствии МДС 81-38.2004 приложение 3 п. 1:

при «производстве ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ»

к расценкам сборников ФЕР-2014 применяется повышающий коэффициент К=1,2.

Таким образом, данный повышающий коэффициент применен **правильно**.

3. Проверка соответствия индексов пересчета в текущий уровень цен индексам пересчета на январь 2014 г.

3.1. Примененные в актах индексы пересчета в текущий уровень цен соответствуют «Индексам пересчёта сметной стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых с привлечением средств Федерального бюджета в Московском регионе к ценам новой редакции ФЕР-2014», январь 2014 года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленные на экспертизу Акты:

- Акт о приемке выполненных работ № 1 на общестроительные работы по объекту «Пристройка кухни с теплым переходом» на сумму 1 933 726,36 руб.;
- Акт о приемке выполненных работ № 2 на общестроительные работы по объекту «Перепланировка ресторана и магазина» на сумму 676 898,02 руб.;
- Акт о приемке выполненных работ № 3 на общестроительные работы по объекту «Помещения магазина, подвала, венткамеры» на сумму 1 688 659,24 руб.;
- Акт о приемке выполненных работ № 4 на общестроительные работы по объекту «Одноэтажное здание с теплым переходом» на сумму 762 096,10 руб.;
- Акт о приемке выполненных работ № 5 на общестроительные работы по объекту «Магазин, ресторан, венткамера» на сумму 4 834 304,42 руб.;
- Акт о приемке выполненных работ № 6 на внутренние санитарно-технические работы по объекту «Вентиляционная камера» на сумму 2 051 218,96 руб.;

- Акт о приемке выполненных работ № 7 на наружные инженерные сети по объекту «Ресторан и магазин» на сумму 285 479,94 руб.;
- Акт о приемке выполненных работ № 8 на внутренние санитарно-технические работы по объекту «Ресторан и магазин» на сумму 341 308,52 руб.;
- Акт о приемке выполненных работ № 9 на наружные инженерные сети по объекту «Многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс» на сумму 1 366 699,78 руб.;
- Акт о приемке выполненных работ № 10 на общестроительные работы по объекту «Многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс» на сумму 468 414,16 руб.;
- Акт о приемке выполненных работ № 11 на наружные инженерные сети по объекту «Многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс» на сумму 2 807 162,36 руб.;
- Акт о приемке выполненных работ № 12 на электромонтажные работы по объекту «Многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс» на сумму 1 898 593,04 руб.;
- Акт о приемке выполненных работ № 13 на общестроительные работы и санитарно-технические работы по объекту «Многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс» на сумму 3 767 608,02 руб.;
- Акт о приемке выполненных работ № 14 на общестроительные работы по объекту «Многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс» на сумму 3 339 893,42 руб.;



- Акт о приемке выполненных работ № 15 на общестроительные работы по объекту «Здание пищеблока» на сумму 1 075 799,10 руб.;
- Акт о приемке выполненных работ № 16 на общестроительные работы по объекту «Здание пищеблока» на сумму 3 682 249,18 руб.;
- Акт о приемке выполненных работ № 17 на общестроительные и санитарно-технические работы по объекту «Здание пищеблока» на сумму 1 210 924,44 руб.;
- Акт о приемке выполненных работ № 18 на общестроительные и санитарно-технические работы по объекту «Здание пищеблока» на сумму 365 179,50 руб.

Сметы составлены в **полном соответствии** с действующими на январь 2014 г. сметными нормативами ФЕР-2014 и другими нормативными документами в области строительства, утвержденными Госстроем России, Федеральным Агентством по строительству и ЖКХ РФ, и Минрегионразвития РФ.

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза» _____ (ФИО эксперта)
(подпись эксперта)

Приложение № 1: Сметы (на 73-х (семидесяти трех) листах – акты выполненных работ по форме КС-2):

- Акт о приемке выполненных работ на одноэтажную пристройку кухни с теплым переходом на 5-ти (пяти) листах;
- Акт о приемке выполненных работ на перепланировку помещений ресторана и магазина на 2-х (двух) листах;
- Акт о приемке выполненных работ на отделочные работы помещений магазина, подвала и венткамеры на 5-ти (пяти) листах;
- Акт о приемке выполненных работ на отделочные работы помещений одноэтажного здания с теплым переходом на 2-х (двух) листах;



- Акт о приемке выполненных работ на технические работы в магазине, ресторане и венткамере на 9-ти (девяти) листах;
- Акт о приемке выполненных работ на санитарно-технические работы по устройству вентиляционной камеры на 8-ми (восьми) листах;
- Акт о приемке выполненных работ на наружные сантехнические работы в ресторане и магазине на 2-х (двух) листах;
- Акт о приемке выполненных работ на внутренние сантехнические работы в ресторане и магазине на 4-х (четырёх) листах;
- Акт о приемке выполненных работ на наружные сантехнические работы в многофункциональном спортивно-развлекательном комплексе на 3-х (трех) листах;
- Акт о приемке выполненных работ по устройству площадки в многофункциональном спортивно-развлекательном комплексе на 1-м (одном) листах;
- Акт о приемке выполненных работ на наружные сантехнические работы в многофункциональном спортивно-развлекательном комплексе на 3-х (трех) листах;
- Акт о приемке выполненных работ на электромонтажные работы в многофункциональном спортивно-развлекательном комплексе на 5-ти (пяти) листах;
- Акт о приемке выполненных работ по устройству сцены, гримерной, бара и лестницы в многофункциональном спортивно-развлекательном комплексе на 6-ти (шести) листах;
- Акт о приемке выполненных работ по устройству площадки-2 в многофункциональном спортивно-развлекательном комплексе на 3-х (трех) листах;
- Акт о приемке выполненных работ на общестроительные работы-1 в здании пищеблока на 3-х (трех) листах;
- Акт о приемке выполненных работ на общестроительные работы-2 в здании пищеблока на 5-ти (пяти) листах;
- Акт о приемке выполненных работ на общестроительные работы-3 в здании пищеблока на 4-х (четырёх) листах;
- Акт о приемке выполненных работ на общестроительные работы-4 в здании пищеблока на 3-х (трех) листах.



СМЕТЫ

(Акты выполненных работ по форме КС-2)



Инвестор _____
Заказчик _____
Подрядчик _____
Стройка _____
Объект _____
Одноэтажная пристройка к ресторану с теплым переходом
Пристройка кухни с теплым переходом

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда	номер СМР-СПА-ПВ-03/082014
	дата 08.08.2014
Вид операции	

Номер документа	Дата составления		
1	январь	2014 г.	

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) **1 933,73** тыс.руб

Номер	п/п	поз. по смете	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Коэффициенты		ВСЕГО в базисных ценах, руб.	Козфф. пере-счета и нормы НР и СП	ВСЕГО в текущих (прогнозных) ценах, руб.
								попра-вочные	зимних удоро-жаний			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Пристройка кухни с теплым переходом												
1	1	46-04-001-2		Разборка бетонных фундаментов	м3	7,2				46-04-001-2		
				ЗП			84,97			611,78	17,25	10 553,27
				ЭМ			292,72			2 107,58	4,43	9 336,60
				в т.ч. ЗПМ			28,57			(205,70)	17,25	(3548,39)
				НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		110	*0.9			809,31	84	11 845,39
				СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		70	*0.85			486,40	48	6 768,80
				ЗТР	чел-ч	9,59				69,05		
										4 015,07		38 504,06
2	2	46-04-001-4		Разборка кирпичных стен	м3	2,5				46-04-001-4		
				ЗП			73,01			182,53	17,25	3 148,56
				ЭМ			118,53			296,33	4,43	1 312,72
				в т.ч. ЗПМ			11,57			(28,93)	17,25	(498,96)
				НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		110	*0.9			209,35	84	3 063,92
				СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		70	*0.85			125,82	48	1 750,81
				ЗТР	чел-ч	8,24				20,60		
										814,03		9 276,01
3	3	46-04-008-3		Разборка покрытий кровель из черепицы	100 м2	0,075				46-04-008-3		
				ЗП			433,06			32,48	17,25	560,27
				ЭМ			84,58			6,34	2,89	18,33
				НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		110	*0.9			32,16	84	470,63
				СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		70	*0.85			19,33	48	268,93
				ЗТР	чел-ч	55,52				4,16		
										90,31		1 318,16
4	4	58-1-2		Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок	100 м2	0,075				58-1-2		
				ЗП			183,48			13,76	17,25	237,38
				ЭМ			25,06			1,88	5,09	9,57
				в т.ч. ЗПМ			3,92			(0,29)	17,25	(5,07)
				НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		83				11,66	71	172,14
				СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		65				9,13	52	126,07
				ЗТР	чел-ч	22,68				1,70		
										36,43		545,16
5	5	68-20-1		Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	100 м2	0,4				68-20-1		
				ЗП			142,34			56,94	17,25	982,15
				НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		104				59,22	88	864,29
				СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		60				34,16	48	471,43
				ЗТР	чел-ч	18,68				7,47		
										150,32		2 317,87
6	6	68-14-1		Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0,55				68-14-1		
				ЗП			589,77			324,37	17,25	5 595,44
				ЭМ			889,15			489,03	4,62	2 259,33
				в т.ч. ЗПМ			94,56			(52,01)	17,25	(897,14)
				НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		104				391,44	88	5 713,47
				СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		60				225,83	48	3 116,44
				ЗТР	чел-ч	68,26				37,54		
										1 430,67		16 684,68



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3	0,085				68-12-4		
			ЗП			2 022,24		171,89	17,25	2 965,11	
			ЭМ			3 986,20		338,83	4,66	1 578,93	
			в т.ч. ЗПМ			423,83		(36,03)	17,25	(621,44)	
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		104			216,24	88	3 156,16	
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		60			124,75	48	1 721,54	
			ЗТР	чел-ч	243,35			20,68			
								851,71		9 421,74	
8	8	01-02-055-3	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3	100 м3	1,38				01-02-055-3		
			ЗП			2 329,64	*1,15*1,2	4 436,57	17,25	76 530,77	
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		80		*0.9	3 194,33	61	46 683,77	
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		45		*0.85	1 696,99	31	23 724,54	
			ЗТР	чел-ч	278		*1,15*1,2	529,42			
								9 327,89		146 939,08	
9	9	06-01-005-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3	100 м3	0,106				06-01-005-4		
			ЗП			3 837,46	*1,15*1,2	561,34	17,25	9 683,18	
			ЭМ			2 531,43	*1,25*1,2	402,50	5,06	2 036,64	
			в т.ч. ЗПМ			322,5	*1,25*1,2	(51,28)	17,25	(884,54)	
			МР			77 146,15		8 177,49	4,13	33 773,04	
10	9,1	401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	-10,759	665,00					
								- 7 154,74	4,15	- 29 692,15	
11	9,2	401-0067	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250)	м3	10,759	667,83					
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		105		*0.9	578,93	80	8 454,18	
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		65		*0.85	338,47	44	4 649,80	
			ЗТР	чел-ч	453,6		*1,15*1,2	66,35			
								10 089,17		58 795,05	
12	10	05-01-053-3	Бурение скважин диаметром 300 мм вращательным (ротаторным) способом в грунтах и породах группы 3	м	39				05-01-053-3		
			ЗП			13,27	*1,15*1,2	714,19	17,25	12 319,80	
			ЭМ			135,15	*1,25*1,2	7 906,28	5,09	40 242,94	
			в т.ч. ЗПМ			12,18	*1,25*1,2	(712,53)	17,25	(12291,14)	
			МР			8,76		341,64	3,41	1 164,99	
			НР от ФОТ	%	130		*0.9	1 669,26	117	28 794,80	
			СП от ФОТ	%	80		*0.85	970,17	68	16 735,44	
			ЗТР	чел-ч	1,23		*1,15*1,2	66,20			
								11 601,54		99 257,97	
13	11	05-01-060-2	Бурение уширения основания скважины для буронабивных железобетонных свай в грунтах группы 3	шт.	23				05-01-060-2		
			ЗП			31,71	*1,15*1,2	1 006,48	17,25	17 361,70	
			ЭМ			362,15	*1,25*1,2	12 494,18	5,26	65 719,36	
			в т.ч. ЗПМ			40,59	*1,25*1,2	(1400,36)	17,25	(24156,12)	
			НР от ФОТ	%	130		*0.9	2 816,00	117	48 575,85	
			СП от ФОТ	%	80		*0.85	1 636,65	68	28 232,12	
			ЗТР	чел-ч	3,67		*1,15*1,2	116,49			
								17 953,31		159 889,03	
14	12	05-01-061-1	Установка в скважину арматурного каркаса	шт.	23				05-01-061-1		
			ЗП			33,37	*1,15*1,2	1 059,16	17,25	18 270,58	
			ЭМ			393,72	*1,25*1,2	13 583,34	4,99	67 780,87	
			в т.ч. ЗПМ			45,36	*1,25*1,2	(1564,92)	17,25	(26994,87)	
			МР			12,38		284,74	5,23	1 489,19	
15	12,1	204-9120-1	Каркасы арматурные сварные из горячекатаной арматурной стали класса А-I, А-II, А-III	т	0,15	5 236,97					
			НР от ФОТ	%	130		*0.9	3 070,17	117	52 960,58	
			СП от ФОТ	%	80		*0.85	1 784,37	68	30 780,51	
			ЗТР	чел-ч	3,55		*1,15*1,2	112,68			
								20 567,33		172 067,28	
16	13	05-01-062-1	Бетонирование свай	м3	4,08				05-01-062-1		
			ЗП			5,88	*1,15*1,2	33,11	17,25	571,09	
			ЭМ			47,34	*1,25*1,2	289,72	5,14	1 489,16	
			в т.ч. ЗПМ			4,73	*1,25*1,2	(28,95)	17,25	(499,35)	
			МР			150,20		612,82	3,12	1 911,99	
17	13,1	401-9002-022	Бетоны тяжелые на гранитном щебне, марка В20 (В20)	м3	4,08	3 522,00					
			НР от ФОТ	%	130		*0.9	72,61	117	1 252,41	
			СП от ФОТ	%	80		*0.85	42,20	68	727,90	
			ЗТР	чел-ч	0,64		*1,15*1,2	3,60			
								15 420,22		20 322,31	
18	14	06-01-001-1	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,015				06-01-001-1		
			ЗП			1 404,00	*1,15*1,2	29,06	17,25	501,33	
			ЭМ			1 590,53	*1,25*1,2	35,79	5,07	181,44	
			в т.ч. ЗПМ			243	*1,25*1,2	(5,47)	17,25	(94,31)	
			МР			55 590,49		833,86	4,09	3 410,48	
			НР от ФОТ (к тек. у						80	476,51	
			СП от ФОТ (к тек. у						44	262,08	
			ЗТР								

Определить стоимость и
сроки On-line



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									950,42		4 831,84
19	15	06-01-046-2	Устройство стен, дниц и перекрытий тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине до 1 и толщине стен до 500 мм	100 м3	0,115					06-01-046-2	
			ЗП			4 205,29	*1,15*1,2		667,38	17,25	11 512,30
			ЭМ			6 589,15	*1,25*1,2		1 136,63	4,87	5 535,38
			в т.ч. ЗПМ			706,86	*1,25*1,2		(121,93)	17,25	(2103,35)
			МР			123 681,57			14 223,38	3,61	51 346,40
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		105		*0.9		745,90	80	10 892,52
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		65		*0.85		436,09	44	5 990,89
			ЗТР	чел-ч	493		*1,15*1,2		78,24		
									17 209,38		85 277,49
20	16	06-01-013-1	Устройство подливки толщиной 20 мм	100 м2	0,09					06-01-013-1	
			ЗП			410,65	*1,15*1,2		51,00	17,25	879,80
			ЭМ			14,54	*1,25*1,2		1,96	5,17	10,15
			в т.ч. ЗПМ			1,08	*1,25*1,2		(0,15)	17,25	(2,52)
			МР			1 532,80			137,95	4,02	554,57
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		105		*0.9		48,34	80	705,86
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		65		*0.85		28,26	44	388,22
			ЗТР	чел-ч	45,78		*1,15*1,2		5,69		
									267,51		2 538,60
21	17	06-01-015-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1 м	0,69					06-01-015-6	
			ЗП			445,69	*1,15*1,2		424,39	17,25	7 320,66
			ЭМ			496,68	*1,25*1,2		514,06	5,16	2 652,57
			в т.ч. ЗПМ			23,63	*1,25*1,2		(24,46)	17,25	(421,88)
			МР			8 052,21			5 556,02	4,92	27 335,64
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		105		*0.9		424,16	80	6 194,03
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		65		*0.85		247,99	44	3 406,72
			ЗТР	чел-ч	46,33		*1,15*1,2		44,12		
									7 166,62		46 909,62
22	18	06-01-015-5	Установка анкерных болтов при бетонировании в виде сваренных каркасов	1 м	0,024					06-01-015-5	
			ЗП			305,48	*1,15*1,2		10,12	17,25	174,53
			ЭМ			242,47	*1,25*1,2		8,73	5,25	45,83
			в т.ч. ЗПМ			12,56	*1,25*1,2		(0,45)	17,25	(7,80)
			МР			10 115,16			242,76	3,29	798,69
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		105		*0.9		9,99	80	145,86
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		65		*0.85		5,84	44	80,23
			ЗТР	чел-ч	33,68		*1,15*1,2		1,12		
									277,44		1 245,14
23	19	08-01-003-1	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная цементная с жидким стеклом	100 м2	0,36					08-01-003-1	
			ЗП			325,85	*1,15*1,2		161,88	17,25	2 792,47
			ЭМ			34,87	*1,25*1,2		18,83	5,46	102,81
			МР			1 573,51			566,46	3,86	2 186,55
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		122		*0.9		177,74	93	2 597,00
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		80		*0.85		110,08	54	1 507,93
			ЗТР	чел-ч	38,2		*1,15*1,2		18,98		
									1 034,99		9 186,76
24	20	08-01-003-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	1,02					08-01-003-7	
			ЗП			201,61	*1,15*1,2		283,79	17,25	4 895,31
			ЭМ			75,93	*1,25*1,2		116,17	3,79	440,30
			МР			898,48			916,45	5,57	5 104,62
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		122		*0.9		311,60	93	4 552,64
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		80		*0.85		192,98	54	2 643,47
			ЗТР	чел-ч	21,2		*1,15*1,2		29,84		
									1 820,99		17 636,34
25	21	06-01-035-1	Устройство поясов в опалубке	100 м3	0,088					06-01-035-1	
			ЗП			9 115,85	*1,15*1,2		1 107,03	17,25	19 096,25
			ЭМ			8 051,09	*1,25*1,2		1 062,74	4,86	5 164,94
			в т.ч. ЗПМ			958,87	*1,25*1,2		(126,57)	17,25	(2183,35)
			МР			145 911,06			12 840,17	3,59	46 096,22
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		105		*0.9		1 165,75	80	17 023,68
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		65		*0.85		681,56	44	9 363,02
			ЗТР	чел-ч	1016,26		*1,15*1,2		123,41		
									16 857,25		96 744,11
26	22	26-01-052-2	Покрытие поверхности изоляции пленками ПВХ, армопластами	100 м2	0,22					26-01-052-2	
			ЗП			868,83	*1,15*1,2		263,78	17,25	4 550,15
			ЭМ			51,24	*1,25*1,2		16,91	4,78	80,83
			МР			8 240,43			1 812,89	2,6	4 713,53
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		100		*0.9		237,40	77	3 503,62
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		70		*0.85		156,95	48	2 184,07
			ЗТР	чел-ч	91,36		*1,15*1,2		27,74		
									2 487,93		15 032,20
27	23	09-03-012-12	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	m	0,28					09-03-012-12	
			ЗП			59,11	*1,15*1,2		22,84	17,25	393,99
			ЭМ			273,94	*1,25*1,2		115,05	5,09	585,63
			в т.ч. ЗПМ							17,25	(216,70)
			МР							4,47	151,87

Посмотреть другие примеры



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	23,1	201-0763	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнutosварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	<i>m</i>	0,28	11 255,00			3 151,40	5,53	17 427,24
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		90		*0.9		28,67	69	421,38
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		85		*0.85		25,58	58	354,20
			ЗТР	чел-ч	6,59		*1,15*1,2		2,55		
									3 377,52		19 334,31
29	24	01-02-061-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	<i>100 м3</i>	0,65					01-02-061-2	
			ЗП			729,00	*1,15*1,2		653,91	17,25	11 280,00
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		80		*0.9		470,82	61	6 880,80
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		45		*0.85		250,12	31	3 496,80
			ЗТР	чел-ч	97,2		*1,15*1,2		87,19		
									1 374,85		21 657,60
30	25	01-02-007-1	Уплотнение грунта оснований под полы промышленных цехов	<i>100 м2</i>	12						
			ЭМ			60,75	*1,25*1,2		1 093,50	5,3	5 795,55
			в т.ч. ЗГПМ			9,4	*1,25*1,2		(169,20)	17,25	(2918,70)
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		95		*0.9		144,67	73	2 130,65
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		50		*0.85		71,91	34	992,36
									1 310,08		8 918,56
31	26	09-02-018-2	Монтаж пролетных строений галерей с опорами горизонтального типа	<i>m</i>	1,9					09-02-018-2	
			ЗП			302,65	*1,15*1,2		793,55	17,25	13 688,71
			ЭМ			1 085,97	*1,25*1,2		3 095,01	4,73	14 639,42
			в т.ч. ЗГПМ			101,15	*1,25*1,2		(288,28)	17,25	(4972,79)
			МР			218,64			415,42	5,12	2 126,93
32	26,1	201-0763	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнutosварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	<i>m</i>	1,9	11 255,00			21 384,50	5,53	118 256,29
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		90		*0.9		876,28	69	12 876,44
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		85		*0.85		781,62	58	10 823,67
			ЗТР	чел-ч	31,46		*1,15*1,2		82,49		
									27 346,38		172 411,46
33	27	09-03-012-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом до 24 м массой до 3,0 т	<i>m</i>	1,7					09-03-012-1	
			ЗП			229,00	*1,15*1,2		537,23	17,25	9 267,29
			ЭМ			573,13	*1,25*1,2		1 461,48	5,01	7 322,02
			в т.ч. ЗГПМ			56,88	*1,25*1,2		(145,04)	17,25	(2502,01)
			МР			93,04			158,17	4,62	730,74
34	27,1	201-0763	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнutosварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	<i>m</i>	1,7	11 255,00			19 133,50	5,53	105 808,26
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		90		*0.9		552,64	69	8 120,82
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		85		*0.85		492,94	58	6 826,19
			ЗТР	чел-ч	25,53		*1,15*1,2		59,89		
									22 335,96		138 075,32
35	28	09-05-003-1	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	<i>100 шт.</i>	2,5					09-05-003-1	
			ЗП			107,93	*1,15*1,2		372,36	17,25	6 423,18
			ЭМ			2,62	*1,25*1,2		9,83	5,46	53,64
36	28,1	101-2039	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм	<i>кг</i>	50	25,75			1 287,50	2,9	3 733,75
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		90		*0.9		301,61	69	4 431,99
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		85		*0.85		269,03	58	3 725,44
			ЗТР	чел-ч	11,9		*1,15*1,2		41,06		
									2 240,33		18 368,00
37	29	12-01-022-1	Устройство металлической обрешетки из оцинкованного профиля с подкровельным слоем из антиконденсатной пленки ЮТАКОН	<i>100 м2 обрешетки</i>	1,5					12-01-022-1	
			ЗП			697,76	*1,15*1,2		1 444,36	17,25	24 915,27
			ЭМ			117,44	*1,25*1,2		264,24	4,3	1 136,23
			в т.ч. ЗГПМ			3,92	*1,25*1,2		(8,82)	17,25	(152,15)
			МР			9 304,52			13 956,78	3,62	50 523,54
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		120		*0.9		1 569,43	92	23 062,03
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		65		*0.85		802,88	44	11 029,66
			ЗТР	чел-ч	74,23		*1,15*1,2		153,66		
									18 037,69		110 666,73
38	30	16-04-001-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	<i>100 м</i>	1,49					16-04-001-1	
			ЗП			637,26	*1,15*1,2		1 310,33	17,25	22 603,26
			ЭМ			2,86	*1,25*1,2		6,39	5,26	33,62
			в т.ч. ЗГПМ			0,27	*1,25*1,2		(0,60)	17,25	(10,41)
			МР			2 505,45			3 733,12	1,87	6 980,94
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		128		*0.9		1 510,19	98	22 161,40
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		83		*0.85		924,86	56	12 663,66
			ЗТР								
									64 442,88		

Определить стоимость и сроки On-line



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

39	31	16-04-001-2									
			Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м	1,13				16-04-001-2		
			ЗП			611,07 *1,15*1,2		952,90	17,25	16 437,57	
			ЭМ			6,58 *1,25*1,2		11,15	5,24	58,44	
			в т.ч. ЗПМ			0,68 *1,25*1,2		(1,15)	17,25	(19,88)	
			МР			13 535,78		15 295,43	1,85	28 296,55	
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		128	*0.9		1 099,07	98	16 128,30	
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		83	*0.85		673,08	56	9 216,17	
			ЗТР	чел-ч	61,6	*1,15*1,2		96,06			
								18 031,63		70 137,03	

Итого **241 959,86** **1 638 752,39**

Итого по смете 241 959,86 1 638 752,39

Итого по локальной смете ,
Итого 1 638 751,15
НДС 18% 294 975,21
Всего **1 933 726,36**

Заказчик: _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Подрядчик: _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Инвестор	_____
Заказчик	_____
Подрядчик	_____
Стройка	Ресторан и магазин - перепланировка помещений
Объект	Перепланировка песторана и магазина

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда	номер СМР-СПА-ПВ-03/082014
	дата 08.08.2014
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	
2	январь	2014 г.

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) **676,90** тыс.руб

п/п	поз. по смете	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Коэффициенты		ВСЕГО в базисных ценах, руб.	Коэфф. пере-счета и нормы НР и СП	ВСЕГО в текущих (прогнозных) ценах, руб.
							попра-вочные	зимних удоро-жаний			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 2. Перепланировка ресторана и магазина

1	1	46-04-010-3	Разборка покрытий полов из ламината	100 м2	0,83				46-04-010-3		
			ЗП			358,88			297,87	17,25	5 138,26
			ЭМ			55,02			45,67	8,12	370,81
			в т.ч. ЗПМ			20,42			(16,95)	17,25	(292,36)
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		110		*0.9		311,67	84	4 561,72
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		70		*0.85		187,32	48	2 606,70
			ЗТР	чел-ч	46,01				38,19		
									842,53		12 677,49
2	2	57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,8				57-2-3		
			ЗП			595,99			476,79	17,25	8 224,66
			ЭМ			45,01			36,01	8,12	292,38
			в т.ч. ЗПМ			16,7			(13,36)	17,25	(230,46)
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		80				392,12	68	5 749,48
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		68				333,30	54	4 565,76
			ЗТР	чел-ч	69,87				55,90		
									1 238,22		18 832,28
3	3	53-1-4	Разборка каркаса перегородки	100 м2	3,777				53-1-4		
			ЗП			380,42			1 436,85	17,25	24 785,60
			ЭМ			321,41			1 213,97	5,23	6 349,04
			в т.ч. ЗПМ			38,75			(146,36)	17,25	(2524,69)
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		86				1 361,56	73	19 936,51
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		70				1 108,25	56	15 293,76
			ЗТР	чел-ч	51,2				193,38		
									5 120,63		66 364,91
4	4	63-10-1	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	100 м2	3,777				63-10-1		
			ЗП			63,16			238,56	17,25	4 115,08
			ЭМ			6,25			23,61	8,12	191,68
			в т.ч. ЗПМ			2,32			(8,76)	17,25	(151,16)
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		77				190,44	65	2 773,06
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		50				123,66	40	1 706,50
			ЗТР	чел-ч	7,31				27,61		
									576,27		8 786,32
5	5	63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,71				63-7-5		
			ЗП			584,74			415,17	17,25	7 161,60
			ЭМ			163,56			116,13	4,88	566,70
			в т.ч. ЗПМ			20,56			(14,60)	17,25	(251,81)
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		77				330,92	65	4 818,72
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		50				214,89	40	2 965,36
			ЗТР	чел-ч	74,3				52,75		
									1 077,11		15 512,38
6	6	46-04-007-6	Разборка деревянных подвесных потолков из плит акмигран	100 м2	3				46-04-007-6		
			ЗП			577,76			1 733,28	17,25	29 899,08
			ЭМ			68,77			206,31	8,12	1 675,24
			в т.ч. ЗПМ			25,52			(76,56)	17,25	(1320,66)
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		110		*0.9		1 791,74	84	26 224,58
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		70		*0.85		1 076,85	48	14 985,48
			ЗТР	чел-ч	66,87				200,61		
									4 808,18		72 784,38
7	7	55-6-2	Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов перегородках: кирпич								
			ЗП							17,25	1 994,27

Определить стоимость и сроки On-line



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЭМ			663,86			55,63	4,66	259,24
			в т.ч. ЗПМ			70,82			(5,93)	17,25	(102,37)
			МР			4 826,00			404,42	4,43	1 791,58
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		89				108,17	76	1 593,45
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		65				79,00	52	1 090,25
			ЗТР	чел-ч	153,8				12,89		
									762,83		6 728,79
8	8	56-23-1	Обрамление проемов угловой сталью	m	0,37					56-23-1	
			ЗП			394,68			146,03	17,25	2 519,05
			ЭМ			24,08			8,91	6,56	58,45
			в т.ч. ЗПМ			4,41			(1,63)	17,25	(28,15)
			МР			6 310,52			2 334,89	4,83	11 277,53
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		82				121,08	70	1 783,04
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		62				91,55	50	1 273,60
			ЗТР	чел-ч	44				16,28		
									2 702,46		16 911,67
9	9	08-04-001-5	Установка перегородок из легкобетонных плит в 1 слой при высоте этажа до 4 м	100 м2	1,1					08-04-001-5	
			ЗП			844,56 *1,15*1,2			1 282,04	17,25	22 115,23
			ЭМ			262,69 *1,25*1,2			433,44	5,23	2 266,88
			в т.ч. ЗПМ			25,25 *1,25*1,2			(41,66)	17,25	(718,68)
			МР			12 669,01			13 935,91	3,3	45 988,51
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		122	*0.9			1 453,42	93	21 235,54
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		80	*0.85			900,12	54	12 330,31
			ЗТР	чел-ч	92	*1,15*1,2			139,66		
									18 004,93		103 936,47
10	10	15-02-036-1	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	100 м2	2					15-02-036-1	
			ЗП			1 192,94 *1,15*1,2			3 292,51	17,25	56 795,87
			ЭМ			53,24 *1,25*1,2			159,72	7,46	1 191,51
			в т.ч. ЗПМ			16,49 *1,25*1,2			(49,47)	17,25	(853,36)
			МР			4 768,29			9 536,58	4,2	40 053,64
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		105	*0.9			3 158,17	80	46 119,38
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		55	*0.85			1 562,38	37	21 330,22
			ЗТР	чел-ч	129,95	*1,15*1,2			358,66		
									17 709,36		165 490,62
11	11	61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2	2					61-1-9	
			ЗП			720,29			1 440,58	17,25	24 850,01
			ЭМ			32,22			64,44	11,82	761,68
			в т.ч. ЗПМ			19,82			(39,64)	17,25	(683,79)
			МР			6 838,16			13 676,32	2,39	32 686,40
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		79				1 169,37	67	17 107,65
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		50				740,11	40	10 213,52
			ЗТР	чел-ч	73,8				147,60		
									17 090,82		85 619,26
			Итого						69 933,34		573 644,57
			Итого по смете						69 933,34		573 644,57
			Итого по локальной смете								
			Итого								573 643,15
			НДС 18%								103 255,77
			Всего								676 898,92

Заказчик:

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Подрядчик:

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Посмотреть другие примеры



Инвестор _____
Заказчик _____
Подрядчик _____
Стройка _____
Объект _____

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда	номер СМР-СПА-ПВ-03/082014
	дата 08.08.2014
Вид операции	

Номер документа	Дата составления		
3	январь	2014 г.	

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) **1 688,66** тыс.руб

п/п	поз. по смете	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Коэффициенты		ВСЕГО в базисных ценах, руб.	Коэфф. пере-счета и нормы НР и СП	ВСЕГО в текущих (прогнозных) ценах, руб.
							попра-вочные	зимних удоро-жаний			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 2. Перепланировка ресторана и магазина

1	1	15-02-036-1	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	100 м2	4,172					15-02-036-1	
			ЗП			1 192,94	*1,15*1,2		6 868,19	17,25	118 476,19
			ЭМ			53,24	*1,25*1,2		333,18	7,46	2 485,49
			в т.ч. ЗПМ			16,49	*1,25*1,2		(103,19)	17,25	(1780,10)
			МР			4 768,29			19 893,31	4,2	83 551,88
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		105		*0.9		6 587,95	80	96 205,03
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		55		*0.85		3 259,12	37	44 494,83
			ЗТР	чел-ч	129,95		*1,15*1,2		748,17		
									36 941,75		345 213,42

2	2	61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2	4,172					61-1-9	
			ЗП			720,29			3 005,05	17,25	51 837,11
			ЭМ			32,22			134,42	11,82	1 588,87
			в т.ч. ЗПМ			19,82			(82,69)	17,25	(1426,39)
			МР			6 838,16			28 528,80	2,39	68 183,84
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		79				2 439,31	67	35 686,55
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		50				1 543,87	40	21 305,40
			ЗТР	чел-ч	73,8				307,89		
									35 651,45		178 601,77

Итого

72 593,20

523 815,19

Раздел 3. Перепланировка помещений подвала

3	3	08-04-001-5	Установка перегородок из легкобетонных плит в 1 слой при высоте этажа до 4 м	100 м2	0,62					08-04-001-5	
			ЗП			844,56	*1,15*1,2		722,61	17,25	12 464,95
			ЭМ			262,69	*1,25*1,2		244,30	5,23	1 277,70
			в т.ч. ЗПМ			25,25	*1,25*1,2		(23,48)	17,25	(405,07)
			МР			12 669,01			7 854,79	3,3	25 920,79
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		122		*0.9		819,21	93	11 969,12
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		80		*0.85		507,34	54	6 949,81
			ЗТР	чел-ч	92		*1,15*1,2		78,72		
									10 148,25		58 582,37

4	4	15-02-036-1	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	100 м2	0,69					15-02-036-1	
			ЗП			1 192,94	*1,15*1,2		1 135,92	17,25	19 594,58
			ЭМ			53,24	*1,25*1,2		55,10	7,46	411,07
			в т.ч. ЗПМ			16,49	*1,25*1,2		(17,07)	17,25	(294,41)
			МР			4 768,29			3 290,12	4,2	13 818,50

Определить стоимость и сроки On-line



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		105		*0.9		1 089,58	80	15 911,19
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		55		*0.85		539,02	37	7 358,93
			ЗТР	чел-ч	129,95		*1,15*1,2		123,74		
									6 109,74		57 094,27
5	5	61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2	1,77					61-1-9	
			ЗП				720,29		1 274,91	17,25	21 992,25
			ЭМ				32,22		57,03	11,82	674,09
			в т.ч. ЗПМ				19,82		(35,08)	17,25	(605,15)
			МР				6 838,16		12 103,54	2,39	28 927,47
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		79				1 034,89	67	15 140,26
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		50				655,00	40	9 038,96
			ЗТР	чел-ч	73,8				130,63		
									15 125,37		75 773,03
6	6	10-01-039-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 - 7 шт	100 м2	0,1323					10-01-039-1	
			ЗП				957,29 *1,15*1,2		174,78	17,25	3 014,89
			ЭМ				1 250,29 *1,25*1,2		248,12	5,08	1 260,45
			в т.ч. ЗПМ				153,23 *1,25*1,2		(30,41)	17,25	(524,55)
			МР				23 366,24		3 091,35	5,24	16 198,69
7	6,1	203-0223	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2	м2	-13,23	207,00			- 2 738,61	5,51	- 15 089,74
8	6,2	203-9057-987	Дверные блоки глухие филенчатые толщ. 40-50 мм, шпон красного дерева	м2	13,23	7 734,00			102 320,82	1	102 320,82
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		118		*0.9		217,91	90	3 185,50
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		63		*0.85		109,88	43	1 521,96
			ЗТР	чел-ч	104,28		*1,15*1,2		19,04		
									103 424,25		112 412,57
9	7	15-01-020-3	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плитусными и угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону	100 м2	0,551					15-01-020-3	
			ЗП				2 354,67 *1,15*1,2		1 790,44	17,25	30 885,16
			ЭМ				29,82 *1,25*1,2		24,65	7,7	189,78
			в т.ч. ЗПМ				9,9 *1,25*1,2		(8,18)	17,25	(141,15)
			МР				10 751,54		5 924,10	3,29	19 490,28
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		105		*0.9		1 699,70	80	24 821,05
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		55		*0.85		840,85	37	11 479,73
			ЗТР	чел-ч	256,5		*1,15*1,2		195,04		
									10 279,74		86 866,00
10	8	61-1-10	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	100 м2	0,95					61-1-10	
			ЗП				916,45		870,63	17,25	15 018,32
			ЭМ				35,19		33,43	12,07	403,51
			в т.ч. ЗПМ				22,23		(21,12)	17,25	(364,29)
			МР				7 970,33		7 571,81	2,39	18 096,63
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		79				704,48	67	10 306,35
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		50				445,88	40	6 153,04
			ЗТР	чел-ч	89,76				85,27		
									9 626,23		49 977,85
11	9	15-04-006-2	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 2 раза потолков	100 м2	0,95					15-04-006-2	
			ЗП				192,59 *1,15*1,2		252,49	17,25	4 355,37
			ЭМ				2,93 *1,25*1,2		4,18	5,74	23,97
			в т.ч. ЗПМ				0,12 *1,25*1,2		(0,17)	17,25	(2,95)
			МР				0,36		0,34	22,86	7,82
12	9,1	101-9732-190	Грунтовка БОЛАРС Грунт глубокого проникновения	т	0,019	37 703,00			716,36	1	716,36
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		105		*0.9		238,76	80	3 486,66
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		55		*0.85		118,12	37	1 612,58
			ЗТР	чел-ч	20,02		*1,15*1,2		26,25		
									1 330,25		10 202,76
13	10	15-04-005-4	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2	0,285					15-04-005-4	
			ЗП				483,48 *1,15*1,2		190,15	17,25	3 280,13
			ЭМ				14,57 *1,25*1,2		6,23	5,57	34,69

Посмотреть другие примеры



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						0,23	*1,25*1,2		(0,10)	17,25	(1,70)
						1 365,67			389,22	2,86	1 113,16
					105		*0,9		179,79	80	2 625,46
					55		*0,85		88,94	37	1 214,28
					чел-ч	53,9	*1,15*1,2		21,20		
									854,33		8 267,72
									156 898,16		459 176,57
Итого											
Раздел 4, Венткамера											
14	11	68-12-18	Разборка тратуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм	100 м2	0,285					68-12-18	
						2 309,05			658,08	17,25	11 351,87
						2 618,79			746,36	4,43	3 306,35
						257,08			(73,27)	17,25	(1263,87)
						393,95			112,28	4,02	451,35
					104		*0,85		760,60	88	11 101,85
					60		*0,85		438,81	48	6 055,56
					чел-ч	285,42	*1,15*1,2		81,34		
									2 716,13		32 266,98
15	12	01-02-055-2	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2	100 м3	0,09					01-02-055-2	
						1 583,82	*1,15*1,2		196,71	17,25	3 393,26
						80	*0,9		141,63	61	2 069,89
						45	*0,85		75,24	31	1 051,91
					чел-ч	189	*1,15*1,2		23,47		
									413,58		6 515,06
16	13	01-02-005-1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2	100 м3	0,042					01-02-005-1	
						106,88	*1,15*1,2		6,19	17,25	106,86
						310,73	*1,25*1,2		19,58	4,45	87,11
						30,58	*1,25*1,2		(1,93)	17,25	(33,23)
					95		*0,9		6,94	73	102,27
					50		*0,85		3,45	34	47,63
					чел-ч	12,53	*1,15*1,2		0,73		
									36,16		343,87
17	14	08-01-002-1	Устройство основания под фундаменты песчаного	1 м3	2,3					08-01-002-1	
						18,79	*1,15*1,2		59,64	17,25	1 028,78
						35,58	*1,25*1,2		122,75	4,34	532,74
						3,04	*1,25*1,2		(10,49)	17,25	(180,92)
						72,35			166,41	11,46	1 907,00
					122		*0,9		77,00	93	1 125,02
					80		*0,85		47,69	54	653,24
					чел-ч	2,3	*1,15*1,2		7,30		
									473,49		5 246,78
18	15	06-01-087-1	Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки стен	10 м2	0,68					06-01-087-1	
						129,56	*1,15*1,2		121,58	17,25	2 097,24
						439,30	*1,25*1,2		448,09	5,48	2 455,51
						68,04	*1,25*1,2		(69,40)	17,25	(1197,16)
						113,67			77,30	3,37	260,49
					120		*0,9		206,26	92	3 030,85
					77		*0,85		125,00	52	1 713,09
					чел-ч	16,61	*1,15*1,2		15,59		
									978,23		9 557,18
19	16	06-01-035-1	Устройство поясов в опалубке	100 м3	0,015					06-01-035-1	
						9 115,85	*1,15*1,2		188,70	17,25	3 255,04
						8 051,09	*1,25*1,2		181,15	4,86	880,39
						958,87	*1,25*1,2		(21,57)	17,25	(372,16)
						145 911,06			2 188,67	3,59	7 857,31
					105		*0,9		198,71	80	2 901,76
					65		*0,85		116,17	44	1 595,97
					чел-ч	1016,26	*1,15*1,2		21,04		
									2 873,40		16 490,47
20	17	08-01-003-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0,14					08-01-003-7	
						201,61	*1,15*1,2		38,95	17,25	671,91
						75,93	*1,25*1,2		15,95	3,79	60,43
						898,48			125,79	5,57	700,63
					122		*0,9		42,77	93	624,88
					80		*0,85		26,49	54	362,83
					чел-ч	21,2	*1,15*1,2		4,10		
									249,95		2 420,68



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	18	06-01-015-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1 м	0,042					06-01-015-7	
			ЗП			1 957,49	*1,15*1,2		113,46	17,25	1 957,12
			ЭМ			35,10	*1,25*1,2		2,21	5,35	11,83
			в т.ч. ЗПМ			2,03	*1,25*1,2		(0,13)	17,25	(2,21)
			МР			6 800,00			285,60	2,59	739,70
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		105		*0.9		107,34	80	1 567,46
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		65		*0.85		62,76	44	862,11
			ЗТР	чел-ч	215,82		*1,15*1,2		12,51		
									571,37		5 138,22
22	19	08-03-002-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	1 м3	11,5					08-03-002-1	
			ЗП			38,28	*1,15*1,2		607,50	17,25	10 479,44
			ЭМ			38,02	*1,25*1,2		655,85	5,09	3 338,25
			в т.ч. ЗПМ			5,94	*1,25*1,2		(102,47)	17,25	(1767,52)
			МР			759,63			8 735,75	2,36	20 616,36
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		122		*0.9		779,55	93	11 389,67
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		80		*0.85		482,78	54	6 613,36
			ЗТР	чел-ч	4,43		*1,15*1,2		70,30		
									11 261,43		52 437,08
23	20	05-01-053-3	Бурение скважин диаметром 300 мм вращательным (ротаторным) способом в грунтах и породах группы 3	м	23,8					05-01-053-3	
			ЗП			13,27	*1,15*1,2		435,84	17,25	7 518,24
			ЭМ			135,15	*1,25*1,2		4 824,86	5,09	24 558,51
			в т.ч. ЗПМ			12,18	*1,25*1,2		(434,83)	17,25	(7500,75)
			МР			8,76			208,49	3,41	710,94
			НР от ФОТ	%	130		*0.9		1 018,68	117	17 572,22
			СП от ФОТ	%	80		*0.85		592,06	68	10 212,91
			ЗТР	чел-ч	1,23		*1,15*1,2		40,40		
									7 079,93		60 572,82
24	21	05-01-060-2	Бурение уширения основания скважины для буронабивных железобетонных свай в грунтах группы 3	шт.	14					05-01-060-2	
			ЗП			31,71	*1,15*1,2		612,64	17,25	10 567,99
			ЭМ			362,15	*1,25*1,2		7 605,15	5,26	40 003,09
			в т.ч. ЗПМ			40,59	*1,25*1,2		(852,39)	17,25	(14703,73)
			МР								
			НР от ФОТ	%	130		*0.9		1 714,09	117	29 567,91
			СП от ФОТ	%	80		*0.85		996,22	68	17 184,77
			ЗТР	чел-ч	3,67		*1,15*1,2		70,90		
									10 928,10		97 323,76
25	22	05-01-062-1	Бетонирование свай	м3	1,5					05-01-062-1	
			ЗП			5,88	*1,15*1,2		12,17	17,25	209,96
			ЭМ			47,34	*1,25*1,2		106,52	5,14	547,49
			в т.ч. ЗПМ			4,73	*1,25*1,2		(10,64)	17,25	(183,58)
			МР			150,20			225,30	3,12	702,94
26	22,1	401-9002-022	Бетоны тяжелые на гранитном щебне, марка 250 (В20)	м3	1,5	3 522,00			5 283,00	1	5 283,00
			НР от ФОТ	%	130		*0.9		26,69	117	460,44
			СП от ФОТ	%	80		*0.85		15,51	68	267,61
			ЗТР	чел-ч	0,64		*1,15*1,2		1,32		
									5 669,19		7 471,44
27	23	08-01-002-1	Устройство основания под фундаменты песчаного толщ. 100 мм - 22,9 м2	1 м3	2,29					08-01-002-1	
			ЗП			18,79	*1,15*1,2		59,38	17,25	1 024,31
			ЭМ			35,58	*1,25*1,2		122,22	4,34	530,42
			в т.ч. ЗПМ			3,04	*1,25*1,2		(10,44)	17,25	(180,13)
			МР			72,35			165,68	11,46	1 898,71
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		122		*0.9		76,66	93	1 120,13
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		80		*0.85		47,48	54	650,40
			ЗТР	чел-ч	2,3		*1,15*1,2		7,27		
									471,42		5 223,97
28	24	11-01-011-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,23					11-01-011-1	
			ЗП			313,71	*1,15*1,2		99,57	17,25	1 717,61
			ЭМ			44,24	*1,25*1,2		15,26	7,67	117,07
			в т.ч. ЗПМ			14,73	*1,25*1,2		(5,08)	17,25	(87,66)
			МР			1 127,07			259,23	4,12	1 068,01
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		123		*0.9		115,85	94	1 696,95
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		75		*0.85		66,71	51	920,69
			ЗТР	чел-ч	39,51		*1,15*1,2		12,54		
									556,62		5 520,33
29	25	11-01-025-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	100 м2	0,23					11-01-025-1	
			ЗП			850,36	*1,15*1,2		269,90	17,25	4 655,85
			ЭМ			254,67	*1,25*1,2		87,86	5,34	469,18
			в т.ч. ЗПМ			28,47	*1,25*1,2		(9,82)	17,25	(169,43)
			МР			28 509,86			6 557,27	3,36	22 032,42
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		123		*0.9		309,65	94	4 535,76

Посмотреть другие примеры



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		75		*0.85		178,32	51	2 460,89
			ЗТР	чел-ч	94,8		*1,15*1,2		30,09		
									7 403,00		34 154,10
30	26	26-01-037-1	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных	1 м3	5,41					26-01-037-1	
			ЗП				192,78 *1,15*1,2		1 439,26	17,25	24 827,18
			ЭМ				85,94 *1,25*1,2		697,40	4,79	3 340,56
			МР				1 866,51		10 097,82	2,35	23 729,87
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		100		*0.9		1 295,33	77	19 116,93
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		70		*0.85		856,36	48	11 917,05
			ЗТР	чел-ч	20,04		*1,15*1,2		149,61		
									14 386,17		82 931,59
31	27	55-4-1	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Клауф»: в 1 слой при высоте этажа до 4 м	100 м2	0,222					55-4-1	
			ЗП				1 300,58		288,73	17,25	4 980,57
			ЭМ				101,96		22,64	7,87	178,14
			в т.ч. ЗПМ				31,89		(7,08)	17,25	(122,12)
			МР				13 505,42		2 998,20	4,26	12 772,35
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		89				263,27	76	3 878,04
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		65				192,28	52	2 653,40
			ЗТР	чел-ч	138,36				30,72		
									3 765,12		24 462,50
			Итого						69 833,29		448 076,83
			Итого по смете						299 324,65		1 431 068,59
			Итого по локальной смете								
			Итого								1 431 067,15
			НДС 18%								257 592,09
			Всего								1 688 659,24

Заказчик:

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Подрядчик:

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Определить стоимость и
сроки On-line



Инвестор	_____
Заказчик	_____
Подрядчик	_____
Стройка	Одноэтажное здание с теплым переходом
Объект	Одноэтажное здание с теплым переходом

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда	номер СМР-СПА-ПВ-03/082014
	дата 08.08.2014
Вид операции	

Номер документа	Дата составления		
4	январь	2014 г.	

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

762,10 тыс.руб

Номер		Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Кoeffициенты		ВСЕГО в базисных ценах, руб.	Кoeff. пере-счета и нормы НР и СП	ВСЕГО в текущих (прогнозных) ценах, руб.
п/п	поз. по смете						попра-вочные	зимних удоро-жаний			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	55-4-1	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Кнауф»: в 1 слой при высоте этажа до 4 м	100 м2	0,91				55-4-1		
			ЗП			1 300,58			1 183,53	17,25	20 415,85
			ЭМ			101,96			92,78	7,87	730,21
			в т.ч. ЗПМ			31,89			(29,02)	17,25	(500,59)
			МР			13 505,42			12 289,93	4,26	52 355,11
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		89				1 079,17	76	15 896,49
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		65				788,16	52	10 876,55
			ЗТР	чел-ч	138,36				125,91		
									15 433,57		100 274,21
2	2	26-01-037-1	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных	1 м3	2,72				26-01-037-1		
			ЗП			192,78 *1,15*1,2			723,62	17,25	12 482,43
			ЭМ			85,94 *1,25*1,2			350,64	4,79	1 679,54
			МР			1 866,51			5 076,91	2,35	11 930,73
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		100	*0.9			651,26	77	9 611,47
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		70	*0.85			430,55	48	5 991,57
			ЗТР	чел-ч	20,04	*1,15*1,2			75,22		
									7 232,98		41 695,74
3	3	11-01-002-1	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3	34,4				11-01-002-1		
			ЗП			29,46 *1,15*1,2			1 398,53	17,25	24 124,56
			ЭМ			29,44 *1,25*1,2			1 519,10	4,68	7 109,41
			в т.ч. ЗПМ			3,02 *1,25*1,2			(155,83)	17,25	(2688,10)
			МР			66,68			2 293,79	14,15	32 457,16
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		123	*0.9			1 720,68	94	25 203,90
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		75	*0.85			990,90	51	13 674,46
			ЗТР	чел-ч	3,41	*1,15*1,2			161,88		
									7 923,00		102 569,49
4	4	11-01-002-9	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3	6,5				11-01-002-9		
			ЗП			30,67 *1,15*1,2			275,11	17,25	4 745,65
			ЭМ			0,24 *1,25*1,2			2,34	3,7	8,66
			МР			619,54			4 027,01	3,9	15 705,34
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		123	*0.9			304,55	94	4 460,91
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		75	*0.85			175,38	51	2 420,28
			ЗТР	чел-ч	3,66	*1,15*1,2			32,83		
									4 784,39		27 340,84
5	5	11-01-005-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом, первый слой	100 м2	1,71				11-01-005-1		
			ЗП			1 563,97 *1,15*1,2			3 690,66	17,25	63 663,82
			ЭМ			84,59 *1,25*1,2			216,97	12,06	2 616,70
			в т.ч. ЗПМ			49,54 *1,25*1,2			(127,07)	17,25	(2191,96)
			МР			2 605,74			4 455,82	4,59	20 452,19
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		123	*0.9			4 226,23	94	61 904,43
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		75	*0.85			2 433,80	51	33 586,45
			ЗТР	чел-ч	153,18	*1,15*1,2			361,47		
									15 023,48		182 223,59
6	6	11-01-005-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом, последующий слой	100 м2	1,71				11-01-005-2		
			ЗП							17,25	44 566,35
			ЭМ							15,65	2 241,94
			в т.ч. ЗПМ							17,25	(2147,71)

Посмотреть другие примеры



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			МР			1 199,77			2 051,61	3,87	7 939,72
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		123		*0.9		2 997,83	94	43 911,22
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		75		*0.85		1 726,39	51	23 824,17
			ЗТР	чел-ч	107,23		*1,15*1,2		253,04		
									9 502,65		122 483,40
7	7	11-01-002-9	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3	5,12					11-01-002-9	
			ЗП			30,67	*1,15*1,2		216,70	17,25	3 738,11
			ЭМ			0,24	*1,25*1,2		1,84	3,7	6,82
			МР			619,54			3 172,04	3,9	12 370,97
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		123		*0.9		239,89	94	3 513,82
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		75		*0.85		138,15	51	1 906,44
			ЗТР	чел-ч	3,66		*1,15*1,2		25,86		
									3 768,62		21 536,16
8	8	06-01-014-1	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	100 м2	1,28					06-01-014-1	
			ЗП			186,31	*1,15*1,2		329,10	17,25	5 676,94
			ЭМ			145,01	*1,25*1,2		278,42	5,11	1 422,72
			в т.ч. ЗПМ			16,61	*1,25*1,2		(31,89)	17,25	(550,12)
			МР			6 223,47			7 966,04	4,13	32 899,75
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		105		*0.9		341,14	80	4 981,65
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		65		*0.85		199,45	44	2 739,91
			ЗТР	чел-ч	22,42		*1,15*1,2		39,60		
									9 114,15		47 720,97
			Итого						72 782,84		645 844,40
			Итого по смете						72 782,84		645 844,40
			Итого по локальной смете								
			Итого								645 844,15
			НДС 18%								116 251,95
			Всего								762 096,10

Заказчик:

_____ [должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Подрядчик:

_____ [должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Определить стоимость и
сроки On-line



Инвестор _____
 Заказчик _____
 Подрядчик _____
 Стройка _____
 Объект _____
 Магазин, ресторан, венткамера
 Магазин, ресторан, венткамера


Код	
Форма по ОКУД	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда	
номер	СМР-СПА-ПВ-03/082014
дата	08.08.2014
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	
5	январь	2014 г.

**АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) **4 834,30** тыс.руб

Номер		Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Кoeffициенты		ВСЕГО в базисных ценах, руб.	Кoeff. пере-счета и нормы НР и СП	ВСЕГО в текущих (прогнозных) ценах, руб.
п/п	поз. по смете						попра-вочные	зимних удоро-жаний			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Пристройка кухни											
1	1	01-02-011-1	Устройство непросадочного основания из грунтоцементной смеси с послойным трамбованием	м3	38				01-02-011-1		
			ЗП			10,30	*1,15*1,2		540,13	17,25	9 317,28
			ЭМ			21,50	*1,25*1,2		1 225,50	4,97	6 090,74
			в т.ч. ЗПМ			1,51	*1,25*1,2		(86,07)	17,25	(1484,71)
			МР			109,68			4 167,84	9,14	38 094,06
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		95		*0.9		535,40	73	7 885,45
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		50		*0.85		266,14	34	3 672,68
			ЗТР	чел-ч	1,32		*1,15*1,2		69,22		
									6 735,01		65 060,21
2	2	01-02-006-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1000 м3	0,038				01-02-006-1		
			ЗП			100,01	*1,15*1,2		5,24	17,25	90,47
			ЭМ			1 530,10	*1,25*1,2		87,22	4,95	431,72
			в т.ч. ЗПМ			161,36	*1,25*1,2		(9,20)	17,25	(158,66)
			МР			244,00			9,27	9,27	85,95
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		95		*0.9		12,35	73	181,86
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		50		*0.85		6,14	34	84,70
			ЗТР	чел-ч	13,91		*1,15*1,2		0,73		
									120,22		874,70
3	3	26-01-052-2	Покрытие поверхности изоляцией пленками ПВХ, армопластами	100 м2	1				26-01-052-2		
			ЗП			868,83	*1,15*1,2		1 198,99	17,25	20 682,50
			ЭМ			51,24	*1,25*1,2		76,86	4,78	367,39
			МР			8 240,43			8 240,43	2,6	21 425,12
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		100		*0.9		1 079,09	77	15 925,53
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		70		*0.85		713,40	48	9 927,60
			ЗТР	чел-ч	91,36		*1,15*1,2		126,08		
									11 308,77		68 328,14
4	4	06-01-001-1	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,066				06-01-001-1		
			ЗП			1 404,00	*1,15*1,2		127,88	17,25	2 205,87
			ЭМ			1 590,53	*1,25*1,2		157,46	5,07	798,33
			в т.ч. ЗПМ			243	*1,25*1,2		(24,06)	17,25	(414,98)
			МР			55 590,49			3 668,97	4,09	15 006,10
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		105		*0.9		143,58	80	2 096,68
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		65		*0.85		83,95	44	1 153,17
			ЗТР	чел-ч	180		*1,15*1,2		16,39		
									4 181,84		21 260,15
5	5	58-3-2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей	100 м	0,2				58-3-2		
			ЗП			88,54			17,71	17,25	305,46
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		83				14,70	71	216,88
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		65				11,51	52	158,84
			ЗТР	чел-ч	11,04				2,21		
									43,92		681,18
6	6	58-10-1	Установка: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0,1				58-10-1		
			ЗП			313,90			31,39	17,25	541,48
			ЭМ			11,33			1,13	5,46	6,19
			МР			6 471,48			647,15	3,36	2 174,42
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		83				26,05	71	384,45
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		65				20,40	52	281,57
			ЗТР								
											3 388,11



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	08-01-003-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	1,41					08-01-003-7	
			ЗП				201,61 *1,15*1,2		392,29	17,25	6 767,05
			ЭМ				75,93 *1,25*1,2		160,59	3,79	608,64
			МР				898,48		1 266,86	5,57	7 056,39
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		122		*0.9		430,73	93	6 293,36
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		80		*0.85		266,76	54	3 654,21
			ЗТР	чел-ч	21,2		*1,15*1,2		41,25		
									2 517,23		24 379,65
8	8	06-01-001-1	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,044					06-01-001-1	
			ЗП				1 404,00 *1,15*1,2		85,25	17,25	1 470,58
			ЭМ				1 590,53 *1,25*1,2		104,97	5,07	532,22
			в т.ч. ЗПМ				243 *1,25*1,2		(16,04)	17,25	(276,66)
			МР				55 590,49		2 445,98	4,09	10 004,06
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		105		*0.9		95,72	80	1 397,79
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		65		*0.85		55,96	44	768,79
			ЗТР	чел-ч	180		*1,15*1,2		10,93		
									2 787,88		14 173,44
9	9	08-03-002-1	Кладка стен из легковесных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	1 м3	35,8					08-03-002-1	
			ЗП				38,28 *1,15*1,2		1 891,19	17,25	32 622,94
			ЭМ				38,02 *1,25*1,2		2 041,67	5,09	10 392,12
			в т.ч. ЗПМ				5,94 *1,25*1,2		(318,98)	17,25	(5502,37)
			МР				759,63		27 194,75	2,36	64 179,62
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		122		*0.9		2 426,77	93	35 456,54
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		80		*0.85		1 502,92	54	20 587,67
			ЗТР	чел-ч	4,43		*1,15*1,2		218,86		
									35 057,30		163 238,89
10	10	26-01-037-1	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных	1 м3	9					26-01-037-1	
			ЗП				192,78 *1,15*1,2		2 394,33	17,25	41 302,15
			ЭМ				85,94 *1,25*1,2		1 160,19	4,79	5 557,31
			МР				1 866,51		16 798,59	2,35	39 476,69
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		100		*0.9		2 154,90	77	31 802,66
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		70		*0.85		1 424,63	48	19 825,03
			ЗТР	чел-ч	20,04		*1,15*1,2		248,90		
									23 932,64		137 963,84
11	11	26-01-058-1	Устройство гидроизоляции деформационного шва из гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR	100 м	0,22					26-01-058-1	
			ЗП				426,10 *1,15*1,2		129,36	17,25	2 231,53
			ЭМ				307,77 *1,25*1,2		101,56	3,17	321,96
			в т.ч. ЗПМ				6,82 *1,25*1,2		(2,25)	17,25	(38,82)
			МР				19 240,66		4 232,95	3,31	14 011,05
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		100		*0.9		118,45	77	1 748,17
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		70		*0.85		78,31	48	1 089,77
			ЗТР	чел-ч	45,33		*1,15*1,2		13,76		
									4 660,63		19 402,48
12	12	69-10-5	Антисептирование древесины: маслянистыми антисептиками	100 м2	3,5					69-10-5	
			ЗП				60,48		211,68	17,25	3 651,48
			ЭМ				1,74		6,09	5,46	33,25
			МР				915,30		3 203,55	3,92	12 557,92
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		78				165,11	66	2 409,98
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		50				105,84	40	1 460,59
			ЗТР	чел-ч	7,09				24,82		
									3 692,27		20 113,22
13	13	13-03-002-1	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-068	100 м2	2,5					13-03-002-1	
			ЗП				42,88 *1,15*1,2		147,94	17,25	2 551,90
			ЭМ				10,30 *1,25*1,2		38,63	3,57	137,89
			в т.ч. ЗПМ				0,1 *1,25*1,2		(0,38)	17,25	(6,47)
			МР				394,84		987,10	3,66	3 612,79
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		90		*0.9		120,14	69	1 765,28
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		70		*0.85		88,25	48	1 228,02
			ЗТР	чел-ч	3,92		*1,15*1,2		13,52		
									1 382,06		9 295,88
14	14	13-03-004-21	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью КО-811	100 м2	1,25					13-03-004-21	
			ЗП				22,04 *1,15*1,2		38,02	17,25	655,83
			ЭМ				6,22 *1,25*1,2		11,66	3,63	42,33
			в т.ч. ЗПМ				0,1 *1,25*1,2		(0,19)	17,25	(3,23)
			МР				1 825,87		2 282,34	1,63	3 720,21
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		90		*0.9		30,95	69	454,75
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		70		*0.85		22,73	48	316,35
			ЗТР	чел-ч	2,43		*1,15*1,2		4,19		
									2 385,70		5 189,47
15	15	12-01-022-1	Устройство металлической обрешетки из оцинкованного подкровельным слоем антиконденсатной пленкой							12-01-022-1	

Определить стоимость и сроки On-line



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЗП			69 776,00	*1,15*1,2		3 081,31	17,25	53 152,57
			ЭМ			11 744,00	*1,25*1,2		563,71	4,3	2 423,96
			в т.ч. ЗПМ			392	*1,25*1,2		(18,82)	17,25	(324,58)
			МР			930 452,00			29 774,46	3,62	107 783,56
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		120		*0.9		3 348,14	92	49 198,98
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		65		*0.85		1 712,82	44	23 529,95
			ЗТР	чел-ч	7423		*1,15*1,2		327,80		
									38 480,44		236 089,02
16	16	12-01-023-3	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам сложная кровля		100 м2	1,69				12-01-023-3	
			ЗП				408,07 *1,15*1,2		951,70	17,25	16 416,84
			ЭМ				115,24 *1,25*1,2		292,13	5,17	1 510,33
			в т.ч. ЗПМ				10,67 *1,25*1,2		(27,05)	17,25	(466,59)
			МР			11 178,00			18 890,82	2,99	56 483,55
17	16,1	101-4136	Металлочерепица «Монтеррей»		м2	-236,6	70,50		- 16 680,30	2,75	- 45 870,83
18	16,2	101-9495-030	Металлочерепица Rannila Cascad (Финляндия), пурал		м2	236,6	433,00		102 447,80	1	102 447,80
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		120		*0.9		1 057,05	92	15 532,76
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		65		*0.85		540,76	44	7 428,71
			ЗТР	чел-ч	47,23		*1,15*1,2		110,15		
									107 499,96		153 949,16
19	17	10-01-014-3	Устройство чистых перегородок каркасных с обшивкой фанерой с двух сторон		100 м2	0,42				10-01-014-3	
			ЗП				1 209,78 *1,15*1,2		701,19	17,25	12 095,50
			ЭМ				21,00 *1,25*1,2		13,23	5,39	71,31
			МР			4 647,16			1 951,81	3,35	6 538,55
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		118		*0.9		744,66	90	10 885,95
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		63		*0.85		375,49	43	5 201,07
			ЗТР	чел-ч	143		*1,15*1,2		82,88		
									3 786,38		34 792,38
20	18	26-01-037-3	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей покрытий и перекрытий снизу		1 м3	31,2				26-01-037-3	
			ЗП				242,90 *1,15*1,2		10 458,30	17,25	180 405,72
			ЭМ				100,57 *1,25*1,2		4 706,68	4,66	21 933,11
			МР			2 006,91			62 615,59	2,49	155 912,82
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		100		*0.9		9 412,47	77	138 912,40
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		70		*0.85		6 222,69	48	86 594,75
			ЗТР	чел-ч	25,84		*1,15*1,2		1 112,57		
									93 415,73		583 758,80
21	19	08-04-001-7	Установка перегородок из легкобетонных плит в 2 слоя при высоте этажа до 4 м		100 м2	1,03				08-04-001-7	
			ЗП				1 604,66 *1,15*1,2		2 280,86	17,25	39 344,90
			ЭМ				491,36 *1,25*1,2		759,15	5,21	3 955,18
			в т.ч. ЗПМ				50,76 *1,25*1,2		(78,42)	17,25	(1352,82)
			МР			25 339,46			26 099,64	3,3	86 128,82
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		122		*0.9		2 590,49	93	37 848,88
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		80		*0.85		1 604,31	54	21 976,77
			ЗТР	чел-ч	174,8		*1,15*1,2		248,46		
									33 334,45		189 254,55
22	20	26-01-037-1	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных		1 м3	14				26-01-037-1	
			ЗП				192,78 *1,15*1,2		3 724,51	17,25	64 247,79
			ЭМ				85,94 *1,25*1,2		1 804,74	4,79	8 644,70
			МР			1 866,51			26 131,14	2,35	61 408,18
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		100		*0.9		3 352,06	77	49 470,80
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		70		*0.85		2 216,08	48	30 838,94
			ЗТР	чел-ч	20,04		*1,15*1,2		387,17		
									37 228,53		214 610,41
23	21	15-02-037-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен		100 м2	1,5				15-02-037-1	
			ЗП				229,32 *1,15*1,2		474,69	17,25	8 188,44
			ЭМ				11,26 *1,25*1,2		25,34	6,34	160,62
			в т.ч. ЗПМ				2,31 *1,25*1,2		(5,20)	17,25	(89,66)
			МР			1 612,32			2 418,48	2,79	6 747,56
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		105		*0.9		453,50	80	6 622,48
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		55		*0.85		224,35	37	3 062,90
			ЗТР	чел-ч	24,98		*1,15*1,2		51,71		
									3 596,36		24 782,00
24	22	15-02-004-1	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников прямолинейных		100 м2	1,5				15-02-004-1	
			ЗП				4 801,02 *1,15*1,2		9 938,11	17,25	171 432,42
			ЭМ				71,50 *1,25*1,2		160,88	3,04	489,06
			МР			6 011,06			9 016,59	5	45 082,95
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		105		*0.9		9 391,51	80	137 145,94
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		55		*0.85		4 646,07	37	63 430,00
			ЗТР	чел-ч	426		*1,15*1,2		881,82		
									33 153,16		417 580,37

Посмотреть другие примеры



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	23	01-02-055-3	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3 ЗП	100 м3	0,28		2 329,64 *1,15*1,2		900,17	17,25	15 527,98
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		80		*0.9		648,12	61	9 472,07
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		45		*0.85		344,32	31	4 813,67
			ЗТР	чел-ч	278		*1,15*1,2		107,42		
									1 892,61		29 813,72
26	24	27-01-004-3	Устройство оснований и покрытий профилировщиком из готовой цементно-грунтовой смеси толщиной 15 см, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов	1000 м2	0,022		967,47 *1,15*1,2		29,37	17,25	506,67
			ЭМ				5 106,63 *1,25*1,2		168,52	5,19	874,61
			в т.ч. ЗПМ				656,02 *1,25*1,2		(21,65)	17,25	(373,44)
			МР				4 830,59		106,27	4,88	518,61
27	24,1	407-0009	Смесь цементно-грунтовая с содержанием песчаного, супесчаного грунта до 95%	м3	3,3	240,01			792,03	10,05	7 959,93
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		142		*0.9		65,20	109	959,32
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		95		*0.85		41,20	65	572,07
			ЗТР	чел-ч	113,42		*1,15*1,2		3,44		
									1 202,59		11 391,21
28	25	27-02-010-1	Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях	100 м	0,6		643,64 *1,15*1,2		532,93	17,25	9 193,11
			ЭМ				79,64 *1,25*1,2		71,68	5,24	375,58
			в т.ч. ЗПМ				9,18 *1,25*1,2		(8,26)	17,25	(142,52)
			МР				2 504,53		1 502,72	3,86	5 800,49
29	25,1	413-0001	Камни бортовые из горных пород, марка 1ГП	пог. м	60	390,00			23 400,00	1,77	41 418,00
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		142		*0.9		691,64	109	10 175,84
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		95		*0.85		437,01	65	6 068,16
			ЗТР	чел-ч	76,08		*1,15*1,2		62,99		
									26 635,98		73 031,18
30	26	11-01-025-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	100 м2	0,62		850,36 *1,15*1,2		727,57	17,25	12 550,55
			ЭМ				254,67 *1,25*1,2		236,84	5,34	1 264,74
			в т.ч. ЗПМ				28,47 *1,25*1,2		(26,48)	17,25	(456,73)
			МР				28 509,86		17 676,11	3,36	59 391,74
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		123		*0.9		834,73	94	12 226,84
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		75		*0.85		480,71	51	6 633,71
			ЗТР	чел-ч	94,8		*1,15*1,2		81,11		
									19 955,96		92 067,58
31	27	09-04-012-1	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	2,52		23,81 *1,15*1,2		82,80	17,25	1 428,33
			ЭМ				19,07 *1,25*1,2		72,08	5,09	366,91
			МР				25,72		64,81	2,6	168,52
32	27,1	203-8125	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30, размером 1200x2100 мм	шт.	1	4 293,11			4 293,11	2,75	11 806,05
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		90		*0.9		67,07	69	985,55
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		85		*0.85		59,82	58	828,43
			ЗТР	чел-ч	2,4		*1,15*1,2		8,35		
									4 639,69		15 583,79
33	28	09-04-012-1	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	1,68		23,81 *1,15*1,2		55,20	17,25	952,22
			ЭМ				19,07 *1,25*1,2		48,06	5,09	244,61
			МР				25,72		43,21	2,6	112,34
34	28,1	203-8113	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 800x2100 мм	шт.	1	2 785,70			2 785,70	2,95	8 217,82
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		90		*0.9		44,71	69	657,03
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		85		*0.85		39,88	58	552,29
			ЗТР	чел-ч	2,4		*1,15*1,2		5,56		
									3 016,76		10 736,31
35	29	10-01-034-6	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых - 5 шт	100 м2	0,126		1 273,59 *1,15*1,2		221,45	17,25	3 820,04
			ЭМ				409,22 *1,25*1,2		77,34	5,12	395,99
			в т.ч. ЗПМ				7,66 *1,25*1,2		(1,45)	17,25	(24,97)
			МР				249 846,35		31 480,64	1,83	57 609,57
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		118		*0.9		236,72	90	3 460,51
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		63		*0.85		119,36	43	1 653,35
			ЗТР	чел-ч	145,72		*1,15*1,2		25,34		
									32 135,51		66 939,46

Определить стоимость и сроки On-line



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	30	15-07-001-1	Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздухопроводов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1	100 м	0,68					15-07-001-1	
			ЗП			21,77	*1,15*1,2		20,43	17,25	352,40
			ЭМ			1 018,22			692,39	2,33	1 613,27
			в т.ч. ЗПМ								
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		105		*0.9		19,31	80	281,92
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		55		*0.85		9,55	37	130,39
			ЗТР	чел-ч	2,4		*1,15*1,2		2,25		
									741,68		2 377,98
37	31	55-6-2	Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: кирпичных	100 м2	0,054					55-6-2	
			ЗП			1 379,59			74,50	17,25	1 285,09
			ЭМ			663,86			35,85	4,66	167,05
			в т.ч. ЗПМ			70,82			(3,82)	17,25	(65,97)
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		89				69,70	76	1 026,81
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		65				50,91	52	702,55
			ЗТР	чел-ч	153,8				8,31		
									491,56		4 335,98
38	32	46-04-001-5	Разборка мелкоблочных стен	м3	1,2					46-04-001-5	
			ЗП			55,18			66,22	17,25	1 142,23
			ЭМ			79,36			95,23	4,43	421,88
			в т.ч. ЗПМ			7,75			(9,30)	17,25	(160,43)
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		110		*0.9		74,76	84	1 094,23
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		70		*0.85		44,93	48	625,28
			ЗТР	чел-ч	6,64				7,97		
									281,14		3 283,62
39	33	61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2	0,089					61-7-1	
			ЗП			3 436,05			305,81	17,25	5 275,20
			ЭМ			36,26			3,23	8,12	26,20
			в т.ч. ЗПМ			13,46			(1,20)	17,25	(20,66)
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		79				202,89	5	1 014,43
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		50				242,54	67	3 548,23
			ЗТР	чел-ч	383,06				153,51	40	2 118,34
									34,09		
									907,98		11 982,40
40	34	58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,66					58-20-1	
			ЗП			353,23			233,13	17,25	4 021,52
			ЭМ			5,99			3,95	6,57	25,97
			в т.ч. ЗПМ			0,93			(0,61)	17,25	(10,59)
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		83				1 423,52	3,39	4 825,74
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		65				194,00	71	2 862,80
			ЗТР	чел-ч	41,41				151,93	52	2 096,70
									27,33		
									2 006,53		13 832,73
41	35	10-01-039-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,14					10-01-039-1	
			ЗП			957,29	*1,15*1,2		184,95	17,25	3 190,36
			ЭМ			1 250,29	*1,25*1,2		262,56	5,08	1 333,81
			в т.ч. ЗПМ			153,23	*1,25*1,2		(32,18)	17,25	(555,08)
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%			23 366,24			3 271,27	5,24	17 141,47
42	35,1	203-0223	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2	м2	-14	207,00			- 2 898,00	5,51	- 15 967,98
43	35,2	203-9057-987	Дверные блоки глухие филенчатые толщ. 40-50 мм, шпон красного дерева	м2	14	7 734,00			108 276,00	1	108 276,00
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		118		*0.9		230,59	90	3 370,90
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		63		*0.85		116,27	43	1 610,54
			ЗТР	чел-ч	104,28		*1,15*1,2		20,15		
									109 443,64		118 955,10
			Итого						653 378,23		2 862 497,11
Раздел 2. Ресторан.кухня											
44	36	15-02-036-1	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	100 м2	0,67					15-02-036-1	
			ЗП			1 192,94	*1,15*1,2		1 102,99	17,25	19 026,62
			ЭМ			53,24	*1,25*1,2		53,51	7,46	399,16
			в т.ч. ЗПМ			16,49	*1,25*1,2		(16,57)	17,25	(285,87)
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		105		*0.9		4 768,29	4,2	13 417,97
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		55		*0.85		3 194,75	80	15 449,99
			ЗТР	чел-ч	129,95		*1,15*1,2		523,39	37	7 145,62
									120,15		
									5 932,62		55 439,36

Посмотреть другие примеры



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	37	61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2	0,67				61-1-9		
			ЗП			720,29		482,59	17,25	8 324,75	
			ЭМ			32,22		21,59	11,82	255,16	
			в т.ч. ЗПМ			19,82		(13,28)	17,25	(229,07)	
			МР			6 838,16		4 581,57	2,39	10 949,95	
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		79			391,74	67	5 731,06	
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		50			247,94	40	3 421,53	
			ЗТР	чел-ч	73,8			49,45			
								5 725,43		28 682,45	
46	38	15-04-006-4	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2	0,67				15-04-006-4		
			ЗП			157,00 *1,15*1,2		145,16	17,25	2 504,05	
			ЭМ			2,06 *1,25*1,2		2,07	5,86	12,13	
			в т.ч. ЗПМ			0,12 *1,25*1,2		(0,12)	17,25	(2,08)	
			МР			0,36		0,24	22,86	5,51	
47	38,1	101-9732-047	Грунтовка для бетона и штукатурки акриловая АК-0267 для сильно впитывающих пористых поверхностей	м	0,0134	76 818,00		1 029,36	1	1 029,36	
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		105		*0.9	137,29	80	2 004,90	
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		55		*0.85	67,92	37	927,27	
			ЗТР	чел-ч	16,32		*1,15*1,2	15,09			
								1 382,04		6 483,22	
48	39	15-06-002-2	Оклейка стен моющимися обоями на тканевой основе по штукатурке и бетону	100 м2	0,67				15-06-002-2		
			ЗП			824,95 *1,15*1,2		762,75	17,25	13 157,42	
			ЭМ			1,18 *1,25*1,2		1,19	6,16	7,31	
			в т.ч. ЗПМ			0,12 *1,25*1,2		(0,12)	17,25	(2,08)	
			МР			6 816,10		4 566,79	2,33	10 640,61	
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		105		*0.9	720,91	80	10 527,60	
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		55		*0.85	356,64	37	4 869,02	
			ЗТР	чел-ч	88,8		*1,15*1,2	82,10			
								6 408,28		39 201,96	
49	40	15-01-020-3	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плитусными и угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону	100 м2	1,224				15-01-020-3		
			ЗП			2 354,67 *1,15*1,2		3 977,32	17,25	68 608,77	
			ЭМ			29,82 *1,25*1,2		54,75	7,7	421,57	
			в т.ч. ЗПМ			9,9 *1,25*1,2		(18,18)	17,25	(313,54)	
			МР			10 751,54		13 159,88	3,29	43 296,02	
50	40,1	101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	м2	-111,996	71,19		-7 973,00	2,86	-22 802,77	
51	40,2	101-0270-038	Плитки керамические глазуров. гладкие для облицовки поверхностей, находящихся под воздействием влаги (Floor Gres)	м2	111,996	1 142,00		127 899,43	1	127 899,43	
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		105		*0.9	3 775,75	80	55 137,85	
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		55		*0.85	1 867,90	37	25 501,25	
			ЗТР	чел-ч	256,5		*1,15*1,2	433,26			
								142 762,03		298 062,12	
52	41	61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2	1,2				61-1-9		
			ЗП			720,29		864,35	17,25	14 910,00	
			ЭМ			32,22		38,66	11,82	457,01	
			в т.ч. ЗПМ			19,82		(23,78)	17,25	(410,27)	
			МР			6 838,16		8 205,79	2,39	19 611,84	
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		79			701,62	67	10 264,58	
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		50			444,07	40	6 128,11	
			ЗТР	чел-ч	73,8			88,56			
								10 254,49		51 371,54	
53	42	15-04-006-4	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2	1,2				15-04-006-4		
			ЗП			157,00 *1,15*1,2		259,99	17,25	4 484,86	
			ЭМ			2,06 *1,25*1,2		3,71	5,86	21,73	
			в т.ч. ЗПМ			0,12 *1,25*1,2		(0,22)	17,25	(3,73)	
			МР			0,36		0,43	22,86	9,88	
54	42,1	101-9732-047	Грунтовка для бетона и штукатурки акриловая АК-0267 для сильно впитывающих пористых поверхностей	м	0,024	76 818,00		1 843,63	1	1 843,63	
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		105		*0.9	245,90	80	3 590,87	
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		55			5	37	1 660,78	
			ЗТР					3			
										11 611,75	

Определить стоимость и сроки On-line



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	43	15-04-005-3	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2	1,2					15-04-005-3	
			ЗП			384,81	*1,15*1,2		637,25	17,25	10 992,48
			ЭМ			13,70	*1,25*1,2		24,66	5,58	137,60
			в т.ч. ЗПМ				*1,25*1,2		(0,41)	17,25	(7,14)
			МР			1 255,61			1 506,73	2,86	4 309,25
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		105		*0,9		602,59	80	8 799,70
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		55		*0,85		298,11	37	4 069,86
			ЗТР	чел-ч		42,9	*1,15*1,2		71,04		
									3 069,34		28 308,89
56	44	61-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,82					61-4-7	
			ЗП			2 603,72			2 135,05	17,25	36 829,62
			ЭМ			22,51			18,46	8,12	149,88
			в т.ч. ЗПМ			8,35			(6,85)	17,25	(118,11)
			МР			1 197,20			981,70	5	4 908,52
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		79				1 692,10	67	24 754,98
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		50				1 070,95	40	14 779,09
			ЗТР	чел-ч		290,27			238,02		
									5 898,26		81 422,09
57	45	61-1-10	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	100 м2	0,82					61-1-10	
			ЗП			916,45			751,49	17,25	12 963,19
			ЭМ			35,19			28,86	12,07	348,29
			в т.ч. ЗПМ			22,23			(18,23)	17,25	(314,44)
			МР			7 970,33			6 535,67	2,39	15 620,25
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		79				608,08	67	8 896,01
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		50				384,86	40	5 311,05
			ЗТР	чел-ч		89,76			73,60		
									8 308,96		43 138,79
58	46	15-04-006-2	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков	100 м2	0,82					15-04-006-2	
			ЗП			192,59			157,92	17,25	2 724,19
			ЭМ			2,93			2,40	5,74	13,79
			в т.ч. ЗПМ			0,12			(0,10)	17,25	(1,70)
			МР			0,36			0,30	22,86	6,75
59	46,1	101-9732-047	Грунтовка для бетона и штукатурки акриловая АК-0267 для сильно впитывающих пористых поверхностей	м	0,0164	76 818,00			1 259,82	1	1 259,82
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		105		*0,9		149,33	80	2 180,71
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		55		*0,85		73,87	37	1 008,58
			ЗТР	чел-ч		20,02			16,42		
									1 643,64		7 193,84
60	47	15-04-005-4	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2	0,82					15-04-005-4	
			ЗП			483,48	*1,15*1,2		547,11	17,25	9 437,58
			ЭМ			14,57	*1,25*1,2		17,92	5,57	99,82
			в т.ч. ЗПМ				*1,25*1,2		(0,28)	17,25	(4,88)
			МР			1 365,67			1 119,85	2,86	3 202,77
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		105		*0,9		517,28	80	7 553,97
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		55		*0,85		255,90	37	3 493,71
			ЗТР	чел-ч		53,9	*1,15*1,2		60,99		
									2 458,06		23 787,85
61	48	11-01-047-2	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60x60 см	100 м2	0,8364					11-01-047-2	
			ЗП			2 053,20	*1,15*1,2		2 369,87	17,25	40 880,24
			ЭМ			24,86	*1,25*1,2		31,19	13,23	412,64
			в т.ч. ЗПМ			17,39	*1,25*1,2		(21,82)	17,25	(376,35)
			МР			25 081,49			20 978,16	2,4	50 347,58
62	48,1	203-0516	Рейки деревянные 8x18 мм	м3	0,008364	2 500,00			20,91	5,31	111,03
63	48,2	101-4488	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300x600x10 мм, 600x600x10 мм	м2	-85,3128	201,90			- 17 224,65	2,23	- 38 410,98
64	48,3	101-9050-046	Керамический гранит с противоскользящей поверхностью, толщина 15 мм	м2	85,3128	1 607,00			137 097,67	1	137 097,67
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		123		*0,9		2 647,60	94	38 781,19
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		75		*0,85		1 524,70	51	21 040,86
			ЗТР	чел-ч		234,92	*1,15*1,2		271,15		
									147 445,45		250 260,23
65	49	26-01-037-3	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей покрытий и перекрытий снизу	1 м3	0,11					26-01-037-3	
			ЗП							17,25	809,51
			ЭМ						4,66		98,42

Посмотреть другие примеры



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	49,1	104-0007	МП Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200			2 006,91			280,97	2,49	699,61
67	49,2	104-9131-066	Плиты ROCKWOOL Руф Баттс В, плотность 180 кг/м3, размер 1000х600-1000 мм, толщ. 35-40 мм	м3	-0,1386	1 588,50			- 220,17	1,88	- 413,91
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%			100	*0.9		42,24	77	623,32
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %			70	*0.85		27,92	48	388,56
			ЗТР	чел-ч		25,84	*1,15*1,2		4,99		
									1 299,49		3 305,99
68	50	15-01-047-8	Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников	100 м2	0,3					15-01-047-8	
			ЗП			5 357,65	*1,15*1,2		2 218,07	17,25	38 261,66
			ЭМ			219,86	*1,25*1,2		98,94	5,37	531,29
			в т.ч. ЗПМ			3,71	*1,25*1,2		(1,67)	17,25	(28,80)
			МП			7 114,89			2 134,47	3,91	8 345,77
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%			105	*0.9		2 097,65	80	30 632,37
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %			55	*0.85		1 037,73	37	14 167,47
			ЗТР	чел-ч		590,7	*1,15*1,2		244,55		
									7 586,86		91 938,56
69	51	15-04-029-4	Оклейка швов серпянкой	100 м2	0,3					15-04-029-4	
			ЗП			154,91	*1,15*1,2		64,13	17,25	1 106,29
			ЭМ			11,09	*1,25*1,2		4,99	5,61	28,00
			в т.ч. ЗПМ			0,23	*1,25*1,2		(0,10)	17,25	(1,79)
			МП			999,50			299,85	2,57	770,61
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%			105	*0.9		60,70	80	886,46
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %			55	*0.85		30,03	37	409,99
			ЗТР	чел-ч		17,27	*1,15*1,2		7,15		
									459,70		3 201,35
70	52	15-04-005-4	Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2	0,3					15-04-005-4	
			ЗП			483,48	*1,15*1,2		200,16	17,25	3 452,77
			ЭМ			14,57	*1,25*1,2		6,56	5,57	36,52
			в т.ч. ЗПМ			0,23	*1,25*1,2		(0,10)	17,25	(1,79)
			МП			1 365,67			409,70	2,86	1 171,74
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%			105	*0.9		189,25	80	2 763,65
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %			55	*0.85		93,62	37	1 278,19
			ЗТР	чел-ч		53,9	*1,15*1,2		22,31		
									899,29		8 702,87
71	53	10-01-039-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,076					10-01-039-1	
			ЗП			957,29			72,75	17,25	1 255,01
			ЭМ			1 250,29			95,02	5,08	482,71
			в т.ч. ЗПМ			153,23			(11,65)	17,25	(200,88)
			МП			23 366,24			1 775,83	5,24	9 305,37
72	53,1	203-0223	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2	м2	-7,6	207,00			- 1 573,20	5,51	- 8 668,33
73	53,2	203-9057-807	Блоки дверные однопольные на ДВП осн., ДДП-Д-01-Г-21-10, облиц. пленкой, с замком повыш.секрет.	м2	7,6	4 013,00			30 498,80	1	30 498,80
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%			118	*0.9		89,63	90	1 310,30
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %			63	*0.85		45,20	43	626,03
			ЗТР	чел-ч		104,28			7,93		
									31 004,03		34 809,89
74	54	09-03-014-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	т	0,38					09-03-014-1	
			ЗП			553,07	*1,15*1,2		290,03	17,25	5 003,02
			ЭМ			477,18	*1,25*1,2		271,99	4,96	1 349,08
			в т.ч. ЗПМ			51,76	*1,25*1,2		(29,50)	17,25	(508,93)
			МП			232,35			88,29	3,43	302,84
75	54,1	201-9006-190	Элементы связей линейные из гнутосварных профилей и круглых труб	т	0,38	54 945,00			20 879,10	1	20 879,10
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%			90	*0.9		258,82	69	3 803,25
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %			85	*0.85		230,86	58	3 196,93
			ЗТР	чел-ч		63,28	*1,15*1,2		33,18		
									22 019,09		34 534,22
76	55	13-03-002-1	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-068	100 м2	0,17					13-03-002-1	
			ЗП			42,88	*1,15*1,2		10,06	17,25	173,53
			ЭМ			10,30	*1,25*1,2		2,63	3,57	9,38
			в т.ч. ЗПМ			0,1	*1,25*1,2		(0,03)	17,25	(0,44)
			МП			394,84			67,12	3,66	245,67
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%			90	*0.9		8,17	69	120,04
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %			70	*0.85		6,00	48	83,51
			ЗТР	чел-ч		6,28	*1,15*1,2		8,22		
									863,13		632,13

Определить стоимость и сроки On-line



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	56	13-03-004-21	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью КО-811	100 м2	0,17					13-03-004-21	
			ЗП			22,04	*1,15*1,2		5,17	17,25	89,19
			ЭМ			6,22	*1,25*1,2		1,59	3,63	5,76
			в т.ч. ЗПМ			0,1	*1,25*1,2		(0,03)	17,25	(0,44)
			МР			1 825,87			310,40	1,63	505,95
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		90		*0.9		4,21	69	61,84
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		70		*0.85		3,09	48	43,02
			ЗТР	чел-ч	2,43		*1,15*1,2		0,57		
									324,46		705,76
78	57	15-02-036-1	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	100 м2	0,38					15-02-036-1	
			ЗП			1 192,94	*1,15*1,2		625,58	17,25	10 791,22
			ЭМ			53,24	*1,25*1,2		30,35	7,46	226,39
			в т.ч. ЗПМ			16,49	*1,25*1,2		(9,40)	17,25	(162,14)
			МР			4 768,29			1 811,95	4,2	7 610,19
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		105		*0.9		600,06	80	8 762,69
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		55		*0.85		296,85	37	4 052,74
			ЗТР	чел-ч	129,95		*1,15*1,2		68,15		
									3 364,79		31 443,23
79	58	46-03-010-2	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2	100 шт.	0,08					46-03-010-2	
			ЗП			336,94			26,96	17,25	464,98
			ЭМ			926,60			74,13	4,43	328,39
			в т.ч. ЗПМ			90,44			(7,24)	17,25	(124,81)
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		110		*0.9		33,86	84	495,42
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		70		*0.85		20,35	48	283,10
			ЗТР	чел-ч	35,43				2,83		
									155,30		1 571,89
80	59	10-01-039-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,116					10-01-039-1	
			ЗП			957,29	*1,15*1,2		153,24	17,25	2 643,44
			ЭМ			1 250,29	*1,25*1,2		217,55	5,08	1 105,16
			в т.ч. ЗПМ			153,23	*1,25*1,2		(26,66)	17,25	(459,92)
			МР			23 366,24			2 710,48	5,24	14 202,94
81	59,1	203-0223	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2	м2	-11,6	207,00			- 2 401,20	5,51	- 13 230,61
82	59,2	203-9057-987	Дверные блоки глухие филленчатые толщ. 40-50 мм, шпон красного дерева	м2	11,6	7 734,00			89 714,40	1	89 714,40
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		118		*0.9		191,05	90	2 793,02
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		63		*0.85		96,34	43	1 334,44
			ЗТР	чел-ч	104,28		*1,15*1,2		16,69		
									90 681,86		98 562,79
			Итого						501 652,76		1 234 372,77
			Итого по смете						1 155 030,99		4 096 869,88
			Итого по локальной смете								
			Итого								4 096 868,15
			НДС 18%								737 436,27
			Всего								4 834 304,42

Заказчик:

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Подрядчик:

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Посмотреть другие примеры



Инвестор _____
Заказчик _____
Подрядчик _____
Стройка _____
Объект _____

Вентиляционная камера, санитарно-технические работы
Вентиляционная камера, санитарно-технические работы

Код	
Форма по ОКУД	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда	
номер	СМР-СПА-ПВ-03/082014
дата	08.08.2014
Вид операции	

Номер документа	Дата составления		
6	январь	2014 г.	

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) **2 051,22** тыс.руб

п/п	поз. по смете	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Коэффициенты		ВСЕГО в базисных ценах, руб.	Коэфф. пере-счета и нормы НР и СП	ВСЕГО в текущих (прогнозных) ценах, руб.
							попра-вочные	зимних удоро-жаний			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел Венткамера											
1	1	58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	0,12				58-1-1		
			ЗП			120,37			14,44	17,25	249,17
			ЭМ			39,74			4,77	5,09	24,27
			в т.ч. ЗГПМ			6,21			(0,75)	17,25	(12,85)
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		83				12,61	71	186,03
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		65				9,87	52	136,25
			ЗТР	чел-ч	15,16				1,82		
									41,69		595,72
2	2	55-5-1	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	100 м2	0,114				55-5-1		
			ЗП			1 204,44			137,31	17,25	2 368,53
			ЭМ			625,36			71,29	4,65	331,50
			в т.ч. ЗГПМ			67,6			(7,71)	17,25	(132,94)
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		89				129,07	76	1 901,12
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		65				94,26	52	1 300,76
			ЗТР	чел-ч	141,2				16,10		
									431,93		5 901,91
3	3	58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	0,34				58-12-1		
			ЗП			252,73			85,93	17,25	1 482,26
			ЭМ			40,78			13,87	6,36	88,18
			в т.ч. ЗГПМ			5,1			(1,73)	17,25	(29,91)
			МР			2 198,68			747,55	4,19	3 132,24
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		83				72,76	71	1 073,64
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		65				56,98	52	786,33
			ЗТР	чел-ч	31,83				10,82		
									977,09		6 562,65
4	4	09-04-002-1	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2	0,3				09-04-002-1		
			ЗП			310,27 *1,15*1,2			128,45	17,25	2 215,79
			ЭМ			480,51 *1,25*1,2			216,23	4,3	929,79
			в т.ч. ЗГПМ			37,43 *1,25*1,2			(16,84)	17,25	(290,55)
			МР			153,96			46,19	4,95	228,63
5	4,1	101-3834	Профилированный лист оцинкованный Н75-750-0,8	т	0,336	9 839,33			3 306,01	3,85	12 728,16
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		90	*0.9			117,68	69	1 729,37
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		85	*0.85			104,97	58	1 453,68
			ЗТР	чел-ч	35,5	*1,15*1,2			14,70		
									3 919,53		19 285,42
6	5	12-01-023-3	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам сложная кровля	100 м2	0,34				12-01-023-3		
			ЗП			408,07 *1,15*1,2			191,47	17,25	3 302,80
			ЭМ			115,24 *1,25*1,2			58,77	5,17	303,85
			в т.ч. ЗГПМ			10,67 *1,25*1,2			(5,44)	17,25	(93,87)
			МР			11 178,00			3 800,52	2,99	11 363,55
7	5,1	101-4136	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-47,6	70,50			-3 355,80	2,75	-9 228,45
8	5,2	101-9495-030	Металлочерепица Rannila Cascad (Финляндия), пурал	м2	47,6	433,00			20 610,80	1	20 610,80
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		120	*0.9			212,66	92	3 124,94
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		65	*0.85			108,79	44	1 494,53
			ЗТР	чел-ч	47,23	*1,15*1,2			22,16		
									21 627,21		30 972,02
9	6	58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандрин, карнизов) шириной						58-20-1		

Определить стоимость и сроки On-line



58-20-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЗП			353,23			28,26	17,25	487,46
			ЭМ			5,99			0,48	6,57	3,15
			в т.ч. ЗПМ			0,93			(0,07)	17,25	(1,28)
			МР			2 156,85			172,55	3,39	584,94
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		83				23,51	71	347,01
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		65				18,41	52	254,14
			ЗТР	чел-ч		41,41			3,31		
									243,21		1 676,70
10	7	26-01-037-1	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных		1 м3	4,05				26-01-037-1	
			ЗП				192,78 *1,15*1,2		1 077,45	17,25	18 585,97
			ЭМ				85,94 *1,25*1,2		522,09	4,79	2 500,79
			МР				1 866,51		7 559,37	2,35	17 764,51
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		100		*0.9		969,71	77	14 311,20
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		70		*0.85		641,08	48	8 921,27
			ЗТР	чел-ч		20,04	*1,15*1,2		112,00		
									10 769,70		62 083,74
11	8	15-02-037-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен		100 м2	0,44				15-02-037-1	
			ЗП				229,32 *1,15*1,2		139,24	17,25	2 401,94
			ЭМ				11,26 *1,25*1,2		7,43	6,34	47,12
			в т.ч. ЗПМ				2,31 *1,25*1,2		(1,52)	17,25	(26,30)
			МР				1 612,32		709,42	2,79	1 979,28
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		105		*0.9		133,02	80	1 942,59
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		55		*0.85		65,81	37	898,45
			ЗТР	чел-ч		24,98	*1,15*1,2		15,17		
									1 054,92		7 269,38
12	9	15-02-004-1	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников прямолинейных		100 м2	0,44				15-02-004-1	
			ЗП				4 801,02 *1,15*1,2		2 915,18	17,25	50 286,84
			ЭМ				71,50 *1,25*1,2		47,19	3,04	143,46
			МР				6 011,06		2 644,87	5	13 224,33
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		105		*0.9		2 754,85	80	40 229,47
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		55		*0.85		1 362,85	37	18 606,13
			ЗТР	чел-ч		426	*1,15*1,2		258,67		
									9 724,94		122 490,23
13	10	09-04-012-1	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы		1 м2 проема	1,44				09-04-012-1	
			ЗП				23,81 *1,15*1,2		47,32	17,25	816,19
			ЭМ				19,07 *1,25*1,2		41,19	5,09	209,66
			МР				25,72		37,04	2,6	96,30
14	10,1	203-8114	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900х1600 мм		шт.	1	2 854,56		2 854,56	2,95	8 420,95
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		90		*0.9		38,33	69	563,17
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		85		*0.85		34,19	58	473,39
			ЗТР	чел-ч		2,4	*1,15*1,2		4,77		
									3 052,63		10 579,66
15	11	55-6-2	Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: кирпичных		100 м2	0,017				55-6-2	
			ЗП				1 379,59		23,45	17,25	404,56
			ЭМ				663,86		11,29	4,66	52,59
			в т.ч. ЗПМ				70,82		(1,20)	17,25	(20,77)
			МР				4 826,00		82,04	4,43	363,45
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		89				21,94	76	323,25
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		65				16,02	52	221,17
			ЗТР	чел-ч		153,8			2,61		
									154,74		1 365,02
16	12	58-20-1	Смена обделок из листовой стали (пооясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м		100 м	0,18				58-20-1	
			ЗП				353,23		63,58	17,25	1 096,78
			ЭМ				5,99		1,08	6,57	7,08
			в т.ч. ЗПМ				0,93		(0,17)	17,25	(2,89)
			МР				2 156,85		388,23	3,39	1 316,11
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		83				52,91	71	780,77
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		65				41,44	52	571,83
			ЗТР	чел-ч		41,41			7,45		
									547,24		3 772,57
17	13	06-01-001-1	Устройство бетонной подготовки		100 м3	0,0132				06-01-001-1	
			ЗП				1 404,00 *1,15*1,2		25,58	17,25	441,17
			ЭМ				1 590,53 *1,25*1,2		31,49	5,07	159,67
			в т.ч. ЗПМ				243 *1,25*1,2		(4,81)	17,25	(83,00)
			МР				55 590,49		733,79	4,09	3 001,22
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		105		*0.9		28,72	80	419,34
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		65		*0.85		16,79	44	230,63
			ЗТР	чел-ч		180	*1,15*1,2		3,28		
									836,37		4 252,03
18	14	26-01-037-1	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных							1-037-1	
			ЗП							17,25	20 192,16
			ЭМ							4,79	2 716,91

Посмотреть другие примеры



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			МР			1 866,51			8 212,64	2,35	19 299,71
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		100		*0.9		1 053,50	77	15 547,96
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		70		*0.85		696,48	48	9 692,24
			ЗТР	чел-ч	20,04		*1,15*1,2		121,68		
									11 700,38		67 448,98
19	15	65-15-3	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в постройных условиях диаметром: до 50 мм		100 м	0,52				65-15-3	
			ЗП				983,46		511,40	17,25	8 821,64
			ЭМ				172,66		89,78	4,42	396,84
			в т.ч. ЗПМ				3,48		(1,81)	17,25	(31,22)
			МР				4 337,81		2 255,66	3,12	7 037,66
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		103				528,61	88	7 790,52
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		60				307,93	48	4 249,37
			ЗТР	чел-ч	111				57,72		
									3 693,38		28 296,03
20	16	16-05-001-1	Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм		шт.	6				16-05-001-1	
			ЗП				13,33 *1,15*1,2		110,37	17,25	1 903,92
			ЭМ				3,71 *1,25*1,2		33,39	4,36	145,58
			МР				58,81		352,86	2,66	938,61
21	16,1	302-1823	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм		шт.	6	420,22		2 521,32	3,09	7 790,88
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		128		*0.9		127,15	98	1 865,84
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		83		*0.85		77,87	56	1 066,20
			ЗТР	чел-ч	1,47		*1,15*1,2		12,17		
									3 222,96		13 711,03
22	17	16-05-001-2	Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм		шт.	4				16-05-001-2	
			ЗП				13,33 *1,15*1,2		73,58	17,25	1 269,28
			ЭМ				4,58 *1,25*1,2		27,48	4,57	125,58
			МР				80,66		322,64	3,54	1 142,15
23	17,1	302-1826	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 50 мм		шт.	4	666,03		2 664,12	2,72	7 246,41
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		128		*0.9		84,76	98	1 243,89
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		83		*0.85		51,91	56	710,80
			ЗТР	чел-ч	1,47		*1,15*1,2		8,11		
									3 224,49		11 738,11
24	18	65-16-3	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 50 мм		100 шт.	0,04				65-16-3	
			ЗП				675,21		27,01	17,25	465,89
			ЭМ				3,44		0,14	8,12	1,12
			в т.ч. ЗПМ				1,28		(0,05)	17,25	(0,88)
			МР				2 940,22		117,61	1,8	211,70
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		103				27,87	88	410,76
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		60				16,24	48	224,05
			ЗТР	чел-ч	71				2,84		
									188,87		1 313,52
25	19	65-25-3	Смена: кранов двойной регулировки		100 шт.	0,02				65-25-3	
			ЗП				859,82		17,20	17,25	296,64
			МР				169,31		3,39	1,94	6,57
26	19,1	302-0473	Краны регулирующие двойной регулировки шиберные КРДШ-15 латунные		шт.	2	42,31		84,62	4,37	369,79
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		103				17,72	88	261,04
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		60				10,32	48	142,39
			ЗТР	чел-ч	100,8				2,02		
									133,25		1 076,43
27	20	18-03-001-2	Установка радиаторов стальных -2 шт		100 кВт	0,001612				18-03-001-2	
			ЗП				588,43 *1,15*1,2		1,31	17,25	22,58
			ЭМ				232,69 *1,25*1,2		0,56	5,61	3,16
			в т.ч. ЗПМ				15,01 *1,25*1,2		(0,04)	17,25	(0,63)
			МР				17 904,58		28,86	4,83	139,40
28	20,1	101-1728	Дюбели распорные с гайкой		100 шт.	0,001435	110,00		0,16	3,11	0,49
29	20,2	301-0559	Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные		квт	-0,1612	167,00		-26,92	5,01	-134,87
30	20,3	301-0915	Радиаторы стальные панельные марка «Demrad V», тип 21, размер 500x500 мм, мощность 806 Вт		шт.	2	1 502,00		3 004,00	1,78	5 347,12
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		128		*0.9		1,56	98	22,75
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		83		*0.85		0,95	56	13,00
			ЗТР	чел-ч	65,6		*1,15*1,2		0,15		
									3 010,48		5 413,63
31	21	16-07-001-1	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм		шт.	3				16-07-001-1	
			ЗП				9,72 *1,15*1,2		40,24	17,25	694,15
			ЭМ				3,00 *1,25*1,2		13,50	5,08	68,58
			в т.ч. ЗПМ				0,14 *1,25*1,2		(0,63)	17,25	(10,87)
			МР				729,38		2 188,14	3,19	6 980,17
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%							98	690,92
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %							56	394,81
			ЗТР								

Определить стоимость и сроки On-line



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									2 317,79		8 828,63
32	22	10-01-059-1	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	100 шт.	0,03					10-01-059-1	
			ЗП			602,70	*1,15*1,2		24,95	17,25	430,42
			ЭМ			269,39	*1,25*1,2		12,12	5,99	72,61
			в т.ч. ЗПМ			20,07	*1,25*1,2		(0,90)	17,25	(15,58)
			МР			1 633,35			49,00	2,87	140,63
33	22,1	500-9014-193	Шкафы пожарные металлические, марка ШП-01, 720x820x240 мм	шт.	3	3 224,00			9 672,00	1	9 672,00
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		118		*0.9		27,45	90	401,40
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		63		*0.85		13,84	43	191,78
			ЗТР	чел-ч	75,15		*1,15*1,2		3,11		
									9 799,36		10 908,84
34	23	18-07-001-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	компл.	3					18-07-001-3	
			ЗП			3,03	*1,15*1,2		12,54	17,25	216,39
			МР			250,84			752,52	2,93	2 204,88
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		128		*0.9		14,45	98	212,06
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		83		*0.85		8,85	56	121,18
			ЗТР	чел-ч	0,31		*1,15*1,2		1,28		
									788,36		2 754,51
35	24	16-05-003-1	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 25 мм	шт.	2					16-05-003-1	
			ЗП			17,28	*1,15*1,2		47,69	17,25	822,70
			ЭМ			3,12	*1,25*1,2		9,36	4,82	45,12
			МР			159,09			318,18	7,19	2 287,71
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		128		*0.9		54,94	98	806,25
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		83		*0.85		33,65	56	460,71
			ЗТР	чел-ч	1,86		*1,15*1,2		5,13		
									463,82		4 422,49
36	25	17-01-001-22	Установка трапов диаметром 50 мм	10 компл.	0,4					17-01-001-22	
			ЗП			48,68	*1,15*1,2		26,87	17,25	463,53
			ЭМ			9,65	*1,25*1,2		5,79	5,72	33,12
			в т.ч. ЗПМ			0,35	*1,25*1,2		(0,21)	17,25	(3,62)
			МР			1 322,69			529,08	3,57	1 888,80
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		128		*0.9		31,20	98	457,81
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		83		*0.85		19,10	56	261,60
			ЗТР	чел-ч	5,06		*1,15*1,2		2,79		
									612,04		3 104,86
37	26	16-05-001-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт.	17					16-05-001-1	
			ЗП			13,33			226,61	17,25	3 909,02
			ЭМ			3,71			63,07	4,36	274,99
			МР			58,81			999,77	2,66	2 659,39
38	26,1	301-2112	Клапан обратный HS EURO диаметром 15 мм	шт.	17	87,21			1 482,57	4,15	6 152,67
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		128		*0.9		261,05	98	3 830,84
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		83		*0.85		159,87	56	2 189,05
			ЗТР	чел-ч	1,47				24,99		
									3 192,94		19 015,96
39	27	16-05-001-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	шт.	6					16-05-001-2	
			ЗП			13,33	*1,15*1,2		110,37	17,25	1 903,92
			ЭМ			4,58	*1,25*1,2		41,22	4,57	188,38
			МР			80,66			483,96	3,54	1 713,22
40	27,1	302-3186	Задвижки стальные диаметром 50 мм	шт.	6	672,20			4 033,20	4,53	18 270,40
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		128		*0.9		127,15	98	1 865,84
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		83		*0.85		77,87	56	1 066,20
			ЗТР	чел-ч	1,47		*1,15*1,2		12,17		
									4 873,77		25 007,96
41	28	17-01-008-1	Установка нагревателей индивидуальных водоводяных	10 компл.	0,2					17-01-008-1	
			ЗП			821,18	*1,15*1,2		226,65	17,25	3 909,64
			ЭМ			105,40	*1,25*1,2		31,62	5,88	185,93
			в т.ч. ЗПМ			12,15	*1,25*1,2		(3,65)	17,25	(62,88)
			МР			23 719,79			4 743,96	2,48	11 765,02
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		128		*0.9		265,31	98	3 893,07
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		83		*0.85		162,48	56	2 224,61
			ЗТР	чел-ч	87,36		*1,15*1,2		24,11		
									5 430,02		21 978,27
42	29	18-07-001-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	компл.	1					18-07-001-3	
			ЗП			3,03	*1,15*1,2		4,18	17,25	72,13
			МР			250,84			250,84	2,93	734,96
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		128		*0.9		4,82	98	70,69
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		83		*0.85		2,95	56	40,39
			ЗТР	чел-ч	0,31		*1,15*1,2		0,43		
											918,17

Посмотреть другие примеры



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	30	16-04-001-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м	1,49					16-04-001-1	
			ЗП				637,26 *1,15*1,2		1 310,33	17,25	22 603,26
			ЭМ				2,86 *1,25*1,2		6,39	5,26	33,62
			в т.ч. ЗГПМ				0,27 *1,25*1,2		(0,60)	17,25	(10,41)
			МР				2 505,45		3 733,12	1,87	6 980,94
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		128		*0.9		1 510,19	98	22 161,40
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		83		*0.85		924,86	56	12 663,66
			ЗТР	чел-ч	64,24		*1,15*1,2		132,09		
									7 484,89		64 442,88
44	31	16-04-001-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м	1,13					16-04-001-2	
			ЗП				611,07 *1,15*1,2		952,90	17,25	16 437,57
			ЭМ				6,58 *1,25*1,2		11,15	5,24	58,44
			в т.ч. ЗГПМ				0,68 *1,25*1,2		(1,15)	17,25	(19,88)
			МР				13 535,78		15 295,43	1,85	28 296,55
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		128		*0.9		1 099,07	98	16 128,30
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		83		*0.85		673,08	56	9 216,17
			ЗТР	чел-ч	61,6		*1,15*1,2		96,06		
									18 031,63		70 137,03
45	32	16-05-001-1	Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт.	63					16-05-001-1	
			ЗП				13,33 *1,15*1,2		1 158,91	17,25	19 991,20
			ЭМ				3,71 *1,25*1,2		350,60	4,36	1 528,59
			МР				58,81		3 705,03	2,66	9 855,38
46	32,1	302-1150	Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 20 мм	шт.	63	62,09			3 911,67	1,88	7 353,94
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		128		*0.9		1 335,06	98	19 591,38
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		83		*0.85		817,61	56	11 195,07
			ЗТР	чел-ч	1,47		*1,15*1,2		127,80		
									11 278,88		69 515,56
47	33	16-05-001-1	Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт.	12					16-05-001-1	
			ЗП				13,33 *1,15*1,2		220,74	17,25	3 807,85
			ЭМ				3,71 *1,25*1,2		66,78	4,36	291,16
			МР				58,81		705,72	2,66	1 877,22
48	33,1	302-1151	Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 25 мм	шт.	12	89,51			1 074,12	1,88	2 019,35
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		128		*0.9		254,29	98	3 731,69
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		83		*0.85		155,73	56	2 132,40
			ЗТР	чел-ч	1,47		*1,15*1,2		24,34		
									2 477,38		13 859,67
49	34	65-17-1	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм	100 шт.	0,46					65-17-1	
			ЗП				992,32		456,47	17,25	7 874,06
			ЭМ				8,72		4,01	5,46	21,90
			МР				2 407,48		1 107,44	2,93	3 244,80
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		103				470,16	88	6 929,17
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		60				273,88	48	3 779,55
			ЗТР	чел-ч	112				51,52		
									2 311,96		21 849,48
50	35	16-04-002-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м	2,09					16-04-002-1	
			ЗП				1 887,18 *1,15*1,2		5 443,00	17,25	93 891,83
			ЭМ				1 362,19 *1,25*1,2		4 270,47	5,12	21 864,78
			в т.ч. ЗГПМ				181,17 *1,25*1,2		(567,97)	17,25	(9797,45)
			МР				504,03		1 053,42	2,39	2 517,68
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		128		*0.9		6 924,64	98	101 615,49
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		83		*0.85		4 240,74	56	58 066,00
			ЗТР	чел-ч	190,24		*1,15*1,2		548,69		
									21 932,27		277 955,78
51	36	16-04-002-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м	0,5					16-04-002-2	
			ЗП				1 484,43 *1,15*1,2		1 024,26	17,25	17 668,43
			ЭМ				839,67 *1,25*1,2		629,75	5,12	3 224,33
			в т.ч. ЗГПМ				110,7 *1,25*1,2		(83,03)	17,25	(1432,18)
			МР				594,89		297,45	2,24	666,28
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		128		*0.9		1 275,60	98	18 718,60
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		83		*0.85		781,19	56	10 696,34
			ЗТР	чел-ч	149,64		*1,15*1,2		103,25		
									1 222,27		50 973,98

Определить стоимость и сроки On-line



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	37	16-04-002-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	100 м	0,25					16-04-002-5	
			ЗП			1 403,88	*1,15*1,2		484,34	17,25	8 354,84
			ЭМ			1 376,62	*1,25*1,2		516,23	5,12	2 643,11
			в т.ч. ЗПМ			181,71	*1,25*1,2		(68,14)	17,25	(1175,44)
			МР			1 710,02			427,51	2,18	931,96
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		128		*0.9		636,46	98	9 339,67
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		83		*0.85		389,77	56	5 336,96
			ЗТР	чел-ч	141,52		*1,15*1,2		48,82		
									2 454,31		26 606,54
53	38	16-07-003-3	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм	врезка	22					16-07-003-3	
			ЗП			44,24	*1,15*1,2		1 343,13	17,25	23 168,93
			ЭМ			4,94	*1,25*1,2		163,02	4,16	678,16
			МР			38,04			836,88	4,77	3 991,92
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		128		*0.9		1 547,29	98	22 705,55
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		83		*0.85		947,58	56	12 974,60
			ЗТР	чел-ч	4,46		*1,15*1,2		135,41		
									4 837,90		63 519,16
54	39	16-07-004-2	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	врезка	8					16-07-004-2	
			ЗП			76,26	*1,15*1,2		841,91	17,25	14 522,95
			ЭМ			0,87	*1,25*1,2		10,44	5,46	57,00
			МР			135,50			1 084,00	2,86	3 100,24
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		128		*0.9		969,88	98	14 232,49
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		83		*0.85		593,97	56	8 132,85
			ЗТР	чел-ч	8,94		*1,15*1,2		98,70		
									3 500,20		40 045,53
55	40	16-07-005-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м	28,4					16-07-005-1	
			ЗП			58,32	*1,15*1,2		2 285,68	17,25	39 427,94
			ЭМ			44,51	*1,25*1,2		1 896,13	2,91	5 517,73
			МР			4,28			121,55	6,1	741,47
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		128		*0.9		2 633,10	98	38 639,38
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		83		*0.85		1 612,55	56	22 079,65
			ЗТР	чел-ч	5,01		*1,15*1,2		196,35		
									8 549,01		106 406,17
56	41	26-01-017-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками	10 м труб	12					26-01-017-1	
			ЗП			34,92	*1,15*1,2		578,28	17,25	9 975,25
			ЭМ			22,63	*1,25*1,2		407,34	5,36	2 183,34
			МР			2 044,28			24 531,36	2,45	60 101,83
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		100		*0.9		520,45	77	7 680,94
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		70		*0.85		344,08	48	4 788,12
			ЗТР	чел-ч	3,52		*1,15*1,2		58,29		
									26 381,51		84 729,48
57	42	17-01-001-21	Установка кабин душевых с пластиковыми поддонами	10 компл.	0,1					17-01-001-21	
			ЗП			467,92	*1,15*1,2		64,57	17,25	1 113,88
			ЭМ			66,80	*1,25*1,2		10,02	5,57	55,81
			в т.ч. ЗПМ			7,7	*1,25*1,2		(1,16)	17,25	(19,92)
			МР			79 381,61			7 938,16	2,22	17 622,72
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		128		*0.9		75,72	98	1 111,12
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		83		*0.85		46,37	56	634,93
			ЗТР	чел-ч	48,64		*1,15*1,2		6,71		
									8 134,84		20 538,46
58	43	17-01-001-18	Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких	10 компл.	0,1					17-01-001-18	
			ЗП			104,76	*1,15*1,2		14,46	17,25	249,38
			ЭМ			61,24	*1,25*1,2		9,19	5,77	53,00
			в т.ч. ЗПМ			2,67	*1,25*1,2		(0,40)	17,25	(6,91)
			МР			3 496,92			349,69	2,59	905,70
59	43,1	301-0539	Поддоны душевые	компл.	-1	341,50			-341,50	2,6	-887,90
60	43,2	300-9400-17	Поддоны чугунные эмалир., 800x800x365 мм, глубокие в комплекте	компл.	1	3 481,00			3 481,00	1	3 481,00
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		128		*0.9		17,12	98	251,16
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		83		*0.85		10,48	56	143,52
			ЗТР	чел-ч	10,89		*1,15*1,2		1,50		
									3 540,44		4 195,86
61	44	17-01-001-14	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	0,1					17-01-001-14	
			ЗП			208,27	*1,15*1,2		28,74	17,25	495,79
			ЭМ			23,63	*1,25*1,2		3,54	5,88	20,84
			в т.ч. ЗПМ			1,51	*1,25*1,2		(0,23)	17,25	(3,91)
			МР			1 377,35			137,74	3,08	424,22
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		128		*0.9		13,37	98	489,71
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		83		*0.85		0,44	56	279,83
			ЗТР	чел-ч					2,99		

Посмотреть другие примеры



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									223,83		1 710,39
62	45	17-01-002-3	Установка смесителей	10 шт.	0,7					17-01-002-3	
			ЗП				67,34 *1,15*1,2		65,05	17,25	1 122,12
			ЭМ				0,20 *1,25*1,2		0,21	3,38	0,71
			МР				1 445,43		1 011,80	5,47	5 534,55
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		128		*0.9		74,94	98	1 099,68
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		83		*0.85		45,89	56	628,39
			ЗТР	чел-ч	7		*1,15*1,2		6,76		
									1 197,89		8 385,45
63	46	17-01-003-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	0,1					17-01-003-1	
			ЗП				234,33 *1,15*1,2		32,34	17,25	557,82
			ЭМ				44,39 *1,25*1,2		6,66	6,04	40,22
			в т.ч. ЗПМ				3,71 *1,25*1,2		(0,56)	17,25	(9,60)
			МР				3 423,53		342,35	2,87	982,55
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		128		*0.9		37,90	98	556,07
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		83		*0.85		23,21	56	317,76
			ЗТР	чел-ч	24,64		*1,15*1,2		3,40		
									442,46		2 454,42
64	47	17-01-004-2	Установка писсуаров напольных	10 компл.	0,1					17-01-004-2	
			ЗП				318,19		31,82	17,25	548,88
			ЭМ				186,15		18,62	5,81	108,15
			в т.ч. ЗПМ				12,95		(1,30)	17,25	(22,34)
			МР				1 761,98		176,20	3,61	636,07
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		128		*0.9		38,15	98	559,80
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		83		*0.85		23,37	56	319,88
			ЗТР	чел-ч	33,85				3,39		
									288,16		2 172,78
65	48	20-02-017-7	Установка люков герметических	шт.	2					20-02-017-7	
			ЗП				12,86 *1,15*1,2		35,49	17,25	612,26
			ЭМ				8,10 *1,25*1,2		24,30	4,64	112,75
			МР				22,25		44,50	3,67	163,32
66	48,1	201-8211	Ревизионный люк 100x100 см	шт.	2		873,71		1 747,42	1,92	3 355,05
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		128		*0.9		40,88	98	600,01
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		83		*0.85		25,04	56	342,87
			ЗТР	чел-ч	1,26		*1,15*1,2		3,48		
									1 917,63		5 186,26
67	49	16-05-001-4	Установка вентилях, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм	шт.	20					16-05-001-4	
			ЗП				60,95 *1,15*1,2		1 682,22	17,25	29 018,30
			ЭМ				15,29 *1,25*1,2		458,70	4,73	2 169,65
			в т.ч. ЗПМ				0,54 *1,25*1,2		(16,20)	17,25	(279,45)
			МР				218,51		4 370,20	3,5	15 295,70
68	49,1	302-1279	Вентили проходные муфтовые 15БЗР для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 25 мм	шт.	20	25,45			509,00	4,73	2 407,57
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		128		*0.9		1 956,58	98	28 711,80
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		83		*0.85		1 198,24	56	16 406,74
			ЗТР	чел-ч	6,72		*1,15*1,2		185,47		
									10 174,94		94 009,76
69	50	16-03-002-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм	100 м	1,03					16-03-002-3	
			ЗП				1 005,28 *1,15*1,2		1 428,90	17,25	24 648,61
			ЭМ				48,62 *1,25*1,2		75,12	5,01	376,34
			в т.ч. ЗПМ				0,95 *1,25*1,2		(1,47)	17,25	(25,32)
			МР				2 858,82		2 944,58	4,69	13 810,10
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		128		*0.9		1 647,79	98	24 180,45
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		83		*0.85		1 009,13	56	13 817,40
			ЗТР	чел-ч	103		*1,15*1,2		146,40		
									7 105,52		76 832,90
70	51	16-07-003-3	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм	врезка	14					16-07-003-3	
			ЗП				44,24 *1,15*1,2		854,72	17,25	14 743,86
			ЭМ				4,94 *1,25*1,2		103,74	4,16	431,56
			МР				38,04		532,56	4,77	2 540,31
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		128		*0.9		984,64	98	14 448,98
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		83		*0.85		603,00	56	8 256,56
			ЗТР	чел-ч	4,46		*1,15*1,2		86,17		
									3 078,66		40 421,27
71	52	16-07-005-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м	1,03					16-07-005-1	
			ЗП				58,32 *1,15*1,2		82,90	17,25	1 429,96
			ЭМ				44,51 *1,25*1,2		68,77	2,91	200,11
			МР				4,28		4,41	6,1	26,89
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		128		*0.9		95,50	98	1 401,36
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		83		*0.85		58,49	56	800,78
			ЗТР	чел-ч	5,01		*1,15*1,2		7,12		
									310,07		3 859,10

Определить стоимость и сроки On-line



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	53	26-01-017-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубами	10 м труб	10,3					26-01-017-1	
			ЗП				34,92 *1,15*1,2		496,35	17,25	8 562,09
			ЭМ				22,63 *1,25*1,2		349,63	5,36	1 874,04
			МР				2 044,28		21 056,08	2,45	51 587,41
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		100		*0.9		446,72	77	6 592,81
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		70		*0.85		295,33	48	4 109,80
			ЗТР	чел-ч	3,52		*1,15*1,2		50,03		
									22 644,11		72 726,15
73	54	18-03-001-2	Установка радиаторов стальных - 6 шт	100 кВт	0,04836					18-03-001-2	
			ЗП				588,43 *1,15*1,2		39,27	17,25	677,41
			ЭМ				232,69 *1,25*1,2		16,88	5,61	94,69
			в т.ч. ЗГПМ				15,01 *1,25*1,2		(1,09)	17,25	(18,78)
			МР				17 904,58		865,87	4,83	4 182,13
74	54,1	101-1728	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,04304		110,00		4,73	3,11	14,72
75	54,2	301-0559	Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные	квт	-4,836	167,00			- 807,61	5,01	- 4 046,14
76	54,3	301-0915	Радиаторы стальные панельные марка «Demgad V», тип 21, размер 500x500 мм, мощность 806 Вт	шт.	6	1 034,46			6 206,76	1,78	11 048,03
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		128		*0.9		46,49	98	682,27
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		83		*0.85		28,47	56	389,87
			ЗТР	чел-ч	65,6		*1,15*1,2		4,38		
									6 400,86		13 042,98
Итого									285 003,50		1 738 321,51
Итого по смете									285 003,50		1 738 321,51
Итого по локальной смете											
Итого											1 738 321,15
НДС 18%											312 897,81
Всего											2 051 218,96

Заказчик:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Подрядчик:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Посмотреть другие примеры



Инвестор _____
Заказчик _____
Подрядчик _____
Стройка _____
Объект _____
Ресторан и магазин - наружные сантехнические работы
Ресторан и магазин - наружные сантехнические работы

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда	номер СМР-СПА-ПВ-03/082014
	дата 08.08.2014
Вид операции	


Номер документа	Дата составления		
7	январь	2014 г.	

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) **285,48** тыс.руб

Номер		Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Коэффициенты		ВСЕГО в базисных ценах, руб.	Коэфф. пере-счета и нормы НР и СП	ВСЕГО в текущих (прогнозных) ценах, руб.
п/п	поз. по смете						попра-вочные	зимних удоро-жаний			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	01-02-055-3	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3	100 м3	0,225	2 329,64	*1,15*1,15		693,21	17,25	11 957,93
			ЗП								
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		80		*0.9		499,11	61	7 294,34
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		45		*0.85		265,15	31	3 706,96
			ЗТР	чел-ч	278		*1,15*1,15		82,72		
									1 457,47		22 959,23
2	2	16-04-001-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м	0,2	611,07	*1,15*1,15		161,63	17,25	2 788,08
			ЗП								
			ЭМ			6,58	*1,25*1,15		1,89	5,24	9,91
			в т.ч. ЗПМ			0,68	*1,25*1,15		(0,20)	17,25	(3,37)
			МР			13 535,78			2 707,16	1,85	5 008,24
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		128		*0.9		186,43	98	2 735,62
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		83		*0.85		114,17	56	1 563,21
			ЗТР	чел-ч	61,6		*1,15*1,15		16,29		
									3 171,28		12 105,06
3	3	16-07-004-2	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	врезка	1	76,26	*1,15*1,15		100,85	17,25	1 739,73
			ЗП								
			ЭМ			0,87	*1,25*1,15		1,25	5,46	6,83
			МР			135,50			135,50	2,86	387,53
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		128		*0.9		116,18	98	1 704,94
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		83		*0.85		71,15	56	974,25
			ЗТР	чел-ч	8,94		*1,15*1,15		11,82		
									424,93		4 813,28
4	4	23-03-001-3	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	10 м3	0,016	1 257,92	*1,15*1,15		26,62	17,25	459,15
			ЗП								
			ЭМ			2 538,50	*1,25*1,15		58,39	5,28	308,28
			в т.ч. ЗПМ			258,37	*1,25*1,15		(5,94)	17,25	(102,51)
5	4,1	403-8212	Блоки объемные для канализационных и водосточных коллекторов, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м3	м3	0,16	2 841,83	*0		0,00	6,58	0,00
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		130		*0.9		38,10	99	556,04
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		89		*0.85		24,63	61	342,61
			ЗТР	чел-ч	138,69		*1,15*1,15		2,93		
									147,74		1 666,08
6	5	23-04-011-1	Установка люка	шт.	1	11,32	*1,15*1,15		14,97	17,25	258,24
			ЗП								
			ЭМ			6,10	*1,25*1,15		8,77	5,46	47,88
			МР			570,05			570,05	4,51	2 570,93
7	5,1	101-2536	Люки чугунные тяжелый	шт.	-1	569,52			- 569,52	4,51	- 2 568,54
8	5,2	101-2538	Люк чугунный канализационный запорный ЛКЗ-1000.1000	шт.	1	5 373,44			5 373,44	4,25	22 837,12
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		130		*0.9		17,51	99	255,66
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		89		*0.85		11,32	61	157,53
			ЗТР	чел-ч	1,31		*1,15*1,15		1,73		
									5 426,54		23 558,82
9	6	08-02-001-1	Кладка стен кирпичных наружных простых при вы								
			ЗП						12	17,25	122,83
			ЭМ						96	5,09	30,34

Определить стоимость и сроки On-line



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в т.ч. ЗПМ			5,4	*1,25*1,15		(0,93)	17,25	(16,07)
			МР			811,41			97,37	4,91	478,08
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		122		*0.9		8,84	93	129,18
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		80		*0.85		5,47	54	75,01
			ЗТР	чел-ч	5,4		*1,15*1,15		0,86		
									124,76		835,44
10	7	м37-01-001-5	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 1 т монтаж жируловителя	<i>шт.</i>	1					м37-01-001-5	
			ЗП			331,40			331,40	17,25	5 716,65
			ЭМ			237,60			237,60	4,61	1 095,34
			в т.ч. ЗПМ			15,39			(15,39)	17,25	(265,48)
			МР			934,48			934,48	3,25	3 037,06
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		80				277,43	68	4 067,85
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		60				208,07	48	2 871,42
			ЗТР	чел-ч	36,1				36,10		
									1 988,98		16 788,32
11	8	Сч 210911	Жируловитель ОТ 5	<i>шт.</i>	1						
			МР			159 206,00			159 206,00	1	159 206,00
									159 206,00		159 206,00
			Итого						171 947,70		241 932,23
			Итого по смете						171 947,70		241 932,23
			Итого по локальной смете								
			Итого								241 932,15
			НДС 18%								43 547,79
			Всего								285 479,94

Заказчик:

_____ [должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Подрядчик:

_____ [должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Посмотреть другие примеры



Инвестор
Заказчик
Подрядчик
Стройка
ОбъектРесторан и магазин - внутренние сантехнические работы
Ресторан и магазин - внутренние сантехнические работы

Форма по ОКУД	Код	
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда	номер	СМР-СПА-ПВ-03/082014
	дата	08.08.2014
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	
8	январь	2014 г.

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

314,31 тыс.руб

п/п	поз. по смете	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Коэффициенты		ВСЕГО в базисных ценах, руб.	Коэфф. пере-счета и нормы НР и СП	ВСЕГО в текущих (прогнозных) ценах, руб.
							попра-вочные	зимних удоро-жаний			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	06-01-014-1	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	100 м2	0,086						
			ЗП			186,31	*1,15*1,2		22,11	17,25	381,42
			ЭМ			145,01	*1,25*1,2		18,71	5,11	95,59
			в т.ч. ЗПМ			16,61	*1,25*1,2		(2,14)	17,25	(36,96)
			МР			6 223,47			535,22	4,13	2 210,45
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		105	*0.9			22,92	80	334,70
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		65	*0.85			13,40	44	184,09
			ЗТР	чел-ч	22,42	*1,15*1,2			2,66		
									612,36		3 206,25
2	2	57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,25						
			ЗП			595,99			149,00	17,25	2 570,21
			ЭМ			45,01			11,25	8,12	91,37
			в т.ч. ЗПМ			16,7			(4,18)	17,25	(72,02)
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		80				122,54	68	1 796,72
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		68				104,16	54	1 426,80
			ЗТР	чел-ч	69,87				17,47		
									386,95		5 885,10
3	3	46-04-006-4	Разборка деревянных перегородок из гипсовых, шлакобетонных и фибролитовых плит	100 м2	0,16						
			ЗП			590,33			94,45	17,25	1 629,31
			ЭМ			120,04			19,21	8,12	155,96
			в т.ч. ЗПМ			44,54			(7,13)	17,25	(122,93)
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		110	*0.9			100,56	84	1 471,88
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		70	*0.85			60,44	48	841,08
			ЗТР	чел-ч	75,01				12,00		
									274,66		4 098,23
4	4	56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт.	0,01						
			ЗП			1 437,99			14,38	17,25	248,05
			ЭМ			369,43			3,69	4,65	17,18
			в т.ч. ЗПМ			39,94			(0,40)	17,25	(6,89)
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		82				12,12	70	178,46
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		62				9,16	50	127,47
			ЗТР	чел-ч	179,3				1,79		
									39,35		571,16
5	5	61-1-10	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	100 м2	0,4						
			ЗП			916,45			366,58	17,25	6 323,51
			ЭМ			35,19			14,08	12,07	169,90
			в т.ч. ЗПМ			22,23			(8,89)	17,25	(153,39)
			МР			7 970,33			3 188,13	2,39	7 619,64
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		79				296,62	67	4 339,52
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		50				187,74	40	2 590,76
			ЗТР								
									21 043,33		21 043,33

Определить стоимость и
сроки On-line

21 043,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	15-04-006-2	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков	100 м2	0,4				15-04-006-2		
			ЗП			192,59	*1,15*1,2		106,31	17,25	1 833,84
			ЭМ			2,93	*1,25*1,2		1,76	5,74	10,09
			в т.ч. ЗПМ			0,12	*1,25*1,2		(0,07)	17,25	(1,24)
			МР			0,36			0,14	22,86	3,29
7	6,1	101-9732-047	Грунтовка для бетона и штукатурки акриловая АК-0267 для сильно впитывающих пористых поверхностей	м	0,008	76 818,00			614,54	1	614,54
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		105		*0.9		100,53	80	1 468,06
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		55		*0.85		49,73	37	678,98
			ЗТР	чел-ч	20,02		*1,15*1,2		11,05		
									873,01		4 608,80
8	7	61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2	1,14				61-1-9		
			ЗП			720,29			821,13	17,25	14 164,50
			ЭМ			32,22			36,73	11,82	434,16
			в т.ч. ЗПМ			19,82			(22,59)	17,25	(389,76)
			МР			6 838,16			7 795,50	2,39	18 631,25
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		79				666,54	67	9 751,35
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		50				421,86	40	5 821,70
			ЗТР	чел-ч	73,8				84,13		
									9 741,76		48 802,96
9	8	15-04-006-4	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2	1,14				15-04-006-4		
			ЗП			157,00	*1,15*1,2		246,99	17,25	4 260,62
			ЭМ			2,06	*1,25*1,2		3,52	5,86	20,64
			в т.ч. ЗПМ			0,12	*1,25*1,2		(0,21)	17,25	(3,54)
			МР			0,36			0,41	22,86	9,38
10	8,1	101-9732-047	Грунтовка для бетона и штукатурки акриловая АК-0267 для сильно впитывающих пористых поверхностей	м	0,0228	76 818,00			1 751,45	1	1 751,45
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		105		*0.9		233,60	80	3 411,33
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		55		*0.85		115,57	37	1 577,74
			ЗТР	чел-ч	16,32		*1,15*1,2		25,67		
									2 351,54		11 031,16
11	9	15-04-005-4	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2	0,4				15-04-005-4		
			ЗП			483,48	*1,15*1,2		266,88	17,25	4 603,70
			ЭМ			14,57	*1,25*1,2		8,74	5,57	48,69
			в т.ч. ЗПМ			0,23	*1,25*1,2		(0,14)	17,25	(2,38)
			МР			1 365,67			546,27	2,86	1 562,33
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		105		*0.9		252,33	80	3 684,86
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		55		*0.85		124,83	37	1 704,25
			ЗТР	чел-ч	53,9		*1,15*1,2		29,75		
									1 199,05		11 603,83
12	10	15-01-047-15	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,65				15-01-047-15		
			ЗП			963,12	*1,15*1,2		863,92	17,25	14 902,60
			ЭМ			433,43	*1,25*1,2		422,59	5,56	2 349,62
			в т.ч. ЗПМ			8,82	*1,25*1,2		(8,60)	17,25	(148,34)
			МР			5 335,40			3 468,01	3,11	10 785,51
13	10,1	101-2414	Панели потолочные комплекующими «Армстронг»	м2	-66,95	51,80			-3 468,01	3,11	-10 785,51
14	10,3	101-9001-153	Панель потолочная Armstrong (Армстронг): Graphis Diagonal	м2	66,95	871,00			58 313,45	1	58 313,45
15	10,4	201-9006-267	Подвесная система к подвесным потолкам типа "Армстронг" м2 (масса потолка до 25 кг/м2)	компл.	66,95	103,00			6 895,85	1	6 895,85
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		105		*0.9		824,53	80	12 040,75
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		55		*0.85		407,90	37	5 568,85
			ЗТР	чел-ч	102,46		*1,15*1,2		91,91		
									67 728,24		100 071,12
16	11	15-01-049-4	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит фанерованных шпоном	100 м2	0,32				15-01-049-4		
			ЗП			481,21	*1,15*1,2		212,50	17,25	3 665,67
			ЭМ			124,17	*1,25*1,2		59,60	5,35	318,87
			в т.ч. ЗПМ			2,55	*1,25*1,2		(1,22)	17,25	(21,11)
			МР			10 072,59			3 223,23	1,73	5 576,19
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		105		*0.9		201,97	80	2 949,42
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		55		*0.85		99,91	37	1 364,11
			ЗТР	чел-ч	50,6		*1,15*1,2		22,34		
									3 797,21		13 874,26
17	12	11-01-025-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	100 м2	0,04				11-01-025-2		
			ЗП							17,25	1 007,87
			ЭМ							5,16	115,07

Посмотреть другие примеры



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в т.ч. ЗПМ			37,93	*1,25*1,2		(2,28)	17,25	(39,26)
			МР			30	173,06		1 206,92	3,46	4 175,95
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		123		*0.9		67,21	94	984,30
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		75		*0.85		38,70	51	534,04
			ЗТР	чел-ч	118		*1,15*1,2		6,51		
									1 393,56		6 817,23
18	13	65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм		100 м	0,08				65-1-1	
			ЗП				288,02		23,04	17,25	397,47
			ЭМ				7,09		0,57	5,3	3,01
			в т.ч. ЗПМ				1,16		(0,09)	17,25	(1,60)
			МР				33,60		2,69	3,7	9,95
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		74				17,12	63	251,41
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		50				11,57	40	159,63
			ЗТР	чел-ч	34,66				2,77		
									54,99		821,47
19	14	65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм		100 м	0,03				65-2-1	
			ЗП				582,05		17,46	17,25	301,21
			ЭМ				5,00		0,15	8,12	1,22
			в т.ч. ЗПМ				1,86		(0,06)	17,25	(0,96)
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		74				12,96	63	190,37
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		50				8,76	40	120,87
			ЗТР	чел-ч	68,8				2,06		
									39,33		613,67
20	15	65-3-13	Снятие задвижек диаметром: до 100 мм		100 шт.	0,16				65-3-13	
			ЗП				812,91		130,07	17,25	2 243,63
			ЭМ				7,82		1,25	8,12	10,16
			в т.ч. ЗПМ				2,9		(0,46)	17,25	(8,00)
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		74				96,59	63	1 418,53
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		50				65,27	40	900,65
			ЗТР	чел-ч	95,3				15,25		
									293,18		4 572,97
21	16	16-04-001-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм		100 м	0,03				16-04-001-1	
			ЗП				637,26	*1,15*1,2	26,38	17,25	455,10
			ЭМ				2,86	*1,25*1,2	0,13	5,26	0,68
			в т.ч. ЗПМ				0,27	*1,25*1,2	(0,01)	17,25	(0,21)
			МР				2 505,45		75,16	1,87	140,56
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		128			*0.9	30,40	98	446,20
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		83			*0.85	18,62	56	254,97
			ЗТР	чел-ч	64,24			*1,15*1,2	2,66		
									150,69		1 297,51
22	17	16-05-001-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм		шт.	16				16-05-001-1	
			ЗП				13,33	*1,15*1,2	294,33	17,25	5 077,13
			ЭМ				3,71	*1,25*1,2	89,04	4,36	388,21
			МР				58,81		940,96	2,66	2 502,95
23	17,1	302-1839	Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром 25 мм		шт.	16	63,17		1 010,72	3,95	3 992,34
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		128			*0.9	339,07	98	4 975,59
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		83			*0.85	207,65	56	2 843,19
			ЗТР	чел-ч	1,47			*1,15*1,2	32,46		
									2 881,77		19 779,41
24	18	16-02-001-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм		100 м	0,08				16-02-001-3	
			ЗП				317,17	*1,15*1,2	35,02	17,25	604,02
			ЭМ				46,64	*1,25*1,2	5,60	5,3	29,66
			в т.ч. ЗПМ				2,03	*1,25*1,2	(0,24)	17,25	(4,20)
			МР				2 578,88		206,31	5,43	1 120,27
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		128			*0.9	40,62	98	596,06
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		83			*0.85	24,88	56	340,60
			ЗТР	чел-ч	32,97			*1,15*1,2	3,64		
									312,43		2 690,61
25	19	65-19-1	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг		100 шт.	0,02				65-19-1	
			ЗП				865,70		17,31	17,25	298,67
			ЭМ				70,02		1,40	8,12	11,37
			в т.ч. ЗПМ				25,98		(0,52)	17,25	(8,96)
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		74				13,19	63	193,81
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		50				8,92	40	123,05
			ЗТР	чел-ч	110				2,20		
									40,82		626,90
26	20	18-03-001-2	Установка радиаторов стальных - 2 шт		100 кВт	0,01612				18-03-001-2	
			ЗП				588,43	*1,15*1,2	13,09	17,25	225,80
			ЭМ				232,69	*1,25*1,2	5,63	5,61	31,56
			в т.ч. ЗПМ							17,25	(6,26)
			МР							4,83	1 394,04
27	20,1	101-1728	Дюбели распорные с							3,11	4,91

Определить стоимость и
сроки On-line



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	20,2	301-0559	Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные	<i>квт</i>	-1,612	167,00			-269,20	5,01	-1 348,71
29	20,3	301-0915	Радиаторы стальные панельные марка «Demgad V», тип 21, размер 500x500 мм, мощность 806 Вт	<i>шт.</i>	2	1 034,46			2 068,92	1,78	3 682,68
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		128		*0.9		15,49	98	227,42
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		83		*0.85		9,49	56	129,95
			ЗТР	<i>чел-ч</i>	65,6		*1,15*1,2		1,46		
									2 133,62		4 347,65

Итого

98 357,67

266 363,62

Итого по смете

98 357,67

266 363,62

Итого по локальной смете ,

Итого

266 363,15

НДС 18%

47 945,37

Всего

314 308,52

Заказчик:

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Подрядчик:

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Посмотреть другие примеры



Инвестор _____
Заказчик _____
Подрядчик _____
Стройка _____
Объект Многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс
Наружные сантехнические работы

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда	номер СМР-СПВ-ПВ-02/07/2014
	дата 08.07.2014
Вид операции	


Номер документа	Дата составления		
9	январь	2014 г.	

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) **1 366,70** тыс.руб

п/п	поз. по смете	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Кoeffициенты		ВСЕГО в базисных ценах, руб.	Кoeff. пере-счета и нормы НР и СП	ВСЕГО в текущих (прогнозных) ценах, руб.
							попра-вочные	зимних удоро-жаний			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	01-02-055-3	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3	100 м3	0,372	2 329,64	*1,15*1,15		1 146,11	17,25	19 770,45
			ЗП								
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		80		*0.9		825,20	61	12 059,97
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		45		*0.85		438,39	31	6 128,84
			ЗТР	чел-ч	278		*1,15*1,15		136,77		
									2 409,70		37 959,26
2	2	68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3	0,055	2 022,24			111,22	17,25	1 918,60
			ЭМ			3 986,20			219,24	4,66	1 021,66
			в т.ч. ЗПМ			423,83			(23,31)	17,25	(402,11)
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		104				139,91	88	2 042,22
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		60				80,72	48	1 113,94
			ЗТР	чел-ч	243,35				13,38		
									551,09		6 096,42
3	3	06-01-001-1	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,08	1 404,00	*1,15*1,15		148,54	17,25	2 562,37
			ЭМ			1 590,53	*1,25*1,15		182,91	5,07	927,36
			в т.ч. ЗПМ			243	*1,25*1,15		(27,95)	17,25	(482,05)
			МР			55 590,49			4 447,24	4,09	18 189,21
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		105		*0.9		166,78	80	2 435,54
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		65		*0.85		97,51	44	1 339,54
			ЗТР	чел-ч	180		*1,15*1,15		19,04		
									5 042,98		25 454,02
4	4	06-01-151-1	Устройство горизонтальной обмазочной гидроизоляции с использованием состава "Эволит-гидро" по бетонной поверхности подземной части здания	100 м2	0,75	2 613,70	*1,15*1,15		2 592,46	17,25	44 720,00
			ЭМ			143,59	*1,25*1,15		154,81	3,44	532,54
			МР			94 256,66			70 692,50	1,63	115 228,77
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		105		*0.9		2 449,87	80	35 776,00
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		65		*0.85		1 432,33	44	19 676,80
			ЗТР	чел-ч	295		*1,15*1,15		292,60		
									77 321,97		215 934,11
5	5	23-03-001-3	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	10 м3	0,016	1 257,92	*1,15*1,15		26,62	17,25	459,15
			ЭМ			2 538,50	*1,25*1,15		58,39	5,28	308,28
			в т.ч. ЗПМ			258,37	*1,25*1,15		(5,94)	17,25	(102,51)
6	5,1	403-8212	Блоки объемные для канализационных и водосточных коллекторов, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м3	м3	0,16	2 841,83			454,69	6,58	2 991,88
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		130		*0.9		38,10	99	556,04
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		89		*0.85		24,63	61	342,61
			ЗТР	чел-ч	138,69		*1,15*1,15		2,93		
									602,43		4 657,96
7	6	23-04-011-1	Установка люка	шт.	1	11,32	*1,15*1,15		14,97	17,25	258,24
			ЭМ			6,10	*1,25*1,15		8,77	5,46	47,88
			МР							4,51	2 570,93
8	6,1	101-2536	Люки чугунные тяжелые							4,51	- 2 568,54

Определить стоимость и сроки On-line



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	6,2	101-2538	Люк чугунный канализационный запорный ЛКЗ-1000.1000	шт.	1	5 373,44			5 373,44	4,25	22 837,12
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		130		*0.9		17,51	99	255,66
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		89		*0.85		11,32	61	157,53
			ЗТР	чел-ч	1,31		*1,15*1,15		1,73		
									5 426,54		23 558,82
10	7	13-03-002-1	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-068	100 м2	1,7					13-03-002-1	
			ЗП			42,88	*1,15*1,15		96,40	17,25	1 662,99
			ЭМ			10,30	*1,25*1,15		25,17	3,57	89,86
			в т.ч. ЗПМ			0,1	*1,25*1,15		(0,24)	17,25	(4,22)
			МР			394,84			671,23	3,66	2 456,69
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		90		*0.9		78,28	69	1 150,37
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		70		*0.85		57,50	48	800,26
			ЗТР	чел-ч	3,92		*1,15*1,15		8,81		
									928,58		6 160,17
11	8	27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3	0,7					27-04-001-1	
			ЗП			126,07	*1,15*1,15		116,71	17,25	2 013,24
			ЭМ			2 143,72	*1,25*1,15		2 157,12	4,3	9 275,61
			в т.ч. ЗПМ			177,53	*1,25*1,15		(178,64)	17,25	(3081,53)
			МР			12,20			8,54	9,27	79,17
12	8,2	408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	77	55,26			4 255,02	14,18	60 336,18
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		142		*0.9		377,46	109	5 553,30
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		95		*0.85		238,50	65	3 311,60
			ЗТР	чел-ч	15,72		*1,15*1,15		14,55		
									7 153,35		80 569,10
13	9	01-02-061-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3	0,372					01-02-061-2	
			ЗП			729,00	*1,15*1,15		358,65	17,25	6 186,65
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		80		*0.9		258,23	61	3 773,86
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		45		*0.85		137,18	31	1 917,86
			ЗТР	чел-ч	97,2		*1,15*1,15		47,82		
									754,06		11 878,37
14	10	16-04-001-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м	0,08					16-04-001-1	
			ЗП			637,26	*1,15*1,15		67,42	17,25	1 163,03
			ЭМ			2,86	*1,25*1,15		0,33	5,26	1,73
			в т.ч. ЗПМ			0,27	*1,25*1,15		(0,03)	17,25	(0,54)
			МР			2 505,45			200,44	1,87	374,82
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		128		*0.9		77,70	98	1 140,30
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		83		*0.85		47,59	56	651,60
			ЗТР	чел-ч	64,24		*1,15*1,15		6,80		
									393,48		3 331,48
15	11	16-05-001-1	Установка вентилях, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт.	2					16-05-001-1	
			ЗП			13,33	*1,15*1,15		35,26	17,25	608,20
			ЭМ			3,71	*1,25*1,15		10,67	4,36	46,50
			МР			58,81			117,62	2,66	312,87
16	11,1	302-1279	Вентили проходные муфтовые 15БЗР для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 25 мм	шт.	2	25,45			50,90	4,73	240,76
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		128		*0.9		40,62	98	596,04
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		83		*0.85		24,88	56	340,59
			ЗТР	чел-ч	1,47		*1,15*1,15		3,89		
									279,95		2 144,96
17	12	16-07-003-3	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм	врезка	1					16-07-003-3	
			ЗП			44,24	*1,15*1,15		58,51	17,25	1 009,25
			ЭМ			4,94	*1,25*1,15		7,10	4,16	29,54
			МР			38,04			38,04	4,77	181,45
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		128		*0.9		67,40	98	989,07
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		83		*0.85		41,28	56	565,18
			ЗТР	чел-ч	4,46		*1,15*1,15		5,90		
									212,33		2 774,49
18	13	16-07-004-1	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм	врезка	1					16-07-004-1	
			ЗП			60,14	*1,15*1,15		79,54	17,25	1 371,98
			ЭМ			0,87	*1,25*1,15		1,25	5,46	6,83
			МР			70,11			70,11	3,04	213,13
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		128		*0.9		91,63	98	1 344,54
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		83		*0.85		56,12	56	768,31
			ЗТР	чел-ч	7,05		*1,15*1,15		9,32		
									298,65		3 704,79
19	14	46-01-004-1	Усиление конструктивных элементов фундаментов стальными балками	т	2,64					46-01-004-1	
			ЗП							17,25	68 632,42
			ЭМ							4,54	7 296,59
			в т.ч. ЗПМ							17,25	(1991,92)

Посмотреть другие примеры



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			МР			7 647,67			20 189,85	4,22	85 201,16
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		110		*0.9		4 053,22	84	59 324,45
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		70		*0.85		2 436,03	48	33 899,68
			ЗТР	чел-ч	174,43				460,50		
									32 264,97		254 354,30
20	15	46-01-004-2	Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоями	m	1,34					46-01-004-2	
			ЗП			1 909,35			2 558,53	17,25	44 134,63
			ЭМ			995,01			1 333,31	4,88	6 506,57
			в т.ч. ЗПМ			69,12			(92,62)	17,25	(1597,71)
			МР			6 093,02			8 164,65	4,2	34 291,52
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		110		*0.9		2 624,64	84	38 415,17
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		70		*0.85		1 577,43	48	21 951,52
			ЗТР	чел-ч	195,63				262,14		
									16 258,56		145 299,41
21	16	46-01-004-3	Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными тяжами	m	2,826					46-01-004-3	
			ЗП			1 753,32			4 954,88	17,25	85 471,72
			ЭМ			115,66			326,86	5,05	1 650,62
			в т.ч. ЗПМ			10,26			(28,99)	17,25	(500,16)
			МР			7 245,84			20 476,74	3,97	81 292,67
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		110		*0.9		4 934,03	84	72 216,38
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		70		*0.85		2 965,40	48	41 266,50
			ЗТР	чел-ч	202,93				573,48		
									33 657,91		281 897,89
22	17	21-03-007-11	Устройство заземления рельсового пути для башенных кранов в грунтах 3 группы при количестве очагов заземления три	1 заземление	1					21-03-007-11	
			ЗП			872,43	*1,15*1,15		1 153,79	17,25	19 902,85
			ЭМ			488,56	*1,25*1,15		702,31	4,74	3 328,93
			в т.ч. ЗПМ			29,77	*1,25*1,15		(42,79)	17,25	(738,20)
			МР			1 755,63			1 755,63	4,06	7 127,86
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		96		*0.9		1 033,85	73	15 067,97
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		50		*0.85		508,55	34	7 017,96
			ЗТР	чел-ч	99,82		*1,15*1,15		132,01		
									5 154,13		52 445,57
			Итого						188 710,68		1 158 221,12
			Итого по смете						188 710,68		1 158 221,12
			Итого по локальной смете								
			Итого								1 158 220,15
			НДС 18%								208 479,63
			Всего								1 366 699,78

Заказчик:

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Подрядчик:

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Определить стоимость и сроки On-line



Инвестор _____
 Заказчик _____
 Подрядчик _____
 Стройка Многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс
 Объект Площадка

Код	
Форма по ОКУД	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда	
номер	СМР-СПВ-ПВ-02/07/2014
дата	08.07.2014
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	
10	январь	2014 г.

**АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) **468,41** тыс.руб

Номер		Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Коэффициенты		ВСЕГО в базисных ценах, руб.	Кoeff. пере-счета и нормы НР и СП	ВСЕГО в текущих (прогнозных) ценах, руб.
п/п	поз. по смете						попра-вочные	зимних удоро-жаний			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Площадка

1	1	11-01-015-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	100 м2	8,84						
			ЗП			725,96 *1,15*1,2			8 856,13	17,25	152 768,26
			ЭМ			257,02 *1,25*1,2			3 408,09	4,16	14 177,63
			в т.ч. ЗПМ			21,03 *1,25*1,2			(278,86)	17,25	(4810,30)
			МР			16,30			144,09	10,6	1 527,38
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		123	*0.9			10 112,43	94	148 123,85
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		75	*0.85			5 823,56	51	80 365,07
			ЗТР чел-ч		80,04	*1,15*1,2			976,42		
									28 344,30		396 962,19
Итого									28 344,30		396 962,19
Итого по смете									28 344,30		396 962,19
Итого по локальной смете											
Итого											396 961,15
НДС 18%											71 453,01
Всего											468 414,16

Заказчик: _____
 [должность, подпись(инициалы, фамилия)]

Подрядчик: _____
 [должность, подпись(инициалы, фамилия)]

Инвестор _____
 Заказчик _____
 Подрядчик _____
 Стройка _____
 Объект Многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс
Наружные сантехнические работы

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда	номер СМР-СПВ-ПВ-02/07/2014
	дата 08.07.2014
Вид операции	


Номер документа	Дата составления		
11	январь	2014 г.	

**АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) **2 807,16** тыс.руб

п/п	поз. по смете	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Кoeffициенты		ВСЕГО в базисных ценах, руб.	Кoeff. пере-счета и нормы НР и СП	ВСЕГО в текущих (прогнозных) ценах, руб.
							попра-вочные	зимних удоро-жаний			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	01-02-055-3	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3	100 м3	0,63	2 329,64	*1,15*1,2		2 025,39	17,25	34 937,96
			ЗП			80	*0,9		1 458,28	61	21 312,16
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %			45	*0,85		774,71	31	10 830,77
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %								
			ЗТР	чел-ч	278		*1,15*1,2		241,69		
									4 258,38		67 080,89
2	2	01-02-011-1	Устройство непросадочного основания из грунтоцементной смеси с послойным трамбованием	м3	96						
			ЗП			10,30	*1,15*1,2		1 364,54	17,25	23 538,38
			ЭМ			21,50	*1,25*1,2		3 096,00	4,97	15 387,12
			в т.ч. ЗПМ			1,51	*1,25*1,2		(217,44)	17,25	(3750,84)
			МР			109,68			10 529,28	9,14	96 237,62
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %			95	*0,9		1 352,59	73	19 921,13
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %			50	*0,85		672,34	34	9 278,33
			ЗТР	чел-ч	1,32		*1,15*1,2		174,87		
									17 014,75		164 362,58
3	3	01-02-006-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1000 м3	0,096						
			ЗП			100,01	*1,15*1,2		13,25	17,25	228,55
			ЭМ			1 530,10	*1,25*1,2		220,33	4,95	1 090,66
			в т.ч. ЗПМ			161,36	*1,25*1,2		(23,24)	17,25	(400,82)
			МР			244,00			23,42	9,27	217,14
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %			95	*0,9		31,20	73	459,44
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %			50	*0,85		15,51	34	213,99
			ЗТР	чел-ч	13,91		*1,15*1,2		1,84		
									303,71		2 209,78
4	4	м08-02-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м	0,6						
			ЗП			63,78			38,27	17,25	660,12
			ЭМ			1 207,33			724,40	4,9	3 549,55
			в т.ч. ЗПМ			67,37			(40,42)	17,25	(697,28)
			МР			1,28			0,77	17,25	13,25
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %			95			74,76	81	1 099,49
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %			65			51,15	52	705,85
			ЗТР	чел-ч	6,63				3,98		
									889,35		6 028,26
5	5	68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0,43						
			ЗП			589,77			253,60	17,25	4 374,62
			ЭМ			889,15			382,33	4,62	1 766,39
			в т.ч. ЗПМ			94,56			(40,66)	17,25	(701,40)
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %			104			306,03	88	4 466,90
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %			60			176,56	48	2 436,49
			ЗТР	чел-ч	68,26				29,35		
									1 118,52		13 044,40
6	6	01-01-013-27	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3	1000 м3	0,198						
			ЗП			93,05	*1,15*1,2		25,42	17,25	438,58
			ЭМ			5 273,22	*1,25*1,2		1 566,15	3,95	6 186,28
			в т.ч. ЗПМ			462,16	*1,25*1,2		(137,26)	17,25	(2367,76)
7	6,2	408-0041	Щебень из гравия							8,98	61,43
			работ марка Др.Б							73	2 048,63
			НР от ФОТ (к тек.								

Определить стоимость и сроки On-line



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		50		*0.85		69,14	34	954,16
			ЗТР	чел-ч	11,93		*1,15*1,2		3,26		
									1 806,64		9 689,08
8	7	68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3	0,18				68-12-4		
			ЗП			2 022,24			364,00	17,25	6 279,06
			ЭМ			3 986,20			717,52	4,66	3 343,62
			в т.ч. ЗПМ			423,83			(76,29)	17,25	(1315,99)
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		104				457,90	88	6 683,64
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		60				264,17	48	3 645,62
			ЗТР	чел-ч	243,35				43,80		
									1 803,59		19 951,94
9	9	26-01-052-2	Покрытие поверхности изоляции пленками ПВХ, армопластами	100 м2	3,2				26-01-052-2		
			ЗП			868,83	*1,15*1,2		3 836,75	17,25	66 183,99
			ЭМ			51,24	*1,25*1,2		245,95	4,78	1 175,65
			МР			8 240,43			26 369,38	2,6	68 560,38
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		100		*0.9		3 453,08	77	50 961,67
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		70		*0.85		2 282,87	48	31 768,32
			ЗТР	чел-ч	91,36		*1,15*1,2		403,45		
									36 188,03		218 650,01
10	10	06-01-001-1	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,24				06-01-001-1		
			ЗП			1 404,00	*1,15*1,2		465,00	17,25	8 021,33
			ЭМ			1 590,53	*1,25*1,2		572,59	5,07	2 903,04
			в т.ч. ЗПМ			243	*1,25*1,2		(87,48)	17,25	(1509,03)
			МР			55 590,49			13 341,72	4,09	54 567,62
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		105		*0.9		522,09	80	7 624,29
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		65		*0.85		305,25	44	4 193,36
			ЗТР	чел-ч	180		*1,15*1,2		59,62		
									15 206,65		77 309,64
11	11	06-01-151-1	Устройство горизонтальной обмазочной гидроизоляции с использованием состава "Эволит- гидро" по бетонной поверхности подземной части здания	100 м2	3,2				06-01-151-1		
			ЗП			2 613,70	*1,15*1,2		11 542,10	17,25	199 101,21
			ЭМ			143,59	*1,25*1,2		689,23	3,44	2 370,96
			МР			94 256,66			301 621,31	1,63	491 642,74
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		105		*0.9		10 907,28	80	159 280,97
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		65		*0.85		6 377,01	44	87 604,53
			ЗТР	чел-ч	295		*1,15*1,2		1 302,72		
									331 136,93		940 000,41
12	12	26-01-037-1	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных	1 м3	25,8				26-01-037-1		
			ЗП			192,78	*1,15*1,2		6 863,74	17,25	118 399,50
			ЭМ			85,94	*1,25*1,2		3 325,88	4,79	15 930,96
			МР			1 866,51			48 155,96	2,35	113 166,50
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		100		*0.9		6 177,37	77	91 167,62
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		70		*0.85		4 083,93	48	56 831,76
			ЗТР	чел-ч	20,04		*1,15*1,2		713,50		
									68 606,88		395 496,34
13	13	06-01-005-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3	100 м3	0,7				06-01-005-4		
			ЗП			3 837,46	*1,15*1,2		3 706,99	17,25	63 945,51
			ЭМ			2 531,43	*1,25*1,2		2 658,00	5,06	13 449,49
			в т.ч. ЗПМ			322,5	*1,25*1,2		(338,63)	17,25	(5841,28)
			МР			77 146,15			54 002,31	4,13	223 029,52
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		105		*0.9		3 823,11	80	55 829,43
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		65		*0.85		2 235,21	44	30 706,19
			ЗТР	чел-ч	453,6		*1,15*1,2		438,18		
									66 425,62		386 960,14
14	14	06-01-015-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1 м	0,32				06-01-015-7		
			ЗП			1 957,49	*1,15*1,2		864,43	17,25	14 911,38
			ЭМ			35,10	*1,25*1,2		16,85	5,35	90,14
			в т.ч. ЗПМ			2,03	*1,25*1,2		(0,97)	17,25	(16,81)
			МР			6 800,00			2 176,00	2,59	5 635,84
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		105		*0.9		817,80	80	11 942,55
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		65		*0.85		478,13	44	6 568,40
			ЗТР	чел-ч	215,82		*1,15*1,2		95,31		
									4 353,21		39 148,31
15	15	16-04-001-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м	0,2				16-04-001-2		
			ЗП			611,07	*1,15*1,2		168,66	17,25	2 909,30
			ЭМ			6,58	*1,25*1,2		1,97	5,24	10,34
			в т.ч. ЗПМ			0,68	*1,25*1,2		(0,20)	17,25	(3,52)
			МР			13 535,78			2 707,16	1,85	5 008,24
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		128		*0.9		194,53	98	2 854,56
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		83		*0.85		119,13	56	1 631,18
			ЗТР	чел-ч	61,6		*1,15*1,2		17,00		
									3 191,45		12 413,62

Посмотреть другие примеры



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	16	16-04-002-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	100 м	0,25				16-04-002-5		
			ЗП			1 403,88	*1,15*1,2		484,34	17,25	8 354,84
			ЭМ			1 376,62	*1,25*1,2		516,23	5,12	2 643,11
			в т.ч. ЗПМ			181,71	*1,25*1,2		(68,14)	17,25	(1175,44)
			МР			1 710,02			427,51	2,18	931,96
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		128		*0.9		636,46	98	9 339,67
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		83		*0.85		389,77	56	5 336,96
			ЗТР	чел-ч	141,52		*1,15*1,2		48,82		
									2 454,31		26 606,54

Итого

554 758,02

2 378 951,94

Итого по смете

554 758,02

2 378 951,94

Итого по локальной смете

Итого

2 378 951,15

НДС 18%

428 211,21

Всего

2 807 162,36

Заказчик:

_____ [должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Подрядчик:

_____ [должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Определить стоимость и
сроки On-line



Инвестор _____
Заказчик _____
Подрядчик _____
Стройка _____
Объект _____
Многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс
Электромонтажные работы

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда	номер СМР-СПВ-ПВ-02/07/2014
	дата 08.07.2014
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	
12	январь	2014 г.

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) **1 898,59** тыс.руб

п/п	поз. по смете	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Коэффициенты		ВСЕГО в базисных ценах, руб.	Коэфф. пере-счета и нормы НР и СП	ВСЕГО в текущих (прогнозных) ценах, руб.
							попра-вочные	зимних удоро-жаний			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Площадка

1	1	09-03-014-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	m	3,31						
			ЗП			553,07 *1,15*1,2			2 526,31	17,25	43 578,90
			ЭМ			477,18 *1,25*1,2			2 369,20	4,96	11 751,23
			в т.ч. ЗГПМ			51,76 *1,25*1,2			(256,99)	17,25	(4433,05)
			МР			232,35			769,08	3,43	2 637,94
2	1,1	201-0763	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	m	3,31	11 255,00			37 254,05	5,53	206 014,90
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		90	*0.9			2 254,47	69	33 128,25
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		85	*0.85			2 010,93	58	27 846,93
			ЗТР	чел-ч	63,28	*1,15*1,2			289,05		
									47 184,04		324 958,15
3	2	09-02-002-1	Защита листовой сталью сменной на болтах бункеров металлических	m	0,13						
			ЗП			442,48 *1,15*1,2			79,38	17,25	1 369,32
			ЭМ			170,44 *1,25*1,2			33,24	4,96	164,85
			в т.ч. ЗГПМ			14,99 *1,25*1,2			(2,92)	17,25	(50,42)
			МР			375,22			48,78	3,33	162,43
4	2,1	101-1127	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 9-12 мм, шириной от 1400 до 1500 мм, сталь С590к	m	0,13	13 151,62			1 709,71	4,5	7 693,70
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		90	*0.9			66,66	69	979,62
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		85	*0.85			59,46	58	823,45
			ЗТР	чел-ч	47,63	*1,15*1,2			8,54		
									1 997,23		11 193,37
5	3	09-05-003-1	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	100 шт.	2,2						
			ЗП			107,93 *1,15*1,2			327,68	17,25	5 652,40
			ЭМ			2,62 *1,25*1,2			8,65	5,46	47,21
6	3,1	101-1809	Болты высокопрочные	m	0,02	27 595,00			551,90	3,64	2 008,92
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		90	*0.9			265,42	69	3 900,16
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		85	*0.85			236,75	58	3 278,39
			ЗТР	чел-ч	11,9	*1,15*1,2			36,13		
									1 390,40		14 887,08
7	4	26-01-037-4	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей перегородок	1 м3	10,2						
			ЗП			164,50 *1,15*1,2			2 315,50	17,25	39 942,41
			ЭМ			84,21 *1,25*1,2			1 288,41	4,82	6 210,15
			МР			1 866,43			19 037,59	2,32	44 167,20
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		100	*0.9			2 083,95	77	30 755,66
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		70	*0.85			1 377,72	48	19 172,36
			ЗТР	чел-ч	17,5	*1,15*1,2			246,33		
									26 103,17		140 247,78
8	5	26-01-055-1	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой	100 м2	2,04						
			ЗП			838,52 *1,15*1,2			2 360,60	17,25	40 720,38
			ЭМ			21,79 *1,25*1,2			66,68	5,46	364,06
			МР							2,81	48 013,89
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%							77	31 354,69
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %							48	19 545,78



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЗТР	чел-ч	95,94		*1,15*1,2		270,09		
									23 043,18		139 998,80
9	6	13-06-004-1	Обеспыливание поверхности	1 м2	120				13-06-004-1		
			ЗП				0,85 *1,15*1,2		140,76	17,25	2 428,11
			ЭМ				0,27 *1,25*1,2		48,60	2,8	136,08
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		90		*0.9		114,02	69	1 675,40
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		70		*0.85		83,75	48	1 165,49
			ЗТР	чел-ч	0,1		*1,15*1,2		16,56		
									387,13		5 405,08
10	7	13-03-002-1	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-068	100 м2	1,2				13-03-002-1		
			ЗП				42,88 *1,15*1,2		71,01	17,25	1 224,91
			ЭМ				10,30 *1,25*1,2		18,54	3,57	66,19
			в т.ч. ЗПМ				0,1 *1,25*1,2		(0,18)	17,25	(3,11)
			МР				394,84		473,81	3,66	1 734,14
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		90		*0.9		57,66	69	847,33
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		70		*0.85		42,36	48	589,45
			ЗТР	чел-ч	3,92		*1,15*1,2		6,49		
									663,38		4 462,02
11	8	13-03-004-21	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью КО-811	100 м2	1,2				13-03-004-21		
			ЗП				22,04 *1,15*1,2		36,50	17,25	629,59
			ЭМ				6,22 *1,25*1,2		11,20	3,63	40,64
			в т.ч. ЗПМ				0,1 *1,25*1,2		(0,18)	17,25	(3,11)
			МР				1 825,87		2 191,04	1,63	3 571,40
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		90		*0.9		29,71	69	436,56
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		70		*0.85		21,82	48	303,70
			ЗТР	чел-ч	2,43		*1,15*1,2		4,02		
									2 290,27		4 981,89
12	9	10-01-014-3	Устройство чистых перегородок каркасных с обшивкой фанерой с двух сторон	100 м2	1,38				10-01-014-3		
			ЗП				1 209,78 *1,15*1,2		2 303,91	17,25	39 742,36
			ЭМ				21,00 *1,25*1,2		43,47	5,39	234,30
			МР				4 647,16		6 413,08	3,35	21 483,82
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		118		*0.9		2 446,75	90	35 768,12
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		63		*0.85		1 233,74	43	17 089,21
			ЗТР	чел-ч	143		*1,15*1,2		272,33		
									12 440,95		114 317,81
13	10	15-04-025-1	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен	100 м2	2,76				15-04-025-1		
			ЗП				530,78 *1,15*1,2		2 021,63	17,25	34 873,20
			ЭМ				7,29 *1,25*1,2		30,18	5,57	168,11
			в т.ч. ЗПМ				0,12 *1,25*1,2		(0,50)	17,25	(8,57)
			МР				815,57		2 250,97	2,23	5 019,67
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		105		*0.9		1 910,91	80	27 905,42
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		55		*0.85		945,35	37	12 906,25
			ЗТР	чел-ч	58,52		*1,15*1,2		222,89		
									7 159,04		80 872,65
			Итого						122 658,79		841 324,63

Раздел 2. Электромонтажные работы

14	11	м08-02-148-1	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м	4				м08-02-148-1		
			ЗП				119,29 *1,2		572,59	17,25	9 877,21
			ЭМ				495,79 *1,2		2 379,79	4,19	9 971,33
			в т.ч. ЗПМ				40,07 *1,2		(192,34)	17,25	(3317,80)
			МР				71,75		287,00	4,15	1 191,05
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		95				726,68	81	10 687,96
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		65				497,20	52	6 861,41
			ЗТР	чел-ч	12,4		*1,2		59,52		
									4 463,26		38 588,96
15	12	500-9075-898	Кабель силовой ВВГнг-0,66 5х6 мм2	1000 м	0,4						
			МР				120 404,00		48 161,60	1	48 161,60
									48 161,60		48 161,60
16	13	м08-02-148-1	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м	4				м08-02-148-1		
			ЗП				119,29 *1,2		572,59	17,25	9 877,21
			ЭМ				495,79 *1,2		2 379,79	4,19	9 971,33
			в т.ч. ЗПМ				40,07 *1,2		(192,34)	17,25	(3317,80)
			МР				71,75		287,00	4,15	1 191,05
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		95				726,68	81	10 687,96
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		65				497,20	52	6 861,41
			ЗТР	чел-ч	12,4		*1,2		59,52		
									4 463,26		38 588,96
17	14	500-9075-899	Кабель силовой ВВГнг-0,66 5х10 мм2	1000 м	0,4						
			МР				198 826,00		79 530,40	1	79 530,40
									79 530,40		79 530,40
18	15	м08-02-395-1	Лоток металлический								
			по установленным ко								
			ширина лотка до 200								

Определить стоимость и
сроки On-line



-02-395-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЗП			634,50	*1,2		1 142,10	17,25	19 701,23
			ЭМ			483,55	*1,2		870,39	4,7	4 090,83
			в т.ч. ЗПМ			21,06	*1,2		(37,91)	17,25	(653,91)
			МР			71,17			106,76	6,72	717,39
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		95				1 121,01	81	16 487,66
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		65				767,01	52	10 584,67
			ЗТР	чел-ч	67,5		*1,2		121,50		
									4 007,27		51 581,78
19	16	500-9801-318	Лотки кабельные стальные оцинкованные перфорированные замковые, 50x50 мм, толщ. 0,7 мм	м	300						
			МР			74,52			22 356,00	1	22 356,00
									22 356,00		22 356,00
20	17	500-9714-094	Лотки стальные: крышки лотков РНК-300	м	12,5						
			МР			139,00			1 737,50	1	1 737,50
									1 737,50		1 737,50
21	18	513-0055-475	Комплектующие для кабель-каналов МК Electric 50x50 мм: плоский тройник	шт.	23						
			МР			97,42			2 240,66	1	2 240,66
									2 240,66		2 240,66
22	19	м08-02-402-1	Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	100 м	8					м08-02-402-1	
			ЗП			143,82	*1,2		1 380,67	17,25	23 816,59
			ЭМ			486,33	*1,2		4 668,77	4,83	22 550,15
			в т.ч. ЗПМ			25,52	*1,2		(244,99)	17,25	(4226,11)
			МР			213,90			1 711,20	4,06	6 947,47
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		95				1 544,38	81	22 714,59
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		65				1 056,68	52	14 582,20
			ЗТР	чел-ч	15,3		*1,2		146,88		
									10 361,70		90 611,00
23	20	500-9001-92	Кабель силовой АВББШв-1 5x6 мм2	1000 м	0,8						
			МР			49 749,00			39 799,20	1	39 799,20
									39 799,20		39 799,20
24	21	м08-02-402-1	Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	100 м	2					м08-02-402-1	
			ЗП			143,82	*1,2		345,17	17,25	5 954,15
			ЭМ			486,33	*1,2		1 167,19	4,83	5 637,54
			в т.ч. ЗПМ			25,52	*1,2		(61,25)	17,25	(1056,53)
			МР			213,90			427,80	4,06	1 736,87
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		95				386,10	81	5 678,65
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		65				264,17	52	3 645,55
			ЗТР	чел-ч	15,3		*1,2		36,72		
									2 590,43		22 652,76
25	22	500-9001-93	Кабель силовой АВББШв-1 5x10 мм2	1000 м	0,2						
			МР			63 764,00			12 752,80	1	12 752,80
									12 752,80		12 752,80
26	23	м08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	шт.	14					м08-03-526-1	
			ЗП			14,84	*1,2		249,31	17,25	4 300,63
			ЭМ			1,13	*1,2		18,98	3,97	75,37
			МР			240,00			3 360,00	2,94	9 878,40
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		95				236,84	81	3 483,51
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		65				162,05	52	2 236,33
			ЗТР	чел-ч	1,56		*1,2		26,21		
									4 027,18		19 974,24
27	24	500-9011-010	Выключатели автоматические однополюсные 10А/1П/6КА, АВВ (Германия)	шт.	14						
			МР			144,00			2 016,00	1	2 016,00
									2 016,00		2 016,00
28	25	м08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	шт.	22					м08-03-526-1	
			ЗП			14,84	*1,2		391,78	17,25	6 758,14
			ЭМ			1,13	*1,2		29,83	3,97	118,43
			МР			240,00			5 280,00	2,94	15 523,20
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		95				372,19	81	5 474,09
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		65				254,66	52	3 514,23
			ЗТР	чел-ч	1,56		*1,2		41,18		
									6 328,46		31 388,09
29	26	500-9011-024	Выключатели автоматические трехполюсные 25А/3П/6КА, АВВ (Германия)	шт.	22						
			МР			602,00			13 244,00	1	13 244,00
									13 244,00		13 244,00

Посмотреть другие примеры



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	27	м08-03-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А								
			шт.		1				м08-03-526-2		
			ЗП			22,06 *1,2			26,47	17,25	456,64
			ЭМ			3,77 *1,2			4,52	4,49	20,31
			в т.ч. ЗПМ			0,14 *1,2			(0,17)	17,25	(2,90)
			МР			257,72			257,72	2,96	762,85
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		95				25,31	81	372,23
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		65				17,32	52	238,96
			ЗТР	чел-ч	2,32		*1,2		2,78		
									331,34		1 850,99
31	28	500-9011-026	Выключатели автоматические однополюсные 32А/1П/6КА, АВВ (Германия)								
			шт.		1						
			МР			174,00			174,00	1	174,00
									174,00		174,00
32	29	м08-03-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А								
			шт.		2				м08-03-526-2		
			ЗП			22,06 *1,2			52,94	17,25	913,28
			ЭМ			3,77 *1,2			9,05	4,49	40,63
			в т.ч. ЗПМ			0,14 *1,2			(0,34)	17,25	(5,80)
			МР			257,72			515,44	2,96	1 525,70
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		95				50,62	81	744,45
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		65				34,63	52	477,92
			ЗТР	чел-ч	2,32		*1,2		5,57		
									662,68		3 701,98
33	30	500-9011-030	Выключатели автоматические однополюсные 40А/1П/6КА, АВВ (Германия)								
			шт.		2						
			МР			187,00			374,00	1	374,00
									374,00		374,00
34	31	м08-03-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А								
			шт.		1				м08-03-526-2		
			ЗП			22,06 *1,2			26,47	17,25	456,64
			ЭМ			3,77 *1,2			4,52	4,49	20,31
			в т.ч. ЗПМ			0,14 *1,2			(0,17)	17,25	(2,90)
			МР			257,72			257,72	2,96	762,85
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		95				25,31	81	372,23
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		65				17,32	52	238,96
			ЗТР	чел-ч	2,32		*1,2		2,78		
									331,34		1 850,99
35	32	500-9011-038	Выключатели автоматические однополюсные 63А/1П/6КА, АВВ (Германия)								
			шт.		1						
			МР			271,00			271,00	1	271,00
									271,00		271,00
36	33	м08-03-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм								
			шт.		3				м08-03-572-3		
			ЗП			23,01 *1,2			82,84	17,25	1 428,92
			ЭМ			30,43 *1,2			109,55	4,72	517,07
			в т.ч. ЗПМ			1,35 *1,2			(4,86)	17,25	(83,84)
			МР			176,94			530,82	3,43	1 820,71
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		95				83,32	81	1 225,34
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		65				57,01	52	786,64
			ЗТР	чел-ч	2,32		*1,2		8,35		
									863,54		5 778,68
37	34	514-0044-41	Щитки учета электрической энергии ЩУ-2-3								
			шт.		3						
			МР			1 313,00			3 939,00	1	3 939,00
									3 939,00		3 939,00
38	35	м08-03-574-1	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2	100 шт.	1,41				м08-03-574-1		
			ЗП			166,66 *1,2			281,99	17,25	4 864,31
			ЭМ			2,42 *1,2			4,09	4,9	20,06
			в т.ч. ЗПМ			0,14 *1,2			(0,24)	17,25	(4,09)
			МР			2 719,32			3 834,24	2,4	9 202,18
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		95				268,12	81	3 943,40
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		65				183,45	52	2 531,57
			ЗТР	чел-ч	16,8		*1,2		28,43		
									4 571,89		20 561,52
39	36	м08-03-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,14				м08-03-591-2		
			ЗП			319,42 *1,2			53,66	17,25	925,68
			ЭМ			9,68 *1,2			1,63	4,9	7,97
			в т.ч. ЗПМ			0,54 *1,2			(0,09)	17,25	(1,56)
			МР			36,23			5,07	7,18	36,42
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		95				51,06	81	751,06
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		65				34,94	52	482,16
			ЗТР								
									2 203,29		2 203,29

Определить стоимость и сроки On-line



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
40	37	888-9777-052	Изделия MAKEL для скрытой проводки (без вставок), Турция MP	шт.	14			119,00	1 666,00	1	1 666,00	
									1 666,00		1 666,00	
41	38	888-9777-048	Вставка-2 бежевая, серия "MIMOZA", MAKEL (Турция) MP	шт.	14			6,86	96,04	1	96,04	
									96,04		96,04	
42	39	888-9777-095	Рамка-3 вертикальная с/п "орех", серия "MIMOZA", MAKEL (Турция) MP	шт.	14			108,00	1 512,00	1	1 512,00	
									1 512,00		1 512,00	
43	40	м08-03-591-9	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ MP НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))% СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) % ЗТР	100 шт.	0,33					м08-03-591-9		
									149,67	17,25	2 581,78	
									9,68 *1,2	3,83	18,78	
									0,54 *1,2	(0,21)	(3,69)	
									89,30	29,47	131,43	
										142,39	81	2 094,23
										97,42	52	1 344,44
									чел-ч	38,1	*1,2	15,09
									422,78		6 170,66	
44	41	888-9777-033	Розетка двойная "ЕВР" белая, серия "MIMOZA", MAKEL (Турция) MP	шт.	33			66,49	2 194,17	1	2 194,17	
									2 194,17		2 194,17	
45	42	888-9777-048	Вставка-2 бежевая, серия "MIMOZA", MAKEL (Турция) MP	шт.	33			6,86	226,38	1	226,38	
									226,38		226,38	
46	43	888-9777-095	Рамка-3 вертикальная с/п "орех", серия "MIMOZA", MAKEL (Турция) MP	шт.	33			108,00	3 564,00	1	3 564,00	
									3 564,00		3 564,00	
47	44	м08-03-593-18	Кронштейны со светильниками по колоннам, фермам, балкам на мостиках ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ MP НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))% СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) % ЗТР	100 шт.	1,46					м08-03-593-18		
									1 577,28 *1,2	2 763,39	17,25	47 668,56
									2 041,39 *1,2	3 576,52	7,75	27 717,99
									652,52 *1,2	(1143,22)	17,25	(19720,46)
									8 368,95	12 218,67	2,56	31 279,79
										3 711,28	81	54 585,11
										2 539,30	52	35 042,29
									чел-ч	159	*1,2	278,57
									24 809,16		196 293,74	
Итого									304 235,40		767 652,39	
Итого по смете									426 894,19		1 608 977,02	
Итого по локальной смете												
Итого											1 608 977,15	
НДС 18%											289 615,89	
Всего											1 898 593,04	

Заказчик:

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Подрядчик:

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Посмотреть другие примеры



Инвестор _____
Заказчик _____
Подрядчик _____
Стройка _____
Объект _____
Многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс
Сцена, гримерная,бар,лестница

Код
Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО
Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда
номер
дата
Вид операции

Номер документа	Дата составления	
13	январь	2014 г.

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) **3 767,61** тыс.руб

п/п	поз. по смете	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Кoeffициенты		ВСЕГО в базисных ценах, руб.	Кoeff. пере-счета и нормы НР и СП	ВСЕГО в текущих (прогнозных) ценах, руб.
							попра-вочные	зимних удоро-жений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Площадка

1	1	09-03-014-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	m	10,521						
			ЗП			553,07 *1,15*1,2			8 030,01	17,25	138 517,71
			ЭМ			477,18 *1,25*1,2			7 530,62	4,96	37 351,86
			в т.ч. ЗПМ			51,76 *1,25*1,2			(816,85)	17,25	(14090,67)
			МР			232,35			2 444,55	3,43	8 384,82
2	1,1	201-0763	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	m	10,521	11 255,00			118 413,86	5,53	654 828,62
3	1,2	201-1009	Растяжки с талрепами к дефлекторам диаметром патрубка 1000 мм	шт.	8	329,41			2 635,28	2,63	6 930,79
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		90	*0.9			7 165,96	69	105 299,78
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		85	*0.85			6 391,86	58	88 512,86
			ЗТР	чел-ч	63,28	*1,15*1,2			918,76		
									152 612,14		1 039 826,44
4	2	58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	8,41						
			ЗП			252,73			2 125,46	17,25	36 664,17
			ЭМ			40,78			342,96	6,36	2 181,22
			в т.ч. ЗПМ			5,1			(42,89)	17,25	(739,87)
			МР			2 198,68			18 490,90	4,19	77 476,87
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		83				1 799,73	71	26 556,87
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		65				1 409,43	52	19 450,10
			ЗТР	чел-ч	31,83				267,69		
									24 168,48		162 329,23
5	3	10-01-002-1	Установка стропил	1 м3	4,72						
			ЗП			200,19 *1,15*1,2			1 303,96	17,25	22 493,27
			ЭМ			38,22 *1,25*1,2			270,60	5,25	1 420,64
			в т.ч. ЗПМ			2,03 *1,25*1,2			(14,37)	17,25	(247,92)
			МР			2 062,26			9 733,87	3,21	31 245,71
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		118	*0.9			1 400,07	90	20 467,07
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		63	*0.85			705,97	43	9 778,71
			ЗТР	чел-ч	24,09	*1,15*1,2			156,91		
									13 414,47		85 405,40
6	4	12-01-023-3	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам сложная кровля	100 м2	8,41						
			ЗП			408,07 *1,15*1,2			4 735,98	17,25	81 695,63
			ЭМ			115,24 *1,25*1,2			1 453,75	5,17	7 515,90
			в т.ч. ЗПМ			10,67 *1,25*1,2			(134,60)	17,25	(2321,89)
			МР			11 178,00			94 006,98	2,99	281 080,87
7	4,1	101-4136	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-1177,4	70,50			-83 006,70	2,75	-228 268,43
8	4,3	101-9495-033	Металлочерепица Rannila Monterrey (Финляндия), пластикол	м2	1177,4	402,00			473 314,80	1	473 314,80
9	4,4	101-9495-056	Конек прямоугольный, 2 м	шт.	44	398,00			17 512,00	1	17 512,00
10	4,5	888-7127	Саморезы для кровли 4,8x51 мм цветные	100 шт.	55	746,00			41 030,00	1	41 030,00
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		120	*0.9			5 260,23	92	77 296,12
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		65	*0.85			2 691,00	44	36 967,71
			ЗТР	чел-ч	47,23	*1,15*1,2			548,14		
									4		788 144,60



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	5	13-03-002-1	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-068	100 м2	5,13					13-03-002-1	
			ЗП				42,88 *1,15*1,2		303,56	17,25	5 236,49
			ЭМ				10,30 *1,25*1,2		79,26	3,57	282,95
			в т.ч. ЗПМ				0,1 *1,25*1,2		(0,77)	17,25	(13,27)
			МР				394,84		2 025,53	3,66	7 413,44
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		90		*0.9		246,51	69	3 622,33
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		70		*0.85		181,08	48	2 519,88
			ЗТР	чел-ч	3,92		*1,15*1,2		27,75		
									2 835,94		19 075,09
12	6	13-03-004-1	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ХС-436	100 м2	5,13					13-03-004-1	
			ЗП				25,21 *1,15*1,2		178,47	17,25	3 078,64
			ЭМ				16,83 *1,25*1,2		129,51	3,45	446,80
			в т.ч. ЗПМ				0,1 *1,25*1,2		(0,77)	17,25	(13,27)
			МР				1 354,02		6 946,12	1,63	11 322,18
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		90		*0.9		145,18	69	2 133,42
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		70		*0.85		106,65	48	1 484,12
			ЗТР	чел-ч	2,78		*1,15*1,2		19,68		
									7 505,93		18 465,16
13	7	10-01-091-1	Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления	100 м2	8,77					10-01-091-1	
			ЗП				47,94 *1,15*1,2		580,20	17,25	10 008,43
			ЭМ				39,73 *1,25*1,2		522,65	3,76	1 965,16
			в т.ч. ЗПМ				0,46 *1,25*1,2		(6,05)	17,25	(104,38)
			МР				176,17		1 545,01	8,86	13 688,80
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		118		*0.9		622,60	90	9 101,53
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		63		*0.85		313,94	43	4 348,51
			ЗТР	чел-ч	5,1		*1,15*1,2		61,72		
									3 584,40		39 112,43
14	8	15-07-003-1	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей деревянных	100 м2	8,77					15-07-003-1	
			ЗП				29,19 *1,15*1,2		353,27	17,25	6 093,99
			ЭМ				19,93 *1,25*1,2		262,18	3,46	907,14
			в т.ч. ЗПМ				0,12 *1,25*1,2		(1,58)	17,25	(27,23)
			МР				159,68		1 400,39	3,64	5 097,43
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		105		*0.9		335,33	80	4 896,98
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		55		*0.85		165,89	37	2 264,85
			ЗТР	чел-ч	3,18		*1,15*1,2		38,49		
									2 517,06		19 260,39
			Итого						763 636,46		2 171 618,74
Раздел 2. Сцена и гримерная											
15	9	09-03-014-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	т	2,681					09-03-014-1	
			ЗП				553,07 *1,15*1,2		2 046,24	17,25	35 297,59
			ЭМ				477,18 *1,25*1,2		1 918,98	4,96	9 518,14
			в т.ч. ЗПМ				51,76 *1,25*1,2		(208,15)	17,25	(3590,64)
			МР				232,35		622,93	3,43	2 136,65
16	9,1	201-0763	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,681	11 255,00			30 174,66	5,53	166 865,84
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		90		*0.9		1 826,06	69	26 832,88
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		85		*0.85		1 628,80	58	22 555,17
			ЗТР	чел-ч	63,28		*1,15*1,2		234,12		
									38 217,67		263 206,27
17	10	13-03-002-1	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-068	100 м2	1,2					13-03-002-1	
			ЗП				42,88 *1,15*1,2		71,01	17,25	1 224,91
			ЭМ				10,30 *1,25*1,2		18,54	3,57	66,19
			в т.ч. ЗПМ				0,1 *1,25*1,2		(0,18)	17,25	(3,11)
			МР				394,84		473,81	3,66	1 734,14
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		90		*0.9		57,66	69	847,33
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		70		*0.85		42,36	48	589,45
			ЗТР	чел-ч	3,92		*1,15*1,2		6,49		
									663,38		4 462,02
18	11	13-03-004-21	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью КО-811	100 м2	1,2					13-03-004-21	
			ЗП				22,04 *1,15*1,2		36,50	17,25	629,59
			ЭМ				6,22 *1,25*1,2		11,20	3,63	40,64
			в т.ч. ЗПМ				0,1 *1,25*1,2		(0,18)	17,25	(3,11)
			МР				1 825,87		2 191,04	1,63	3 571,40
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		90		*0.9		29,71	69	436,56
			СП от ФОТ (к тек. у							48	303,70
			ЗТР								

Посмотреть другие примеры



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									2 290,27		4 981,89
19	12	10-01-014-3	Устройство чистых перегородок каркасных с обшивкой фанерой с двух сторон	100 м2	2,52					10-01-014-3	
			ЗП			1 209,78	*1,15*1,2		4 207,13	17,25	72 573,01
			ЭМ			21,00	*1,25*1,2		79,38	5,39	427,86
			МР			4 647,16			11 710,84	3,35	39 231,32
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		118		*0.9		4 467,97	90	65 315,71
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		63		*0.85		2 252,92	43	31 206,39
			ЗТР	чел-ч	143		*1,15*1,2		497,30		
									22 718,24		208 754,29
20	13	15-04-025-1	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен	100 м2	2,52					15-04-025-1	
			ЗП			530,78	*1,15*1,2		1 845,84	17,25	31 840,75
			ЭМ			7,29	*1,25*1,2		27,56	5,57	153,49
			в т.ч. ЗПМ			0,12	*1,25*1,2		(0,45)	17,25	(7,82)
			МР			815,57			2 055,24	2,23	4 583,18
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		105		*0.9		1 744,74	80	25 478,86
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		55		*0.85		863,14	37	11 783,97
			ЗТР	чел-ч	58,52		*1,15*1,2		203,51		
									6 536,52		73 840,25
21	14	10-02-007-1	Сборка подиума	100 м2	0,24					10-02-007-1	
			ЗП			828,43	*1,15*1,2		274,38	17,25	4 732,99
			ЭМ			220,49	*1,25*1,2		79,38	5,08	403,23
			в т.ч. ЗПМ			10,94	*1,25*1,2		(3,94)	17,25	(67,94)
			МР			527,60			126,62	3,42	433,05
22	14,1	102-9020-106	Брусья хвойных пород обрезные, L=2-6,5 м, толщ.180 мм и более, сорт I-II	м3	4,8	6 291,00			30 196,80	1	30 196,80
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		118		*0.9		295,58	90	4 320,84
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		63		*0.85		149,04	43	2 064,40
			ЗТР	чел-ч	97,12		*1,15*1,2		32,17		
									31 121,80		42 151,31
23	15	11-01-033-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	100 м2	0,24					11-01-033-2	
			ЗП			569,04	*1,15*1,2		188,47	17,25	3 251,04
			ЭМ			126,14	*1,25*1,2		45,41	5,9	267,92
			в т.ч. ЗПМ			8,82	*1,25*1,2		(3,18)	17,25	(54,77)
			МР			8 312,58			1 995,02	3,96	7 900,28
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		123		*0.9		212,16	94	3 107,46
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		75		*0.85		122,18	51	1 685,96
			ЗТР	чел-ч	66,71		*1,15*1,2		22,09		
									2 563,24		16 212,66
24	16	15-04-025-3	Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов	100 м2	0,24					15-04-025-3	
			ЗП			465,93	*1,15*1,2		154,32	17,25	2 661,95
			ЭМ			10,21	*1,25*1,2		3,68	5,62	20,66
			в т.ч. ЗПМ			0,23	*1,25*1,2		(0,08)	17,25	(1,43)
			МР			959,68			230,32	2,25	518,23
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		105		*0.9		145,91	80	2 130,70
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		55		*0.85		72,18	37	985,45
			ЗТР	чел-ч	51,37		*1,15*1,2		17,01		
									606,41		6 316,99
			Итого						104 717,53		619 925,68

Раздел 3. Бар

25	17	09-03-014-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	т	0,75					09-03-014-1	
			ЗП			553,07	*1,15*1,2		572,43	17,25	9 874,37
			ЭМ			477,18	*1,25*1,2		536,83	4,96	2 662,66
			в т.ч. ЗПМ			51,76	*1,25*1,2		(58,23)	17,25	(1004,47)
			МР			232,35			174,26	3,43	597,72
26	17,1	201-0763	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,75	11 255,00			8 441,25	5,53	46 680,11
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		90		*0.9		510,83	69	7 506,40
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		85		*0.85		455,65	58	6 309,73
			ЗТР	чел-ч	63,28		*1,15*1,2		65,49		
									10 691,25		73 630,99
27	18	13-06-004-1	Обеспыливание поверхности	1 м2	37					13-06-004-1	
			ЗП			0,85	*1,15*1,2		43,40	17,25	748,67
			ЭМ			0,27	*1,25*1,2		14,99	2,8	41,96
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		90		*0.9		35,15	69	516,58
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		70		*0.85		25,82	48	359,36
			ЗТР	чел-ч	0,1		*1,15*1,2		5,11		
									119,36		1 666,57
28	19	13-03-002-1	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-068	100 м2	0,37					13-03-002-1	
			ЗП			42,88	*1,15*1,2		21,89	17,25	377,68
			ЭМ			10,20	*1,25*1,2		5,72	3,57	20,41
			в т.ч. ЗПМ						(6)	17,25	(0,96)
			МР						0,9	3,66	534,69

Определить стоимость и сроки On-line



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		90		*0.9		17,78	69	261,26
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		70		*0.85		13,06	48	181,75
			ЗТР	чел-ч	3,92		*1,15*1,2		2,00		
									204,54		1 375,79
29	20	13-03-004-21	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью КО-811	100 м2	0,37					13-03-004-21	
			ЗП				22,04 *1,15*1,2		11,25	17,25	194,13
			ЭМ				6,22 *1,25*1,2		3,45	3,63	12,53
			в т.ч. ЗПМ				0,1 *1,25*1,2		(0,06)	17,25	(0,96)
			МР				1 825,87		675,57	1,63	1 101,18
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		90		*0.9		9,16	69	134,61
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		70		*0.85		6,73	48	93,64
			ЗТР	чел-ч	2,43		*1,15*1,2		1,24		
									706,16		1 536,09
30	21	01-02-055-3	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3	100 м3	0,25					01-02-055-3	
			ЗП				2 329,64 *1,15*1,2		803,73	17,25	13 864,27
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		80		*0.9		578,69	61	8 457,20
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		45		*0.85		307,43	31	4 297,92
			ЗТР	чел-ч	278		*1,15*1,2		95,91		
									1 689,85		26 619,39
31	22	01-02-061-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3	0,2					01-02-061-2	
			ЗП				729,00 *1,15*1,2		201,20	17,25	3 470,77
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		80		*0.9		144,86	61	2 117,17
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		45		*0.85		76,96	31	1 075,94
			ЗТР	чел-ч	97,2		*1,15*1,2		26,83		
									423,02		6 663,88
32	23	01-02-007-1	Уплотнение грунта оснований под полы промышленных цехов	100 м2	0,04						
			ЭМ				60,75 *1,25*1,2		3,65	5,3	19,32
			в т.ч. ЗПМ				9,4 *1,25*1,2		(0,56)	17,25	(9,73)
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		95		*0.9		0,48	73	7,10
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		50		*0.85		0,24	34	3,31
									4,37		29,73
33	24	06-01-151-2	Устройство вертикальной обмазочной гидроизоляции с использованием состава ЦМИД 1К по бетонной поверхности подземной части здания	100 м2	0,07					06-01-151-2	
			ЗП				3 197,12 *1,15*1,2		308,84	17,25	5 327,52
			ЭМ				1 218,14 *1,25*1,2		127,90	1,97	251,97
			МР				15 191,47		1 063,40	2,17	2 307,58
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		105		*0.9		291,85	80	4 262,02
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		65		*0.85		170,63	44	2 344,11
			ЗТР	чел-ч	388		*1,15*1,2		37,48		
									1 962,62		14 493,20
34	25	16-05-001-1	Установка вентилях, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт.	2					16-05-001-1	
			ЗП				13,33 *1,15*1,2		36,79	17,25	634,64
			ЭМ				3,71 *1,25*1,2		11,13	4,36	48,53
			МР				58,81		117,62	2,66	312,87
35	25,1	300-9230-079	Краны шаровые муфтовые полнопроходные TECHNO-A, d=25 мм, с внутр. резьбой	шт.	2	362,00			724,00	1	724,00
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		128		*0.9		42,38	98	621,95
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		83		*0.85		25,96	56	355,40
			ЗТР	чел-ч	1,47		*1,15*1,2		4,06		
									957,88		2 697,39
36	26	16-04-001-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м	0,32					16-04-001-2	
			ЗП				611,07 *1,15*1,2		269,85	17,25	4 654,89
			ЭМ				6,58 *1,25*1,2		3,16	5,24	16,55
			в т.ч. ЗПМ				0,68 *1,25*1,2		(0,33)	17,25	(5,63)
			МР				13 535,78		4 331,45	1,85	8 013,18
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		128		*0.9		311,25	98	4 567,31
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		83		*0.85		190,61	56	2 609,89
			ЗТР	чел-ч	61,6		*1,15*1,2		27,20		
									5 106,32		19 861,82
37	27	16-04-001-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м	0,47					16-04-001-1	
			ЗП				637,26 *1,15*1,2		413,33	17,25	7 129,89
			ЭМ				2,86 *1,25*1,2		2,02	5,26	10,61
			в т.ч. ЗПМ				0,27 *1,25*1,2		(0,19)	17,25	(3,28)
			МР				2 505,45		1 177,56	1,87	2 202,04
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		128		*0.9		476,38	98	6 990,51
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		83		*0.85		291,74	56	3 994,58
			ЗТР	чел-ч	64,24		*1,15*1,2		41,67		
									20 327,63		20 327,63



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	28	16-03-002-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм	100 м	0,17					16-03-002-3	
			ЗП			1 005,28	*1,15*1,2		235,84	17,25	4 068,22
			ЭМ			48,62	*1,25*1,2		12,40	5,01	62,11
			в т.ч. ЗПМ				0,95 *1,25*1,2		(0,24)	17,25	(4,18)
			МР			2 858,82			486,00	4,69	2 279,34
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		128		*0.9		271,96	98	3 990,95
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		83		*0.85		166,55	56	2 280,54
			ЗТР	чел-ч	103		*1,15*1,2		24,16		
									1 172,75		12 681,16
39	29	23-03-002-2	Устройство круглых кирпичных канализационных колодцев с покрытием из сборного железобетона в сухих грунтах, диаметр колодца 1 м	10 м3	0,064					23-03-002-2	
			ЗП			1 313,84	*1,15*1,2		116,04	17,25	2 001,66
			ЭМ			417,99	*1,25*1,2		40,13	5,29	212,27
			в т.ч. ЗПМ				38,15 *1,25*1,2		(3,66)	17,25	(63,18)
40	29,1	403-8212	Блоки объемные для канализационных и водосточных коллекторов, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м3	м3	0,64	2 841,83			1 818,77	6,58	11 967,51
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		130		*0.9		140,05	99	2 044,19
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		89		*0.85		90,55	61	1 259,55
			ЗТР	чел-ч	143,12		*1,15*1,2		12,64		
									2 205,54		17 485,18
41	30	23-04-011-1	Установка люка	шт.	1					23-04-011-1	
			ЗП			11,32	*1,15*1,2		15,62	17,25	269,47
			ЭМ			6,10	*1,25*1,2		9,15	5,46	49,96
			МР			570,05			570,05	4,51	2 570,93
42	30,1	101-2536	Люки чугунные тяжелый	шт.	-1	569,52			- 569,52	4,51	- 2 568,54
43	30,2	101-2538	Люк чугунный канализационный запорный ЛКЗ-1000.1000	шт.	1	5 373,44			5 373,44	4,25	22 837,12
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		130		*0.9		18,28	99	266,78
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		89		*0.85		11,82	61	164,38
			ЗТР	чел-ч	1,31		*1,15*1,2		1,81		
									5 428,84		23 590,10
44	31	08-02-001-1	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м	1 м3	0,1					08-02-001-1	
			ЗП			44,87	*1,15*1,2		6,19	17,25	106,81
			ЭМ			34,56	*1,25*1,2		5,18	5,09	26,39
			в т.ч. ЗПМ				5,4 *1,25*1,2		(0,81)	17,25	(13,97)
			МР			811,41			81,14	4,91	398,40
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		122		*0.9		7,69	93	112,33
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		80		*0.85		4,76	54	65,22
			ЗТР	чел-ч	5,4		*1,15*1,2		0,75		
									104,96		709,15
			Итого						33 138,49		223 368,07
Раздел 4. Лестница											
45	32	68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0,27					68-14-1	
			ЗП			589,77			159,24	17,25	2 746,85
			ЭМ			889,15			240,07	4,62	1 109,13
			в т.ч. ЗПМ				94,56		(25,53)	17,25	(440,41)
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		104				192,16	88	2 804,79
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		60				110,86	48	1 529,88
			ЗТР	чел-ч	68,26				18,43		
									702,33		8 190,65
46	33	01-02-055-2	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2	100 м3	0,072					01-02-055-2	
			ЗП			1 583,82	*1,15*1,2		157,37	17,25	2 714,60
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		80		*0.9		113,31	61	1 655,91
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		45		*0.85		60,19	31	841,53
			ЗТР	чел-ч	189		*1,15*1,2		18,78		
									330,87		5 212,04
47	34	08-01-002-1	Устройство основания под фундаменты песчаного	1 м3	4,8					08-01-002-1	
			ЗП			18,79	*1,15*1,2		124,46	17,25	2 147,02
			ЭМ			35,58	*1,25*1,2		256,18	4,34	1 111,80
			в т.ч. ЗПМ				3,04 *1,25*1,2		(21,89)	17,25	(377,57)
			МР			72,35			347,28	11,46	3 979,83
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		122		*0.9		160,69	93	2 347,87
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		80		*0.85		99,52	54	1 363,28
			ЗТР	чел-ч	2,3		*1,15*1,2		15,24		
									988,13		10 949,80
48	35	30-01-002-1	Устройство бетонных подушек под фундаменты	100 м3	0,024					30-01-002-1	
			ЗП			2 895,14	*1,15*1,2		95,89	17,25	1 654,05
			ЭМ			8 486,97	*1,25*1,2		305,53	4,9	1 497,10
			в т.ч. ЗПМ				937,85 *1,25*1,2		(33,76)	17,25	(582,40)
			МР							3,8	9 441,71
			НР от ФОТ							99	2 214,09

Определить стоимость и сроки On-line



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП от ФОТ	%	80		*0,85		88,16	68	1 520,79
			ЗТР	чел-ч	319,2		*1,15*1,2		10,57		
									3 102,59		16 327,74
49	36	09-03-014-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	m	0,775					09-03-014-1	
			ЗП				553,07 *1,15*1,2		591,51	17,25	10 203,52
			ЭМ				477,18 *1,25*1,2		554,72	4,96	2 751,42
			в т.ч. ЗПМ				51,76 *1,25*1,2		(60,17)	17,25	(1037,95)
			МР				232,35		180,07	3,43	617,64
50	36,1	201-0763	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	m	0,775	11 255,00			8 722,63	5,53	48 236,12
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		90		*0,9		527,86	69	7 756,61
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		85		*0,85		470,84	58	6 520,05
			ЗТР	чел-ч	63,28		*1,15*1,2		67,68		
									11 047,63		76 085,36
51	37	13-06-004-1	Обеспыливание поверхности	1 м2	39					13-06-004-1	
			ЗП				0,85 *1,15*1,2		45,75	17,25	789,14
			ЭМ				0,27 *1,25*1,2		15,80	2,8	44,23
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		90		*0,9		37,06	69	544,51
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		70		*0,85		27,22	48	378,79
			ЗТР	чел-ч	0,1		*1,15*1,2		5,38		
									125,83		1 756,67
52	38	13-03-002-1	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-068	100 м2	0,39					13-03-002-1	
			ЗП				42,88 *1,15*1,2		23,08	17,25	398,10
			ЭМ				10,30 *1,25*1,2		6,03	3,57	21,51
			в т.ч. ЗПМ				0,1 *1,25*1,2		(0,06)	17,25	(1,01)
			МР				394,84		153,99	3,66	563,59
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		90		*0,9		18,74	69	275,39
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		70		*0,85		13,77	48	191,57
			ЗТР	чел-ч	3,92		*1,15*1,2		2,11		
									215,61		1 450,16
53	39	13-03-004-1	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ХС-436	100 м2	0,39					13-03-004-1	
			ЗП				25,21 *1,15*1,2		13,57	17,25	234,05
			ЭМ				16,83 *1,25*1,2		9,85	3,45	33,97
			в т.ч. ЗПМ				0,1 *1,25*1,2		(0,06)	17,25	(1,01)
			МР				1 354,02		528,07	1,63	860,75
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		90		*0,9		11,04	69	162,19
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		70		*0,85		8,11	48	112,83
			ЗТР	чел-ч	2,78		*1,15*1,2		1,50		
									570,64		1 403,79
54	40	10-02-040-1	Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами прямыми	100 м2	0,43					10-02-040-1	
			ЗП				1 648,18 *1,15*1,2		978,03	17,25	16 871,02
			ЭМ				536,03 *1,25*1,2		345,74	5,36	1 853,16
			в т.ч. ЗПМ				29,84 *1,25*1,2		(19,25)	17,25	(332,01)
			МР				313,82		134,94	3,7	499,29
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		118		*0,9		1 059,11	90	15 482,73
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		63		*0,85		534,04	43	7 397,30
			ЗТР	чел-ч	173,31		*1,15*1,2		102,84		
									3 051,86		42 103,50
55	41	Счет	Террасная доска DUMADEC	м2	43,86						
			МР				330,51		14 496,17	1	14 496,17
									14 496,17		14 496,17
			Итого						34 631,66		177 975,88
			Итого по смете						936 124,14		3 192 888,37
			Итого по локальной смете								
			Итого								3 192 888,15
			НДС 18%								574 719,87
			Всего								3 767 608,02

Заказчик:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Подрядчик:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Посмотреть другие примеры



Инвестор	
Заказчик	
Подрядчик	
Стройка	Многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс
Объект	Площадка

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда	номер СМР-СПВ-ПВ-02/07/2014
	дата 08.07.2014
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	
14	январь	2014 г.

**АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) **3 339,89** тыс.руб

Номер	п/п	поз. по смете	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Коэффициенты		ВСЕГО в базисных ценах, руб.	Коэфф. пере-счета и нормы НР и СП	ВСЕГО в текущих (прогнозных) ценах, руб.
								попра-вочные	зимних удоро-жений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Раздел 1. Площадка

1	1	68-12-4		Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3	0,04				68-12-4		
				ЗП			2 022,24			80,89	17,25	1 395,35
				ЭМ			3 986,20			159,45	4,66	743,03
				в т.ч. ЗПМ			423,83			(16,95)	17,25	(292,44)
				НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		104				101,75	88	1 485,26
				СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		60				58,70	48	810,14
				ЗТР	чел-ч	243,35				9,73		
										400,79		4 433,78
2	2	01-02-055-3		Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3	100 м3	0,62				01-02-055-3		
				ЗП			2 329,64			1 444,38	17,25	24 915,50
				НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		80		*0.9		1 039,95	61	15 198,46
				СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		45		*0.85		552,48	31	7 723,81
				ЗТР	чел-ч	278				172,36		
										3 036,81		47 837,77
3	3	08-01-002-1		Устройство основания под фундаменты песчаного	1 м3	213,5				08-01-002-1		
				ЗП			18,79	*1,15*1,2		5 536,10	17,25	95 497,69
				ЭМ			35,58	*1,25*1,2		11 394,50	4,34	49 452,11
				в т.ч. ЗПМ			3,04	*1,25*1,2		(973,56)	17,25	(16793,91)
				МР			72,35			15 446,73	11,46	177 019,47
				НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		122		*0.9		7 147,61	93	104 431,19
				СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		80		*0.85		4 426,57	54	60 637,46
				ЗТР	чел-ч	2,3		*1,15*1,2		677,65		
										43 951,51		487 037,92
4	4	06-01-005-4		Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3	100 м3	0,22				06-01-005-4		
				ЗП			3 837,46	*1,15*1,2		1 165,05	17,25	20 097,16
				ЭМ			2 531,43	*1,25*1,2		835,37	5,06	4 226,98
				в т.ч. ЗПМ			322,5	*1,25*1,2		(106,43)	17,25	(1835,83)
				МР			77 146,15			16 972,15	4,13	70 094,99
5	4,1	401-0066		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	-22,33	665,00			- 14 849,45	4,15	- 61 625,22
6	4,2	401-9002-022		Бетоны тяжелые на гранитном щебне, марка 250 (В20)	м3	22,33	3 522,00			78 646,26	1	78 646,26
				НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		105		*0.9		1 201,55	80	17 546,39
				СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		65		*0.85		702,49	44	9 650,52
				ЗТР	чел-ч	453,6		*1,15*1,2		137,71		
										84 673,42		138 637,08
7	5	08-01-002-2		Устройство основания под фундаменты щебеночного	1 м3	45				08-01-002-2		
				ЗП			19,61	*1,15*1,2		1 217,78	17,25	21 006,72
				ЭМ			58,36	*1,25*1,2		3 939,30	4,48	17 648,06
				в т.ч. ЗПМ			5,56	*1,25*1,2		(375,30)	17,25	(6473,93)
				МР			170,77			7 684,65	7,01	53 869,40
				НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		122		*0.9		1 749,20	93	25 557,00
				СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		80		*0.85		1 083,29	54	14 839,55
				ЗТР								
												132 920,73

Определить стоимость и сроки On-line



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	6	06-01-001-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	100 м3	1,41					06-01-001-16	
			ЗП			1 882,23	*1,15*1,2		3 662,44	17,25	63 177,14
			ЭМ			2 569,28	*1,25*1,2		5 434,03	5,1	27 713,54
			в т.ч. ЗПМ			367,87	*1,25*1,2		(778,05)	17,25	(13421,28)
			МР					113 948,31	160 667,12	3,62	581 614,96
9	6,1	401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	-143,115	665,00			- 95 171,48	4,15	- 394 961,62
10	6,2	401-9002-022	Бетоны тяжелые на гранитном щебне, марка В20 (В20)	м3	143,115	3 522,00			504 051,03	1	504 051,03
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		105		*0.9		4 196,26	80	61 278,74
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		65		*0.85		2 453,37	44	33 703,30
			ЗТР	чел-ч	220,66		*1,15*1,2		429,36		
									585 292,77		876 577,09
11	7	06-01-015-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1 м	1,402					06-01-015-6	
			ЗП			445,69	*1,15*1,2		862,30	17,25	14 874,73
			ЭМ			496,68	*1,25*1,2		1 044,52	5,16	5 389,71
			в т.ч. ЗПМ			23,63	*1,25*1,2		(49,69)	17,25	(857,22)
			МР			8 052,21			11 289,20	4,92	55 542,86
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		105		*0.9		861,83	80	12 585,56
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		65		*0.85		503,87	44	6 922,06
			ЗТР	чел-ч	46,33		*1,15*1,2		89,64		
									14 561,72		95 314,92
12	8	06-01-015-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1 м	0,224					06-01-015-7	
			ЗП			1 957,49	*1,15*1,2		605,10	17,25	10 437,96
			ЭМ			35,10	*1,25*1,2		11,79	5,35	63,10
			в т.ч. ЗПМ			2,03	*1,25*1,2		(0,68)	17,25	(11,77)
			МР			6 800,00			1 523,20	2,59	3 945,09
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		105		*0.9		572,46	80	8 359,78
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		65		*0.85		334,69	44	4 597,88
			ЗТР	чел-ч	215,82		*1,15*1,2		66,71		
									3 047,24		27 403,81
13	9	09-03-012-12	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	м	1,8					09-03-012-12	
			ЗП			59,11	*1,15*1,2		146,83	17,25	2 532,80
			ЭМ			273,94	*1,25*1,2		739,64	5,09	3 764,76
			в т.ч. ЗПМ			29,91	*1,25*1,2		(80,76)	17,25	(1393,06)
			МР			121,34			218,41	4,47	976,30
14	9,1	201-0763	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	м	1,8	11 255,00			20 259,00	5,53	112 032,27
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		90		*0.9		184,35	69	2 708,84
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		85		*0.85		164,43	58	2 277,00
			ЗТР	чел-ч	6,59		*1,15*1,2		16,37		
									21 712,66		124 291,97
15	10	09-03-012-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом до 24 м массой до 3,0 т	м	8,12					09-03-012-1	
			ЗП			229,00	*1,15*1,2		2 566,08	17,25	44 264,92
			ЭМ			573,13	*1,25*1,2		6 980,72	5,01	34 973,42
			в т.ч. ЗПМ			56,88	*1,25*1,2		(692,80)	17,25	(11950,77)
			МР			93,04			755,48	4,62	3 490,34
16	10,1	201-0763	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	м	8,12	11 255,00			91 390,60	5,53	505 390,02
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		90		*0.9		2 639,69	69	38 788,83
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		85		*0.85		2 354,54	58	32 605,10
			ЗТР	чел-ч	25,53		*1,15*1,2		286,08		
									106 687,11		659 512,63
17	11	06-01-035-1	Устройство поясов в опалубке	100 м3	0,18					06-01-035-1	
			ЗП			9 115,85	*1,15*1,2		2 264,38	17,25	39 060,51
			ЭМ			8 051,09	*1,25*1,2		2 173,79	4,86	10 564,64
			в т.ч. ЗПМ			958,87	*1,25*1,2		(258,89)	17,25	(4465,94)
			МР			145 911,06			26 263,99	3,59	94 287,73
18	11,1	401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	-18,27	665,00			- 12 149,55	4,15	- 50 420,63
19	11,2	401-9002-022	Бетоны тяжелые на гранитном щебне, марка В20 (В20)	м3	18,27	3 522,00			64 346,94	1	64 346,94
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		105		*0.9		2 384,49	80	34 821,16
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		65		*0.85		1 394,11	44	19 151,64
			ЗТР	чел-ч	1016,26		*1,15*1,2		252,44		
									86 678,15		211 811,99
20	12	06-01-005-8	Дополнительные затраты на устройство сложных фундаментов	100 м3	0,09					06-01-005-8	
			ЗП			1 825,95	*1,15*1,2		226,78	17,25	3 912,01
			ЭМ			585,75	*1,25*1,2		79,08	4,99	394,59
			в т.ч. ЗПМ			60,65	*1,25*1,2		(8,19)	17,25	(141,24)
			МР			6 829,88			614,69	3,22	1 979,30
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		105		*0.9		222,05	80	3 242,60
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		65		*0.85		129,82	44	1 783,43
			ЗТР						24,13		
									72,42		11 311,93

Посмотреть другие примеры



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	13	01-02-061-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3	0,4					01-02-061-2	
			ЗП			729,00	*1,15*1,2		402,41	17,25	6 941,54
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		80		*0.9		289,74	61	4 234,34
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		45		*0.85		153,92	31	2 151,88
			ЗТР	чел-ч	97,2		*1,15*1,2		53,65		
									846,07		13 327,76
			Итого						967 834,89		2 830 419,38
			Итого по смете						967 834,89		2 830 419,38
			Итого по локальной смете								
			Итого								2 830 418,15
			НДС 18%								509 475,27
			Всего								3 339 893,42

Заказчик:

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

25599

Подрядчик:

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Определить стоимость и
сроки On-line



Инвестор _____
 Заказчик _____
 Подрядчик _____
 Стройка _____
 Объект _____

Здание пищеблока _____
 Общестроительные работы -1 _____

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда	номер СМР-СПВ-ПВ-02/07/2014
	дата 08.07.2014
Вид операции	

Номер документа	Дата составления		
15	январь	2014 г.	

**АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) **1 075,80** тыс.руб

Номер		Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Кoeffициенты		ВСЕГО в базисных ценах, руб.	Кoeff. пере-счета и нормы НР и СП	ВСЕГО в текущих (прогнозных) ценах, руб.
п/п	поз. по смете						попра-вочные	зимних удоро-жаний			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	57-1-3	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2	5,28						
			ЗП			136,03			718,24	17,25	12 389,61
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		80				574,59	68	8 424,93
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		68				488,40	54	6 690,39
			ЗТР	чел-ч	17,44				92,08		
									1 781,23		27 504,93
2	2	57-1-2	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков	100 м2	5,28						
			ЗП			59,83			315,90	17,25	5 449,32
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		80				252,72	68	3 705,54
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		68				214,81	54	2 942,63
			ЗТР	чел-ч	7,67				40,50		
									783,43		12 097,49
3	3	57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,53						
			ЗП			595,99			315,87	17,25	5 448,84
			ЭМ			45,01			23,86	8,12	193,71
			в т.ч. ЗПМ			16,7			(8,85)	17,25	(152,68)
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		80				259,78	68	3 809,03
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		68				220,81	54	3 024,82
			ЗТР	чел-ч	69,87				37,03		
									820,32		12 476,40
4	4	57-2-4	Разборка цементных стяжек	100 м2	0,265						
			ЗП			948,54			251,36	17,25	4 336,01
			ЭМ			1 843,02			488,40	4,75	2 319,90
			в т.ч. ЗПМ			213,99			(56,71)	17,25	(978,20)
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		80				246,46	68	3 613,66
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		68				209,49	54	2 869,67
			ЗТР	чел-ч	111,2				29,47		
									1 195,71		13 139,24
5	5	57-2-6	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в два слоя	100 м2	2,75						
			ЗП			186,73			513,51	17,25	8 858,00
			ЭМ			9,69			26,65	8,12	216,38
			в т.ч. ЗПМ			3,6			(9,90)	17,25	(170,78)
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		80				418,73	68	6 139,57
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		68				355,92	54	4 875,54
			ЗТР	чел-ч	23,94				65,84		
									1 314,81		20 089,49
6	6	46-04-009-1	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	м3	3,8						
			ЗП			81,00			307,80	17,25	5 309,55
			ЭМ			232,94			885,17	4,43	3 921,31
			в т.ч. ЗПМ			22,74			(86,41)	17,25	(1490,61)
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		110		*0.9		390,27	84	5 712,13
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		70		*0.85		234,55	48	3 264,08
			ЗТР	чел-ч	8,93				33,93		
									1 817,79		18 207,07
7	7	01-02-055-3	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3	100 м3	1,2						
			ЗП			2 329,64	*1,15*1,2		3 857,88	17,25	66 548,50
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		80		*0.9		2 777,67	61	40 594,59
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		45		*0.85		1 475,64	31	20 630,04
			ЗТР	чел-ч	278		*1,15*1,2		460,37		
									8 111,19		127 773,13
8	8	46-02-009-2	Отбивка штукатурки стен и потолков к								

Посмотреть другие примеры

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЗП			178,00			129,94	17,25	2 241,47
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		110		*0.9		128,64	84	1 882,83
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		70		*0.85		77,31	48	1 075,91
			ЗТР	чел-ч	22,82				16,66		
									335,89		5 200,21
9	9	06-01-151-2	Устройство вертикальной обмазочной гидроизоляции с использованием состава ЦМИД 1К по бетонной поверхности подземной части здания	100 м2	0,83			06-01-151-2			
			ЗП			3 197,12	*1,15*1,2		3 661,98	17,25	63 169,18
			ЭМ			1 218,14	*1,25*1,2		1 516,58	1,97	2 987,67
			в т.ч. ЗПМ								
			МР			15 191,47			12 608,92	2,17	27 361,36
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		105		*0.9		3 460,57	80	50 535,34
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		65		*0.85		2 023,24	44	27 794,44
			ЗТР	чел-ч	388		*1,15*1,2		444,42		
									23 271,29		171 847,99
10	10	11-01-005-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом, первый слой	100 м2	0,83			11-01-005-1			
			ЗП			1 563,97	*1,15*1,2		1 791,37	17,25	30 901,15
			ЭМ			84,59	*1,25*1,2		105,31	12,06	1 270,09
			в т.ч. ЗПМ			49,54	*1,25*1,2		(61,68)	17,25	(1063,93)
			МР			2 605,74			2 162,76	4,59	9 927,09
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		123		*0.9		2 051,33	94	30 047,18
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		75		*0.85		1 181,32	51	16 302,19
			ЗТР	чел-ч	153,18		*1,15*1,2		175,45		
									7 292,09		88 447,70
11	11	11-01-005-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом, последующий слой	100 м2	0,83			11-01-005-2			
			ЗП			1 094,82	*1,15*1,2		1 254,01	17,25	21 631,62
			ЭМ			55,85	*1,25*1,2		69,53	15,65	1 088,20
			в т.ч. ЗПМ			48,54	*1,25*1,2		(60,43)	17,25	(1042,46)
			МР			1 199,77			995,81	3,87	3 853,78
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		123		*0.9		1 455,09	94	21 313,64
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		75		*0.85		837,96	51	11 563,78
			ЗТР	чел-ч	107,23		*1,15*1,2		122,82		
									4 612,40		59 451,02
12	12	01-02-061-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3	1,2			01-02-061-2			
			ЗП			729,00	*1,15*1,2		1 207,22	17,25	20 824,61
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		80		*0.9		869,20	61	12 703,01
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		45		*0.85		461,76	31	6 455,63
			ЗТР	чел-ч	97,2		*1,15*1,2		160,96		
									2 538,18		39 983,25
13	13	01-02-011-1	Устройство непросадочного основания из грунтоцементной смеси с послойным трамбованием	м3	78			01-02-011-1			
			ЗП			10,30	*1,15*1,2		1 108,69	17,25	19 124,94
			ЭМ			21,50	*1,25*1,2		2 515,50	4,97	12 502,04
			в т.ч. ЗПМ			1,51	*1,25*1,2		(176,67)	17,25	(3047,56)
			МР			109,68			8 555,04	9,14	78 193,07
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		95		*0.9		1 098,98	73	16 185,93
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		50		*0.85		546,28	34	7 538,65
			ЗТР	чел-ч	1,32		*1,15*1,2		142,08		
									13 824,49		133 544,63
14	14	11-01-002-1	Устройство подстилающих слоев песчаных толщ. 100 мм - 40 м2	1 м3	4			11-01-002-1			
			ЗП			29,46	*1,15*1,2		162,62	17,25	2 805,18
			ЭМ			29,44	*1,25*1,2		176,64	4,68	826,68
			в т.ч. ЗПМ			3,02	*1,25*1,2		(18,12)	17,25	(312,57)
			МР			66,68			266,72	14,15	3 774,09
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		123		*0.9		200,08	94	2 930,69
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		75		*0.85		115,22	51	1 590,05
			ЗТР	чел-ч	3,41		*1,15*1,2		18,82		
									921,28		11 926,69
15	15	11-01-002-4	Устройство подстилающих слоев щебеночных толщ. 100 мм - 40 м2	1 м3	4			11-01-002-4			
			ЗП			33,05	*1,15*1,2		182,44	17,25	3 147,02
			ЭМ			54,62	*1,25*1,2		327,72	4,59	1 504,23
			в т.ч. ЗПМ			5,53	*1,25*1,2		(33,18)	17,25	(572,36)
			МР			195,44			781,76	5,31	4 151,15
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		123		*0.9		238,69	94	3 496,22
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		75		*0.85		137,46	51	1 896,88
			ЗТР	чел-ч	3,73		*1,15*1,2		20,59		
									1 668,07		14 195,50
16	16	06-01-001-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	100 м3	0,18			06-01-001-16			
			ЗП			1 882,23	*1,15*1,2		467,55	17,25	8 065,17
			ЭМ			2 569,28	*1,25*1,2		693,71	5,1	3 537,90
			в т.ч. ЗПМ			367,87	*1,25*1,2		(99,32)	17,25	(1713,35)
			МР			113 948,31			20 510,70	3,62	74 248,72
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		105		*0.9		535,69	80	7 822,82
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		65		*0.85		313,20	44	4 302,55
			ЗТР	чел-ч	220,66		*1,15*1,2		54,81		
									97 977,16		
17	17	53-1-3	Разборка каркаса дерева бревен								

Определить стоимость и сроки On-line



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЗП			402,71			507,41	17,25	8 752,90
			ЭМ			337,09			424,73	5,23	2 221,36
			в т.ч. ЗПМ						(51,21)	17,25	(883,31)
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		86				480,41	73	7 034,43
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		70				391,03	56	5 396,28
			ЗТР	чел-ч	54,2				68,29		
									1 803,58		23 404,97
18	18	09-03-012-12	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м		<i>m</i>	0,3				09-03-012-12	
			ЗП				59,11 *1,15*1,2		24,47	17,25	422,13
			ЭМ				273,94 *1,25*1,2		123,27	5,09	627,46
			в т.ч. ЗПМ				29,91 *1,25*1,2		(13,46)	17,25	(232,18)
			МР				121,34		36,40	4,47	162,72
19	18,1	201-0763	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнutosварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		<i>m</i>	0,3	11 255,00		3 376,50	5,53	18 672,05
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%			90	*0,9		30,72	69	451,47
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %			85	*0,85		27,40	58	379,50
			ЗТР	чел-ч	6,59		*1,15*1,2		2,73		
									3 618,76		20 715,33
20	19	56-23-1	Обрамление проемов угловой сталью		<i>1 T</i>	0,3				56-23-1	
			ЗП				394,68		118,40	17,25	2 042,47
			ЭМ				24,08		7,22	6,56	47,39
			в т.ч. ЗПМ				4,41		(1,32)	17,25	(22,82)
			МР				6 310,52		1 893,16	4,83	9 143,94
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%			82			98,17	70	1 445,70
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %			62			74,23	50	1 032,65
			ЗТР	чел-ч	44				13,20		
									2 191,18		13 712,15
			Итого						100 422,54		911 694,35
			Итого по смете						100 422,54		911 694,35
			Итого по локальной смете								
			Итого								911 694,15
			НДС 18%								164 104,95
			Всего								1 075 799,10

Заказчик:

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Подрядчик:

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Посмотреть другие примеры



Инвестор _____
Заказчик _____
Подрядчик _____
Стройка _____
Объект _____
Здание пищеблока _____
Общестроительные работы -2 _____

Форма по ОКУД	Код	
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда	номер	СМР-СПВ-ПВ-02/07/2014
	дата	08.07.2014
Вид операции		

Номер документа	Дата составления		
16	январь	2014 г.	

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) **3 682,25** тыс.руб

Номер		Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Кoeffициенты		ВСЕГО в базисных ценах, руб.	Кoeff. пере-счета и нормы НР и СП	ВСЕГО в текущих (прогнозных) ценах, руб.
п/п	поз. по смете						попра-вочные	зимних удоро-жаний			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	11-01-012-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	100 м2	2,6					11-01-012-1	
			ЗП			381,29	*1,15*1,2		1 368,07	17,25	23 599,18
			ЭМ			54,87	*1,25*1,2		213,99	5,42	1 159,84
			в т.ч. ЗПМ			1,41	*1,25*1,2		(5,50)	17,25	(94,86)
			МР			3 798,19			9 875,29	5,31	52 437,81
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		123		*0.9		1 520,54	94	22 272,40
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		75		*0.85		875,65	51	12 083,96
			ЗТР	чел-ч	44,7		*1,15*1,2		160,38		
									13 853,54		111 553,19
2	2	11-01-048-3	Устройство сборных оснований из малоформатных ГВЛ на пенополистирольных плитах толщиной слоя до 50 мм	100 м2	5,39					11-01-048-3	
			ЗП			1 241,43	*1,15*1,2		9 234,00	17,25	159 286,58
			ЭМ			129,13	*1,25*1,2		1 044,02	5,12	5 345,36
			МР			8 699,33			46 889,39	3,89	182 399,72
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		123		*0.9		10 222,04	94	149 729,39
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		75		*0.85		5 886,68	51	81 236,16
			ЗТР	чел-ч	142,04		*1,15*1,2		1 056,52		
									73 276,13		577 997,21
3	3	11-01-009-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит ЦСП	100 м2	7,92					11-01-009-2	
			ЗП			62,87	*1,15*1,2		687,14	17,25	11 853,23
			ЭМ			71,25	*1,25*1,2		846,45	5,65	4 782,44
			в т.ч. ЗПМ			1,86	*1,25*1,2		(22,10)	17,25	(381,17)
			МР			1 886,96			14 944,72	3,63	54 249,35
4	3,1	101-0687	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 10 мм	1000 м2	-0,81576	18 320,00			- 14 944,72	3,63	- 54 249,35
5	3,2	101-5084	Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-2 толщиной 40 мм	м2	815,76	100,99			82 383,60	4,35	358 368,67
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		123		*0.9		785,13	94	11 500,34
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		75		*0.85		452,14	51	6 239,54
			ЗТР	чел-ч	8,06		*1,15*1,2		88,09		
									85 154,46		392 744,22
6	4	58-19-6	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: карнизных свесов с настенными желобами	100 м	0,2					58-19-6	
			ЗП			1 001,85			200,37	17,25	3 456,38
			ЭМ			28,82			5,76	6,67	38,45
			в т.ч. ЗПМ			4,87			(0,97)	17,25	(16,80)
			МР			8 134,09			1 626,82	3,67	5 970,42
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		83				167,11	71	2 465,96
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		65				130,87	52	1 806,05
			ЗТР	чел-ч	117,45				23,49		
									2 130,93		13 737,26
7	5	26-01-052-2	Покрытие поверхности изоляции пленками ПВХ, армопластами	100 м2	2,54					26-01-052-2	
			ЗП			868,83	*1,15*1,2		3 045,42	17,25	52 533,55
			ЭМ			51,24	*1,25*1,2		195,22	4,78	933,17
			МР			8 240,43			20 930,69	2,6	54 419,80
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		100		*0.9		2 740,88	77	40 450,83
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		70		*0.85		1 812,02	48	25 216,10
			ЗТР	чел-ч	91,36		*1,15*1,2		320,24		
									28 724,23		173 553,45



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	6	09-03-012-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом до 24 м массой до 3,0 т	m	0,24					09-03-012-1	
			ЗП			229,00	*1,15*1,2		75,84	17,25	1 308,32
			ЭМ			573,13	*1,25*1,2		206,33	5,01	1 033,70
			в т.ч. ЗПМ			56,88	*1,25*1,2		(20,48)	17,25	(353,22)
			МР			93,04			22,33	4,62	103,16
9	6,1	201-0763	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнutosварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	m	0,24	11 255,00			2 701,20	5,53	14 937,64
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%			90	*0.9		78,02	69	1 146,46
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %			85	*0.85		69,59	58	963,69
			ЗТР	чел-ч	25,53		*1,15*1,2		8,46		
									3 153,31		19 492,97
10	7	09-03-014-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнutosварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	m	0,365					09-03-014-1	
			ЗП			553,07	*1,15*1,2		278,58	17,25	4 805,53
			ЭМ			477,18	*1,25*1,2		261,26	4,96	1 295,83
			в т.ч. ЗПМ			51,76	*1,25*1,2		(28,34)	17,25	(488,84)
			МР			232,35			84,81	3,43	290,89
11	7,1	201-0763	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнutosварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	m	0,365	11 255,00			4 108,08	5,53	22 717,65
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%			90	*0.9		248,61	69	3 653,12
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %			85	*0.85		221,75	58	3 070,73
			ЗТР	чел-ч	63,28		*1,15*1,2		31,87		
									5 203,09		35 833,75
12	8	09-05-003-2	Постановка болтов высокопрочных	100 шт.	0,58					09-05-003-2	
			ЗП			154,88	*1,15*1,2		123,97	17,25	2 138,41
			ЭМ			12,71	*1,25*1,2		11,06	3,89	43,01
			МР			212,98			123,53	6,35	784,41
13	8,1	101-1809	Болты высокопрочные	m	0,29	27 595,00			8 002,55	3,64	29 129,28
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%			90	*0.9		100,42	69	1 475,50
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %			85	*0.85		89,57	58	1 240,28
			ЗТР	чел-ч	16,1		*1,15*1,2		12,89		
									8 451,10		34 810,89
14	9	13-03-002-1	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-068	100 м2	0,14					13-03-002-1	
			ЗП			42,88	*1,15*1,2		8,28	17,25	142,91
			ЭМ			10,30	*1,25*1,2		2,16	3,57	7,72
			в т.ч. ЗПМ			0,1	*1,25*1,2		(0,02)	17,25	(0,36)
			МР			394,84			55,28	3,66	202,32
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%			90	*0.9		6,72	69	98,86
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %			70	*0.85		4,94	48	68,77
			ЗТР	чел-ч	3,92		*1,15*1,2		0,76		
									77,38		520,58
15	10	13-03-004-21	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью КО-811	100 м2	0,14					13-03-004-21	
			ЗП			22,04	*1,15*1,2		4,26	17,25	73,45
			ЭМ			6,22	*1,25*1,2		1,31	3,63	4,74
			в т.ч. ЗПМ			0,1	*1,25*1,2		(0,02)	17,25	(0,36)
			МР			1 825,87			255,62	1,63	416,66
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%			90	*0.9		3,47	69	50,93
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %			70	*0.85		2,55	48	35,43
			ЗТР	чел-ч	2,43		*1,15*1,2		0,47		
									267,21		581,21
16	11	10-01-014-3	Устройство чистых перегородок каркасных с обшивкой фанерой с двух сторон	100 м2	2,05					10-01-014-3	
			ЗП			1 209,78	*1,15*1,2		3 422,47	17,25	59 037,57
			ЭМ			21,00	*1,25*1,2		64,58	5,39	348,06
			МР			4 647,16			9 526,68	3,35	31 914,37
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%			118	*0.9		3 634,66	90	53 133,81
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %			63	*0.85		1 832,73	43	25 386,16
			ЗТР	чел-ч	143		*1,15*1,2		404,55		
									18 481,12		169 819,97
17	12	15-04-025-1	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен	100 м2	2,05					15-04-025-1	
			ЗП			530,78	*1,15*1,2		1 501,58	17,25	25 902,20
			ЭМ			7,29	*1,25*1,2		22,42	5,57	124,86
			в т.ч. ЗПМ			0,12	*1,25*1,2		(0,37)	17,25	(6,37)
			МР			815,57			1 671,92	2,23	3 728,38
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%			105	*0.9		1 419,34	80	20 726,86
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %			55	*0.85		702,16	37	9 586,17
			ЗТР	чел-ч	58,52		*1,15*1,2		165,55		
									5 317,42		60 068,47
18	13	26-01-037-1	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых матов холодных поверхностей прямоугольных							26-01-037-1	

Посмотреть другие примеры



26-01-037-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЗП			192,78	*1,15*1,2		1 516,41	17,25	26 158,03
			ЭМ			85,94	*1,25*1,2		734,79	4,79	3 519,63
			МР			1 866,51			10 639,11	2,35	25 001,90
19	13,1	104-0007	Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200		м3	-5,529	1 588,50		- 8 782,82	1,88	- 16 511,70
20	13,2	104-9131-259	Плиты на основе экструдированного пенополистирола ROOFMATE SL		м3	5,529	5 456,00		30 166,22	1	30 166,22
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%			100	*0.9		1 364,77	77	20 141,68
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %			70	*0.85		902,26	48	12 555,85
			ЗТР	чел-ч		20,04	*1,15*1,2		157,63		
									36 540,74		101 031,61
21	14	55-4-1	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Клауф»: в 1 слой при высоте этажа до 4 м		100 м2	0,55				55-4-1	
			ЗП				1 300,58		715,32	17,25	12 339,25
			ЭМ				101,96		56,08	7,87	441,33
			в т.ч. ЗПМ				31,89		(17,54)	17,25	(302,56)
			МР				13 505,42		7 427,98	4,26	31 643,20
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%			89	*0.9		652,25	76	9 607,78
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %			65	*0.85		476,36	52	6 573,74
			ЗТР	чел-ч		138,36			76,10		
									9 327,99		60 605,30
22	15	08-01-002-1	Устройство основания под фундаменты песчаного толщ. 100 мм - 288 м2		1 м3	28,8				08-01-002-1	
			ЗП				18,79	*1,15*1,2	746,79	17,25	12 882,12
			ЭМ				35,58	*1,25*1,2	1 537,06	4,34	6 670,82
			в т.ч. ЗПМ				3,04	*1,25*1,2	(131,33)	17,25	(2265,41)
			МР				72,35		2 083,68	11,46	23 878,97
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%			122	*0.9		964,18	93	14 087,20
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %			80	*0.85		597,12	54	8 179,67
			ЗТР	чел-ч		2,3	*1,15*1,2		91,41		
									5 928,83		65 698,78
23	16	26-01-037-3	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей покрытий и перекрытий снизу		1 м3	44,4				26-01-037-3	
			ЗП				242,90	*1,15*1,2	14 882,97	17,25	256 731,21
			ЭМ				100,57	*1,25*1,2	6 697,96	4,66	31 212,50
			МР				2 006,91		89 106,80	2,49	221 875,94
24	16,1	104-0007	Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200		м3	-43,956	1 588,50		- 69 824,11	1,88	- 131 269,32
25	16,2	104-9131-259	Плиты на основе экструдированного пенополистирола ROOFMATE SL		м3	43,956	5 456,00		239 823,94	1	239 823,94
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%			100	*0.9		13 394,67	77	197 683,03
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %			70	*0.85		8 855,37	48	123 230,98
			ЗТР	чел-ч		25,84	*1,15*1,2		1 583,27		
									302 937,60		939 288,28
26	17	61-24-1	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)		100 м2	0,86				61-24-1	
			ЗП				669,99		576,19	17,25	9 939,30
			ЭМ				87,70		75,42	13,44	1 013,67
			в т.ч. ЗПМ				63,34		(54,47)	17,25	(939,65)
			МР				4 262,95		3 666,14	2,52	9 238,67
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%			79	*0.9		498,22	67	7 288,90
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %			50	*0.85		315,33	40	4 351,58
			ЗТР	чел-ч		62,91			54,10		
									5 131,30		31 832,12
27	18	61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям		100 м2	0,86				61-28-1	
			ЗП				636,48		547,37	17,25	9 442,18
			ЭМ				11,50		9,89	5,42	53,60
			МР				3 290,43		2 829,77	3,81	10 781,42
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%			79	*0.9		432,42	67	6 326,26
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %			50	*0.85		273,69	40	3 776,87
			ЗТР	чел-ч		81,6			70,18		
									4 093,14		30 380,33
28	19	62-27-1	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли		100 м2	0,86				62-27-1	
			ЗП				205,15		176,43	17,25	3 043,40
			ЭМ				0,87		0,75	5,46	4,09
			МР				112,31		96,59	3,62	349,64
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%			80	*0.9		141,14	68	2 069,51
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %			50	*0.85		88,22	40	1 217,36
			ЗТР	чел-ч		24,05			20,68		
									503,13		6 684,00
29	20	62-25-4	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лес								

Определить стоимость и сроки On-line



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЗП			43,72			37,60	17,25	648,59
			ЭМ			31,10			26,75	3,47	92,81
			МР			295,63			254,24	2,27	577,13
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		80				30,08	68	441,04
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		50				18,80	40	259,44
			ЗТР	чел-ч	5,06				4,35		
									367,47		2 019,01
30	21	62-26-10	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 2 раза с земли и лесов	100 м2	0,86					62-26-10	
			ЗП			145,76			125,35	17,25	2 162,35
			ЭМ			114,68			98,62	3,57	352,09
			МР			871,62			749,59	4,22	3 163,28
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		80				100,28	68	1 470,40
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		50				62,68	40	864,94
			ЗТР	чел-ч	16,87				14,51		
									1 136,52		8 013,06
31	22	08-02-001-3	Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м	1 м3	0,8					08-02-001-3	
			ЗП			49,47 *1,15*1,2			54,61	17,25	942,11
			ЭМ			34,56 *1,25*1,2			41,47	5,09	211,09
			в т.ч. ЗПМ			5,4 *1,25*1,2			(6,48)	17,25	(111,78)
			МР			827,91			662,33	4,91	3 252,03
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		122	*0.9			67,08	93	980,12
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		80	*0.85			41,54	54	569,10
			ЗТР	чел-ч	5,66	*1,15*1,2			6,25		
									867,03		5 954,45
32	23	08-03-002-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	1 м3	12,3					08-03-002-1	
			ЗП			38,28 *1,15*1,2			649,76	17,25	11 208,44
			ЭМ			38,02 *1,25*1,2			701,47	5,09	3 570,48
			в т.ч. ЗПМ			5,94 *1,25*1,2			(109,59)	17,25	(1890,48)
			МР			759,63			9 343,45	2,36	22 050,54
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		122	*0.9			833,77	93	12 182,00
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		80	*0.85			516,36	54	7 073,42
			ЗТР	чел-ч	4,43	*1,15*1,2			75,19		
									12 044,81		56 084,88
33	24	11-01-005-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутылкаучуковом клее с защитой рубероидом, первый слой	100 м2	1,88					11-01-005-1	
			ЗП			1 563,97 *1,15*1,2			4 057,56	17,25	69 992,97
			ЭМ			84,59 *1,25*1,2			238,54	12,06	2 876,84
			в т.ч. ЗПМ			49,54 *1,25*1,2			(139,70)	17,25	(2409,87)
			МР			2 605,74			4 898,79	4,59	22 485,45
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		123	*0.9			4 646,37	94	68 058,67
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		75	*0.85			2 675,75	51	36 925,45
			ЗТР	чел-ч	153,18	*1,15*1,2			397,41		
									16 517,01		200 339,38
34	25	10-05-010-2	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626) с дверным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,065					10-05-010-2	
			ЗП			761,88 *1,15*1,2			68,34	17,25	1 178,88
			ЭМ			14,12 *1,25*1,2			1,38	2,86	3,94
			МР			7 034,86			457,27	4,08	1 865,64
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		118	*0.9			72,58	90	1 060,99
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		63	*0.85			36,60	43	506,92
			ЗТР	чел-ч	84	*1,15*1,2			7,53		
									636,17		4 616,37
35	26	08-01-003-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	1					08-01-003-7	
			ЗП			201,61 *1,15*1,2			278,22	17,25	4 799,33
			ЭМ			75,93 *1,25*1,2			113,90	3,79	431,66
			МР			898,48			898,48	5,57	5 004,53
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		122	*0.9			305,49	93	4 463,38
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		80	*0.85			189,19	54	2 591,64
			ЗТР	чел-ч	21,2	*1,15*1,2			29,26		
									1 785,28		17 290,54
			Итого						641 906,94		3 120 551,28
			Итого по смете						641 906,94		3 120 551,28
			Итого по локальной смете								
			Итого								3 120 550,15
			НДС 18%								561 699,03
			Всего								3 682 249,18



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Подрядчик:

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Определить стоимость и
сроки On-line



Инвестор _____
Заказчик _____
Подрядчик _____
Стройка _____
Объект _____

Здание пищеблока _____
Общестроительные работы -3 _____

Код	
Форма по ОКУД	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда	
номер	СМР-СПВ-ПВ-02/07/2014
дата	08.07.2014
Вид операции	

Номер документа	Дата составления		
17	январь	2014 г.	

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) **1 210,92** тыс.руб

Номер		Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Кoeffициенты		ВСЕГО в базисных ценах, руб.	Кoeff. пере-счета и нормы НР и СП	ВСЕГО в текущих (прогнозных) ценах, руб.
п/п	поз. по смете						попра-вочные	зимних удоро-жаний			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Общестроительные работы

1	1	10-05-010-1	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626) с оконным проемом	100 м2	0,2				10-05-010-1		
			ЗП			807,23	*1,15*1,2		222,80	17,25	3 843,22
			ЭМ			23,37	*1,25*1,2		7,01	2,83	19,84
			МР			6 802,35			1 360,47	4,1	5 577,93
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		118		*0.9		236,61	90	3 458,90
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		63		*0.85		119,31	43	1 652,58
			ЗТР	чел-ч	89		*1,15*1,2		24,56		
									1 946,20		14 552,47
2	2	26-01-037-1	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных	1 м3	3,6				26-01-037-1		
			ЗП			192,78	*1,15*1,2		957,73	17,25	16 520,86
			ЭМ			85,94	*1,25*1,2		464,08	4,79	2 222,92
			МР			1 866,51			6 719,44	2,35	15 790,67
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		100		*0.9		861,96	77	12 721,06
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		70		*0.85		569,85	48	7 930,01
			ЗТР	чел-ч	20,04		*1,15*1,2		99,56		
									9 573,06		55 185,52
3	3	15-01-020-3	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плитусными и угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону	100 м2	0,75				15-01-020-3		
			ЗП			2 354,67	*1,15*1,2		2 437,08	17,25	42 039,69
			ЭМ			29,82	*1,25*1,2		33,55	7,7	258,32
			в т.ч. ЗПМ			9,9	*1,25*1,2		(11,14)	17,25	(192,12)
			МР			10 751,54			8 063,66	3,29	26 529,42
4	3,1	101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	м2	-68,625	71,19			-4 885,41	2,86	-13 972,28
5	3,2	101-0270-038	Плитки керамические глазуров. гладкие для облицовки поверхностей, находящихся под воздействием влаги (Floor Gres)	м2	68,625	1 142,00			78 369,75	1	78 369,75
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		105		*0.9		2 313,57	80	33 785,45
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		55		*0.85		1 144,54	37	15 625,77
			ЗТР	чел-ч	256,5		*1,15*1,2		265,48		
									87 476,74		182 636,12
6	4	10-01-039-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,12				10-01-039-1		
			ЗП			957,29	*1,15*1,2		158,53	17,25	2 734,59
			ЭМ			1 250,29	*1,25*1,2		225,05	5,08	1 143,27
			в т.ч. ЗПМ			153,23	*1,25*1,2		(27,58)	17,25	(475,78)
			МР			23 366,24			2 803,95	5,24	14 692,69
7	4,1	203-0223	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2	м2	12	207,00			2 484,00	5,51	-13 686,84



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	4,2	203-9057-987	Дверные блоки глухие филленчатые толщ. 40-50 мм, шпон красного дерева	m2	12	7 734,00			92 808,00	1	92 808,00
9	4,3	203-9057-807	Блоки дверные однопольные на ДВП осн., ДДП-Д-01-Г-21-10, облиц. пленкой, с замком повыш.секрет.	m2	12	4 010,00			48 120,00	1	48 120,00
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		118		*0.9		197,65	90	2 889,33
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		63		*0.85		99,66	43	1 380,46
			ЗТР	чел-ч	104,28		*1,15*1,2		17,27		
									141 928,84		150 081,50
10	5	10-01-010-2	Установка элементов каркаса из бревен и пластин	1 м3	4,88					10-01-010-2	
			ЗП			168,44			821,99	17,25	14 179,28
			ЭМ			35,04			171,00	5,35	914,82
			МР			803,40			3 920,59	3,57	13 996,51
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		118		*0.9		872,95	90	12 761,35
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		63		*0.85		440,18	43	6 097,09
			ЗТР	чел-ч	20,1				98,09		
									6 226,71		47 949,05
11	6	27-07-005-1	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт.	10 м2	6,7					27-07-005-1	
			ЗП			99,86	*1,15*1,2		923,31	17,25	15 927,02
			ЭМ			13,84	*1,25*1,2		139,09	3,97	552,20
			в т.ч. ЗГПМ			0,65	*1,25*1,2		(6,53)	17,25	(112,69)
			МР			3,25			21,78	13,44	292,66
12	6,1	403-0106	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 50 мм	m2	68,34	109,45			7 479,81	3,39	25 356,57
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		142		*0.9		1 188,34	109	17 483,28
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		95		*0.85		750,85	65	10 425,81
			ЗТР	чел-ч	10,5		*1,15*1,2		97,08		
									10 503,18		70 037,54
13	7	61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	1,27					61-2-7	
			ЗП			2 023,18			2 569,44	17,25	44 322,82
			ЭМ			20,94			26,59	8,12	215,94
			в т.ч. ЗГПМ			7,77			(9,87)	17,25	(170,22)
			МР			1 140,23			1 448,09	5	7 240,46
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		79				2 037,65	67	29 810,34
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		50				1 289,66	40	17 797,22
			ЗТР	чел-ч	228,35				290,00		
									7 371,43		99 386,78
			Итого						265 026,16		619 828,98
Раздел 2. Сантехнические работы											
14	8	65-4-2	Демонтаж: унитадов	100 шт.	0,01					65-4-2	
			ЗП			544,56			5,45	17,25	93,94
			ЭМ			9,07			0,09	8,12	0,74
			в т.ч. ЗГПМ			3,36			(0,03)	17,25	(0,58)
15	8,1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	m	0,0265	0,00			0,00	1	0,00
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		74				4,06	63	59,55
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		50				2,74	40	37,81
			ЗТР	чел-ч	63,84				0,64		
									12,34		192,04
16	9	16-04-001-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м	0,692					16-04-001-1	
			ЗП			637,26	*1,15*1,2		608,56	17,25	10 497,62
			ЭМ			2,86	*1,25*1,2		2,97	5,26	15,62
			в т.ч. ЗГПМ			0,27	*1,25*1,2		(0,28)	17,25	(4,83)
			МР			2 505,45			1 733,77	1,87	3 242,15
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		128		*0.9		701,38	98	10 292,40
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		83		*0.85		429,54	56	5 881,37
			ЗТР	чел-ч	64,24		*1,15*1,2		61,35		
									3 476,22		29 929,16
17	10	16-04-001-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м	0,12					16-04-001-2	
			ЗП			611,07	*1,15*1,2		101,19	17,25	1 745,58
			ЭМ			6,58	*1,25*1,2		1,18	5,24	6,21
			в т.ч. ЗГПМ			0,68	*1,25*1,2		(0,12)	17,25	(2,11)
			МР			13 535,78			1 624,29	1,85	3 004,94
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		128		*0.9		116,71	98	1 712,74
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		83		*0.85		71,47	56	978,71
			ЗТР	чел-ч	61,6		*1,15*1,2		10,20		
									1 914,84		7 448,18
18	11	16-05-001-1	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапано проходных на трубах стальных труб диа							16-05-001-1	

Определить стоимость и сроки On-line



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	11,1	302-1279	ЗП ЭМ МР			13,33 3,71 58,81	*1,15*1,2 *1,25*1,2		791,00 239,30 2 528,83	17,25 4,36 2,66	13 644,79 1 043,33 6 726,69
			Вентили проходные муфтовые 15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 25 мм	шт.	43	25,45			1 094,35	4,73	5 176,28
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		128		*0.9		911,23	98	13 371,89
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		83		*0.85		558,05	56	7 641,08
			ЗТР	чел-ч	1,47		*1,15*1,2		87,23		
									6 122,76		47 604,06
20	12	16-03-002-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм	100 м	2,2						16-03-002-3
			ЗП			1 005,28	*1,15*1,2		3 052,03	17,25	52 647,52
			ЭМ			48,62	*1,25*1,2		160,45	5,01	803,83
			в т.ч. ЗПМ			0,95	*1,25*1,2		(3,14)	17,25	(54,08)
			МР			2 858,82			6 289,40	4,69	29 497,30
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		128		*0.9		3 519,56	98	51 647,57
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		83		*0.85		2 155,42	56	29 512,90
			ЗТР	чел-ч	103		*1,15*1,2		312,71		
									15 176,86		164 109,12
21	13	16-07-003-3	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм	врезка	6						16-07-003-3
			ЗП			44,24	*1,15*1,2		366,31	17,25	6 318,80
			ЭМ			4,94	*1,25*1,2		44,46	4,16	184,95
			МР			38,04			228,24	4,77	1 088,70
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		128		*0.9		421,99	98	6 192,42
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		83		*0.85		258,43	56	3 538,53
			ЗТР	чел-ч	4,46		*1,15*1,2		36,93		
									1 319,43		17 323,40
22	14	16-07-004-1	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм	врезка	1						16-07-004-1
			ЗП			60,14	*1,15*1,2		82,99	17,25	1 431,63
			ЭМ			0,87	*1,25*1,2		1,31	5,46	7,13
			МР			70,11			70,11	3,04	213,13
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		128		*0.9		95,60	98	1 403,00
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		83		*0.85		58,55	56	801,71
			ЗТР	чел-ч	7,05		*1,15*1,2		9,73		
									308,56		3 856,60
23	15	16-07-004-2	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	врезка	1						16-07-004-2
			ЗП			76,26	*1,15*1,2		105,24	17,25	1 815,37
			ЭМ			0,87	*1,25*1,2		1,31	5,46	7,13
			МР			135,50			135,50	2,86	387,53
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		128		*0.9		121,24	98	1 779,06
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		83		*0.85		74,25	56	1 016,61
			ЗТР	чел-ч	8,94		*1,15*1,2		12,34		
									437,54		5 005,70
24	16	16-07-005-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м	2,2						16-07-005-1
			ЗП			58,32	*1,15*1,2		177,06	17,25	3 054,28
			ЭМ			44,51	*1,25*1,2		146,88	2,91	427,43
			МР			4,28			9,42	6,1	57,44
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		128		*0.9		203,97	98	2 993,19
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		83		*0.85		124,92	56	1 710,40
			ЗТР	чел-ч	5,01		*1,15*1,2		15,21		
									662,25		8 242,74
25	17	17-01-001-14	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	0,5						17-01-001-14
			ЗП			208,27	*1,15*1,2		143,71	17,25	2 478,93
			ЭМ			23,63	*1,25*1,2		17,72	5,88	104,21
			в т.ч. ЗПМ			1,51	*1,25*1,2		(1,13)	17,25	(19,54)
			МР			1 377,35			688,68	3,08	2 121,12
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		128		*0.9		166,86	98	2 448,50
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		83		*0.85		102,18	56	1 399,14
			ЗТР	чел-ч	21,65		*1,15*1,2		14,94		
									1 119,15		8 551,90
26	18	17-01-002-3	Установка смесителей	10 шт.	0,5						17-01-002-3
			ЗП			67,34	*1,15*1,2		46,46	17,25	801,51
			ЭМ			0,20	*1,25*1,2		0,15	3,38	0,51
			МР			1 445,43			722,72	5,47	3 953,25
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		128		*0.9		53,52	98	785,48
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		83		*0.85		32,78	56	448,85
			ЗТР	чел-ч	7		*1,15*1,2		4,83		
									855,63		5 989,60
27	19	17-01-003-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	0,7						17-01-003-1
			ЗП			234,33	*1,15*1,2		226,36	17,25	3 904,76
			ЭМ						1	6,04	281,52
			в т.ч. ЗПМ						0	17,25	(67,20)
			МР						7	2,87	6 877,87

Посмотреть другие примеры



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		128		*0.9		265,26	98	3 892,52
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		83		*0.85		162,45	56	2 224,30
			ЗТР	чел-ч	24,64		*1,15*1,2		23,80		
									3 097,15		17 180,97
28	20	17-01-004-1	Установка писсуаров настенных	10 компл.	0,3					17-01-004-1	
			ЗП				97,01 *1,15*1,2		40,16	17,25	692,80
			ЭМ				16,59 *1,25*1,2		7,47	5,91	44,12
			в т.ч. ЗПМ				1,16 *1,25*1,2		(0,52)	17,25	(9,00)
			МР			1 384,53			415,36	3,22	1 337,46
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		128		*0.9		46,86	98	687,76
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		83		*0.85		28,70	56	393,01
			ЗТР	чел-ч	10,32		*1,15*1,2		4,27		
									538,55		3 155,15
29	21	19-01-002-2	Установка водонагревателей емкостных	шт.	2					19-01-002-2	
			ЗП				62,82 *1,15*1,2		173,38	17,25	2 990,86
			ЭМ				13,70 *1,25*1,2		41,10	5,58	229,34
			в т.ч. ЗПМ				0,23 *1,25*1,2		(0,69)	17,25	(11,90)
			МР			1 542,45			3 084,90	3,48	10 735,45
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		128		*0.9		200,53	98	2 942,70
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		83		*0.85		122,81	56	1 681,55
			ЗТР	чел-ч	6,53		*1,15*1,2		18,02		
									3 622,72		18 579,90
30	22	65-19-1	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	2					65-19-1	
			ЗП				865,70		1 731,40	17,25	29 866,65
			ЭМ				70,02		140,04	8,12	1 137,12
			в т.ч. ЗПМ				25,98		(51,96)	17,25	(896,31)
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		74				1 319,69	63	19 380,66
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		50				891,68	40	12 305,18
			ЗТР	чел-ч	110				220,00		
									4 082,81		62 689,61
31	23	18-03-001-2	Установка радиаторов стальных - 3 шт	100 кВт	0,02418					18-03-001-2	
			ЗП				588,43 *1,15*1,2		19,63	17,25	338,70
			ЭМ				232,69 *1,25*1,2		8,44	5,61	47,35
			в т.ч. ЗПМ				15,01 *1,25*1,2		(0,54)	17,25	(9,39)
			МР			17 904,58			432,93	4,83	2 091,07
32	23,1	101-1728	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,02152	110,00			2,37	3,11	7,36
33	23,2	301-0559	Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные	квт	-2,418	167,00			- 403,81	5,01	- 2 023,07
34	23,3	301-0915	Радиаторы стальные панельные марка «Demrad V», тип 21, размер 500x500 мм, мощность 806 Вт	шт.	3	1 034,46			3 103,38	1,78	5 524,02
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		128		*0.9		23,24	98	341,13
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		83		*0.85		14,23	56	194,93
			ЗТР	чел-ч	65,6		*1,15*1,2		2,19		
									3 200,41		6 521,49
			Итого						45 947,22		406 379,62
			Итого по смете						310 973,38		1 026 208,60
			Итого по локальной смете								
			Итого								1 026 207,15
			НДС 18%								184 717,29
			Всего								1 210 924,44

Заказчик:

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Подрядчик:

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Определить стоимость и
сроки On-line



Инвестор _____
Заказчик _____
Подрядчик _____
Стройка _____
Объект _____

Здание пищеблока
Общестроительные работы -4

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда	номер СМР-СПВ-ПВ-02/07/2014
	дата 08.07.2014
Вид операции	

Номер документа	Дата составления		
18	январь	2014 г.	

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

365,18 тыс.руб

п/п	поз. по смете	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Коэффициенты		ВСЕГО в базисных ценах, руб.	Коэфф. пере-счета и нормы НР и СП	ВСЕГО в текущих (прогнозных) ценах, руб.
							попра-вочные	зимних удоро-жаний			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	46-04-006-4	Разборка деревянных перегородок из гипсовых, шлакобетонных и фибролитовых плит	100 м2	0,15				46-04-006-4		
			ЗП			590,33			88,55	17,25	1 527,48
			ЭМ			120,04			18,01	8,12	146,21
			в т.ч. ЗГПМ			44,54			(6,68)	17,25	(115,25)
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		110		*0.9		94,28	84	1 379,89
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		70		*0.85		56,66	48	788,51
			ЗТР	чел-ч	75,01				11,25		
									257,50		3 842,09
2	2	55-5-1	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	100 м2	0,075				55-5-1		
			ЗП			1 204,44			90,33	17,25	1 558,24
			ЭМ			625,36			46,90	4,65	218,09
			в т.ч. ЗГПМ			67,6			(5,07)	17,25	(87,46)
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		89				84,91	76	1 250,73
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		65				62,01	52	855,76
			ЗТР	чел-ч	141,2				10,59		
									284,15		3 882,82
3	3	13-03-004-21	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью КО-811	100 м2	0,12				13-03-004-21		
			ЗП			22,04 *1,15*1,2			3,65	17,25	62,96
			ЭМ			6,22 *1,25*1,2			1,12	3,63	4,06
			в т.ч. ЗГПМ			0,1 *1,25*1,2			(0,02)	17,25	(0,31)
			МР			1 825,87			219,10	1,63	357,14
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		90		*0.9		2,97	69	43,66
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		70		*0.85		2,18	48	30,37
			ЗТР	чел-ч	2,43		*1,15*1,2		0,40		
									229,02		498,19
4	4	15-04-025-1	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен	100 м2	9,11				15-04-025-1		
			ЗП			530,78 *1,15*1,2			6 672,86	17,25	115 106,84
			ЭМ			7,29 *1,25*1,2			99,62	5,57	554,87
			в т.ч. ЗГПМ			0,12 *1,25*1,2			(1,64)	17,25	(28,29)
			МР			815,57			7 429,84	2,23	16 568,55
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		105		*0.9		6 307,40	80	92 108,10
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		55		*0.85		3 120,33	37	42 600,00
			ЗТР	чел-ч	58,52		*1,15*1,2		735,70		
									23 630,05		266 938,36
5	5	10-01-014-3	Устройство чистых перегородок каркасных с обшивкой фанерой с двух сторон	100 м2	0,093				10-01-014-3		
			ЗП			1 209,78 *1,15*1,2			155,26	17,25	2 678,29
			ЭМ			21,00 *1,25*1,2			2,93	5,39	15,79
			МР			4 647,16			432,19	3,35	1 447,82
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		118		*0.9		164,89	90	2 410,46
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		63		*0.85		83,14	43	1 151,66
			ЗТР	чел-ч	143		*1,15*1,2		18,35		
									838,41		7 704,02
6	6	15-01-049-4	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинам древесностружечными фанерованными ш						15-01-049-4		

Посмотреть другие примеры



5-01-049-4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЗП			481,21	*1,15*1,2		46,48	17,25	801,86
			ЭМ			124,17	*1,25*1,2		13,04	5,35	69,75
			в т.ч. ЗПМ			2,55	*1,25*1,2		(0,27)	17,25	(4,62)
			МР			10 072,59			705,08	1,73	1 219,79
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		105		*0.9		44,18	80	645,18
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		55		*0.85		21,86	37	298,40
			ЗТР	чел-ч	50,6		*1,15*1,2		4,89		
									830,64		3 034,98
7	7	62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2	0,04					62-33-2	
			ЗП			576,32			23,05	17,25	397,66
			ЭМ			0,87			0,03	5,46	0,19
			МР			515,51			20,62	2,18	44,95
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		80				18,44	68	270,41
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		50				11,53	40	159,06
			ЗТР	чел-ч	65,94				2,64		
									73,67		872,27
8	8	65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м	0,042					65-1-1	
			ЗП			288,02			12,10	17,25	208,67
			ЭМ			7,09			0,30	5,3	1,58
			в т.ч. ЗПМ			1,16			(0,05)	17,25	(0,84)
			МР			33,60			1,41	3,7	5,22
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		74				8,99	63	131,99
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		50				6,08	40	83,80
			ЗТР	чел-ч	34,66				1,46		
									28,88		431,26
9	9	65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м	0,025					65-2-1	
			ЗП			582,05			14,55	17,25	251,01
			ЭМ			5,00			0,13	8,12	1,02
			в т.ч. ЗПМ			1,86			(0,05)	17,25	(0,80)
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		74				10,80	63	158,64
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		50				7,30	40	100,72
			ЗТР	чел-ч	68,8				1,72		
									32,78		511,39
10	10	65-3-13	Снятие задвижек диаметром: до 100 мм	100 шт.	0,08					65-3-13	
			ЗП			812,91			65,03	17,25	1 121,82
			ЭМ			7,82			0,63	8,12	5,08
			в т.ч. ЗПМ			2,9			(0,23)	17,25	(4,00)
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		74				48,29	63	709,27
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		50				32,63	40	450,33
			ЗТР	чел-ч	95,3				7,62		
									146,58		2 286,50
11	11	16-04-001-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м	0,025					16-04-001-1	
			ЗП			637,26	*1,15*1,2		21,99	17,25	379,25
			ЭМ			2,86	*1,25*1,2		0,11	5,26	0,56
			в т.ч. ЗПМ			0,27	*1,25*1,2		(0,01)	17,25	(0,17)
			МР			2 505,45			62,64	1,87	117,13
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		128		*0.9		25,34	98	371,83
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		83		*0.85		15,52	56	212,48
			ЗТР	чел-ч	64,24		*1,15*1,2		2,22		
									125,60		1 081,25
12	12	16-05-001-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт.	8					16-05-001-1	
			ЗП			13,33	*1,15*1,2		147,16	17,25	2 538,57
			ЭМ			3,71	*1,25*1,2		44,52	4,36	194,11
			МР			58,81			470,48	2,66	1 251,48
13	12,2	302-1838	Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром 20 мм	шт.	8	41,33			330,64	3,95	1 306,03
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		128		*0.9		169,53	98	2 487,80
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		83		*0.85		103,82	56	1 421,60
			ЗТР	чел-ч	1,47		*1,15*1,2		16,23		
									1 266,15		9 199,59
14	13	16-02-001-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	100 м	0,042					16-02-001-3	
			ЗП			317,17	*1,15*1,2		18,38	17,25	317,11
			ЭМ			46,64	*1,25*1,2		2,94	5,3	15,57
			в т.ч. ЗПМ			2,03	*1,25*1,2		(0,13)	17,25	(2,21)
			МР			2 578,88			108,31	5,43	588,14
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		128		*0.9		21,32	98	312,93
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		83		*0.85		13,06	56	178,82
			ЗТР	чел-ч	32,97		*1,15*1,2		1,91		
									164,01		1 412,57
15	14	20-02-017-7	Установка люков							20-02-017-7	
			ЗП							17,25	918,40
			ЭМ						4,64		169,13

Определить стоимость и сроки On-line



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			МР			22,25			66,75	3,67	244,97
16	14,1	201-8211	Ревизионный люк 100x100 см	<i>шт.</i>	3	873,71			2 621,13	1,92	5 032,57
			НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))%		128	*0.9			61,33	98	900,03
			СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		83	*0.85			37,56	56	514,30
			ЗТР	чел-ч	1,26	*1,15*1,2			5,22		
									2 876,46		7 779,40
Итого									30 783,90		309 474,69
Итого по смете									30 783,90		309 474,69
Итого по локальной смете											
Итого											309 474,15
НДС 18%											55 705,35
Всего											365 179,50

Заказчик:

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Подрядчик:

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

